


Beneficiar: Com. Sfantul Gheorghe, jud. Ialomita
 Executant: S.C.Lavitex Prod S.R.L.
 Proiectant:
 Obiectivul: Parc de agrement- Loc de joaca



Ofertant

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	303,234.38	183,394.38
6.1	4.1	Constructii si instalatii	183,394.38	183,394.38
		1 Loc de joaca	176,973.15	176,973.15
		2 Mobilier urban si echipamente fitness	6,421.24	6,421.24
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	119,840.00	0.00
		1 Loc de joaca	76,650.00	0.00
		2 Mobilier urban si echipamente fitness	43,190.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	303,234.38	183,394.38
TVA (19.00%)	57,614.53	34,844.93
TOTAL (cu TVA)	360,848.92	218,239.32

Beneficiar: Com. Sfantul Gheorghe, jud. Ialomita
 Executant: S.C.Lavitex Prod S.R.L.
 Proiectant:
 Obiectivul: Parc de agrement- Loc de joaca



Ofertant

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1 Loc de joaca						
1	146 Complex de joaca	buc	1.000	63,400.00	63,400.00	1
2	312 Balansoar 3m pe arc cu figurine	buc	2.000	2,890.00	5,780.00	2
3	749A Joc X si 0	buc	1.000	1,880.00	1,880.00	3
4	512 Hinta lemn	buc	1.000	3,690.00	3,690.00	4
5	709 Rama groapa nisip	buc	1.000	1,900.00	1,900.00	5
TOTAL 1					76,650.00	
2 Mobilier urban si echipamente fitness						
1	608 Masa ping-pong exterior	buc	1.000	3,620.00	3,620.00	6
2	745 Cos de gunoi metalic cu capac	buc	8.000	510.00	4,080.00	7
3	776 Banca dubla	buc	8.000	2,100.00	16,800.00	8
4	813 Masa cu 2 table sah si 2 banci fara spatari	buc	1.000	4,290.00	4,290.00	9
5	F120 Aparat multifunctional cu 6 posturi	buc	1.000	14,400.00	14,400.00	10
TOTAL 2					43,190.00	
TOTAL Echipamente in Parc de agrement- Loc de joaca					119,840.00	

Beneficiar: Com. Sfantul Gheorghe, jud. Ialomita
 Executant: S.C.Lavitex Prod S.R.L.
 Proiectant:
 Obiectivul: Parc de agrement- Loc de joaca
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 1 Pardosela tartan



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PARDOSELITARTAN - PARDOSELI DIN TARTAN GR.3CM	MP	293.000	358.01	104,897.03
			material:	281.32	82,427.86
			manopera:	39.32	11,521
			utilaj:	34.72	10,171.61
			transport:	2.65	776.23
1.1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	58.600	95.98	5,624.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.98	467.63
			utilaj:	88.00	5,156.80
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	0.586	45.22	26.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	45.22	26.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.3	TSC35XB8 - Incarcatauto cu incarc. pe pneuri cupa 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.586	472.70	277.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	472.70	277.00
			transport:	0.00	0.00
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	93.760	5.15	483.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.15	483.23
1.5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	0.293	318.44	93.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	318.44	93.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.6	DA09A01> - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geotextil)	mp	293.000	6.32	1,850.92
			material:	5.10	1,494.30
			manopera:	1.22	356.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

146

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra/balast pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	73.250	386.89	28,340.00
			material:	320.42	23,470.40
			manopera:	22.80	1,670.04
			utilaj:	43.68	3,199.56
			transport:	0.00	0.00
1.8	RCSK45C#1asim - Turnare covor tartan gros. 3 cm	mp	293.000	232.77	68,201.61
			material:	196.12	57,463.16
			manopera:	30.40	8,907.20
			utilaj:	5.25	1,538.25
			transport:	1.00	293.00
2	DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM	m	69.000	78.96	5,448.03
			material:	60.53	4,176.36
			manopera:	18.43	1,271.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
169.95	336.66	86,604.21	12,793.00	10,171.61	776.23	110,345.06

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	287.84	0.00	0.00	287.84
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		86,604.21	13,080.84	10,171.61	776.23	110,632.90

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	10,392.51	1,569.70	1,220.59	93.15	13,275.95
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		96,996.72	14,650.55	11,392.21	869.38	123,908.85

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	5,819.80	879.03	683.53	52.16	7,434.53
T4 = T3 + Beneficiu		102,816.52	15,529.58	12,075.74	921.54	131,343.38

TOTAL GENERAL (fara TVA)	131,343.38
TVA (19.00%)	24,955.24
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	156,298.62

Beneficiar: Com. Sfantul Gheorghe, jud. Ialomita
 Executant: S.C.Lavitex Prod S.R.L.
 Proiectant:
 Obiectivul: Parc de agrement- Loc de joaca
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 2 Fundatii si montaj echipamente



Ofertant

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	MONTECIOP - Montaj echipamente	buc	1.000	1,824.00	1,824.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1,824.00	1,824
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	FD01ECH - Fundatii echipamente	mc	3.600	1,540.55	5,545.99
			material:	1,216.65	4,379.95
			manopera:	306.93	1,104.94
			utilaj:	8.73	31.42
			transport:	8.25	29.69
2.1	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	126.000	14.15	1,783.40
			material:	12.90	1,625.40
			manopera:	1.25	158.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.2	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	3.600	80.18	288.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	80.18	288.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.3	PA32A# - Evac.pam. cu roaba pe pneuri pana la 30 M cu inc.prin arunc.cu lopata, desc.prin rast.ter.GR.1-3	TONE	5.760	45.36	261.27
			material:	6.60	38.02
			manopera:	38.76	223.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.4	TSC35XB8 - Incarcata,transportata,cu incarcator frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.036	472.70	17.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	472.70	17.02
			transport:	0.00	0.00
2.5	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	5.760	5.15	29.69
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.15	29.69

147

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.6	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	3.600	879.43	3,165.96
			material:	754.59	2,716.54
			manopera:	120.84	435.02
			utilaj:	4.00	14.40
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.50	77.08	4,379.95	2,928.94	31.42	29.69	7,369.99

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	65.90	0.00	0.00	65.90
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		4,379.95	2,994.84	31.42	29.69	7,435.90

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	525.59	359.38	3.77	3.56	892.31
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,905.55	3,354.22	35.19	33.25	8,328.20

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	294.33	201.25	2.11	1.99	499.69
T4 = T3 + Beneficiu		5,199.88	3,555.47	37.30	35.24	8,827.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)	8,827.89
TVA (19.00%)	1,677.30
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	10,505.19

Beneficiar: Com. Sfantul Gheorghe, jud. Ialomita
 Executant: S.C.Lavitex Prod S.R.L.
 Proiectant:
 Obiectivul: Parc de agrement- Loc de joaca
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 3 Imprejmuire loc de joaca



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	GMET01 - Gard multicolor din PVC	ml	69.000	449.03	30,983.28
			material:	435.73	30,065.35
			manopera:	10.05	693
			utilaj:	0.20	13.80
			transport:	3.05	210.61
1.1	FD01ECH - Fundatii din beton gard	mc	3.450	1,020.66	3,521.28
			material:	754.59	2,603.35
			manopera:	201.02	693.52
			utilaj:	4.00	13.80
			transport:	61.05	210.61
1.1.1	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	3.450	80.18	276.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	80.18	276.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1.2	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	5.520	5.15	28.45
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.15	28.45
1.1.3	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	3.450	879.43	3,034.05
			material:	754.59	2,603.35
			manopera:	120.84	416.90
			utilaj:	4.00	13.80
			transport:	0.00	0.00
1.1.4	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	8.280	22.00	182.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	182.16
1.2	628682 - Gard multicolor pe armatura metalica	ml	69.000	398.00	27,462.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.34	18.25	30,065.35	693.52	13.80	210.61	30,983.28

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	15.60	0.00	0.00	15.60
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		30,065.35	709.13	13.80	210.61	30,998.88

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	3,607.84	85.10	1.66	25.27	3,719.87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		33,673.19	794.22	15.46	235.88	34,718.75

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	2,020.39	47.65	0.93	14.15	2,083.13
T4 = T3 + Beneficiu		35,693.58	841.87	16.38	250.04	36,801.88

TOTAL GENERAL (fara TVA)	36,801.88
TVA (19.00%)	6,992.36
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	43,794.23

Beneficiar: Com. Sfantul Gheorghe, jud. Ialomita
 Executant: S.C.Lavitex Prod S.R.L.
 Proiectant:
 Obiectivul: Parc de agrement- Loc de joaca
 Obiectul: 2 Mobilier urban si echipamente fitness
 Stadiul fizic: 2 Fundatii si montaj echipamente



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	MONTECIOP - Montaj echipamente	buc	1.000	1,824.00	1,824.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1,824.00	1,824
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	FD01ECH - Fundatii echipamente	mc	2.290	1,540.55	3,527.87
			material:	1,216.65	2,786.14
			manopera:	306.93	702.86
			utilaj:	8.73	19.98
			transport:	8.25	18.88
2.1	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	80.150	14.15	1,134.44
			material:	12.90	1,033.94
			manopera:	1.25	100.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.2	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	2.290	80.18	183.61
			material:	0.00	0.00
			manopera:	80.18	183.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.3	PA32A# - Evac.pam. cu roaba pe pneuri pana la 30 M cu inc.prin arunc.cu lopata, desc.prin rast.ter.GR.1-3	TONE	3.664	45.36	166.20
			material:	6.60	24.18
			manopera:	38.76	142.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.4	TSC35XB8 - Incarcata,transportata,cu incarcator frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.023	472.70	10.82
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	472.70	10.82
			transport:	0.00	0.00
2.5	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	3.664	5.15	18.89
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.15	18.88

149

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.6	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	2.290	879.43	2,013.90
			material:	754.59	1,728.02
			manopera:	120.84	276.72
			utilaj:	4.00	9.16
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.32	66.50	2,786.14	2,526.86	19.98	18.88	5,351.87

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	56.85	0.00	0.00	56.85
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,786.14	2,583.72	19.98	18.88	5,408.72

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	334.34	310.05	2.40	2.27	649.05
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,120.47	2,893.76	22.38	21.15	6,057.77

Beneficiu						
Profit	6.0000 %	187.23	173.63	1.34	1.27	363.47
T4 = T3 + Beneficiu		3,307.70	3,067.39	23.73	22.42	6,421.24

TOTAL GENERAL (fara TVA)	6,421.24
TVA (19.00%)	1,220.03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	7,641.27

