


ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL



HOTARARE

**privind aprobarea Planului de Analiză si Acoperire a Riscurilor în domeniul
situațiilor de urgență la nivelul comunei Ostra, județul Suceava**

Consiliul local al Comunei Ostra, județul Suceava ;

Avand in vedere :

- Expunerea de motive a d-lui Oros Ioan, primarul comunei Ostra, județul Suceava, înregistrata cu nr.644 din 22.03.2019;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat la nr. 1215 din data de 19.03.2019 ;
- Raportul Comisiei de de specialitate a Consiliului Local Ostra, respectiv pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comună, protecția mediului și turism înregistrat la nr. 1456 din 29.03.2019 ;
- adresa nr. 301201 din 11.02.2019 a Inspectoratului pentru situații de urgență „Bucovina ” al județului Suceava ;

În conformitate cu temeiurile juridice ,respectiv prevederile :

- art. 36, alin. (1), lit. d) , alin. (6), lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art.13 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- art.5 și art.10 lit.d) din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- art. 14, alin.(2) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesionale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6, din Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 132/2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii –cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor ;

In temeiul dispozitiilor art. 45 si art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 . Se aprobă Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Ostra, județul Suceava – conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre .

Art.2. Cu data adoptării prezentei , H.C.L. nr.29/29.04.2016 își încetează aplicabilitatea .

Art.3. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate prin intermediul secretarului unității administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra ,precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa : www.primariacomuniostra.ro .

Președinte de ședință
Nastuic Maria



Ostra la 29.03.2019
Nr. 17

Contrasemnează
Secretar comuna,
Smărăndeanu Bogdan



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE NR.644 /22.03.2019
privind aprobarea Planului de Analiză si Acoperire a Riscurilor în domeniul
situațiilor de urgență la nivelul comunei Ostra, județul Suceava

Consiliul local al Comunei Ostra, județul Suceava ;

Avand in vedere :

- Expunerea de motive a d-lui Oros Ioan, primarul comunei Ostra, județul Suceava, înregistrata cu nr.644 din 22.03.2019;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat la nr. 1215 din data de 19.03.2019 ;
- Raportul Comisiei de de specialitate a Consiliului Local Ostra, respectiv pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comună, protecția mediului și turism înregistrat la nr. 1456 din 29.03.2019 ;
- adresa nr. 301201 din 11.02.2019 a Inspectoratului pentru situații de urgență „Bucovina ” al județului Suceava ;

În conformitate temeiurile juridice ,respectiv prevederile :

- art. 36, alin. (1), lit. d) , alin. (6), lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art. 13 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- art.5 și art.10 lit.d) din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- art. 14, alin.(2) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste, cu modificările și completările ulterioare;
- art.5, art. 6 și art.7 din Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 132/2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii –cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor ;

In temeiul dispozitiilor art. 45 si art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 . Se aprobă Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Ostra, județul Suceava – conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre .

Art.2. Cu data adoptării prezentei , H.C.L. nr.9/28.02.2017 își încetează aplicabilitatea .

Art.3. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate prin intermediul secretarului unității administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra ,precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa : www.primariacomuniostra.ro .

Inițiator al proiectului de hotărâre,
Primar – Oros Ioan



A v i z a t,
Secretar comună,
Smărăndeanu Bogdan

EXPUNERE DE MOTIVE

Nr. 644 din 22.03.2019

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Ostra, județul Suceava.

OROS IOAN – primarul comunei Ostra, județul Suceava;

Având în vedere:

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr.1215 din 19.03.2019 prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Ostra, județul Suceava ;

- adresa nr. 301201 din 11.02.2019 a Inspectoratului pentru situații de urgență „Bucovina ” al județului Suceava ;

- prevederile art. 13 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;


- art.10 lit.d) din Legea nr.481/2007 privind protecția civilă republicată cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art. 14, alin.(2) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesionale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 6, din Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 132/2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii –cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor ;

Având în vedere aceste aspecte, propun spre dezbatare și aprobare Consiliului Local Ostra, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Ostra, județul Suceava .

**P r i m a r ,
Oros Ioan**





R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Ostra , județul Suceava.

Subsemnatul Masichevici Nicolai consilier superior în cadrul Primăriei comunei Ostra - sef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență Ostra, având în vedere:

- adresa nr. 301201 din 11.02.2019 a Inspectoratului pentru situații de urgență „Bucovina ” al județului Suceava ;

În conformitate cu :

- art. 36, alin. (1), lit. d) , alin. (6), lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art. 13 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- art.10 lit.d) din Legea nr.481/2007 privind protecția civilă republicată cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art. 14, alin.(2) din Hotărârea Guvernului României nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 6, din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii –cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor ;

Având în vedere faptul că, față de anul 2018 au intervenit modificări cu privire la numărul populației , a efectivelor de animale , a numărului de utilaje și atelaje agricole , a infrastructurii rutiere precum și identificarea unor noi zone de risc , solicit să inițiați un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Ostra , județul Suceava , conform anexei .

Sef SVSU Ostra,
Cons.sup. Masichevici Nicolai

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRĂ
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE
Nr.1456 din 29.03.2019

R A P O R T D E A V I Z A R E

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a
Riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Ostra , județul
Suceava**

Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism din cadrul consiliului local, a analizat în ședința pe comisie, expunerea de motive a d-lui Oros Ioan – primarul comunei , raportul compartimentului de specialitate pentru proiectul de hotărâre susmenționat.

În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil proiectul de hotărâre și-l supune spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29.03.2019 .


Președintele comisiei de specialitate

Maxim Constantin



Secretar comisie,

Robaniuc Viorica



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI OSTRA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Comuna Ostra, județul Suceava, cod. 727400 nr. tel/fax: 575 268 / 575 418, cod fiscal: 4441417
e-mail: primăria_ostra@yahoo.com, WEB: primariacomuneiostra.ro

Anexă la H.C.L nr. ¹⁷..... din ^{29.03}.....2019

PLANUL
DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A
RISCURILOR


-LOCALITATEA OSTRA-

PREȘEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ





ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL



HOTARARE
privind aprobarea Planului de Analiză si Acoperire a Riscurilor în domeniul
situațiilor de urgență la nivelul comunei Ostra, județul Suceava

Consiliul local al Comunei Ostra, județul Suceava ;

Avand in vedere :

- Expunerea de motive a d-lui Oros Ioan, primarul comunei Ostra, județul Suceava, înregistrată cu nr.644 din 22.03.2019;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat la nr. 1215 din data de 19.03.2019 ;
- Raportul Comisiei de de specialitate a Consiliului Local Ostra, respectiv pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism înregistrat la nr. 1456 din 29.03.2019 ;
- adresa nr. 301201 din 11.02.2019 a Inspectoratului pentru situații de urgență „Bucovina ” al județului Suceava ;

În conformitate cu temeiurile juridice ,respectiv prevederile :

- art. 36, alin. (1), lit. d) , alin. (6), lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- art. 13 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- art.5 și art.10 lit.d) din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- art. 14, alin.(2) din Hotărârea Guvernului României nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6, din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii –cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor ;

In temeiul dispozițiilor art. 45 și art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 . Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Ostra, județul Suceava – conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Cu data adoptării prezentei , H.C.L. nr.29/29.04.2016 își încetează aplicabilitatea .

Art.3. Primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate prin intermediul secretarului unității administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra ,precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa : www.primariacomuneiostra.ro .

Președinte de ședință
Nastuic Maria



Ostra la 29.03.2019
Nr. 17

Contrasemnează
Secretar comuna,
Smărăndeanu Bogdan



CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea 1 Definiție, scop, obiective

Planul de analiză și acoperire a riscurilor se întocmește în scopul realizării, în timp scurt, în mod organizat și într-o concepție unitară, a măsurilor de prevenire și reducere a efectelor unor dezastre, informării oportune asupra unor fenomene naturale sau accidentale, precum și desfășurării intervenției de urgență pentru limitarea și înlăturarea urmărilor asupra populației, salariaților, bunurilor materiale și mediului, cu maximă eficiență.

Definiții utilizate

- a) situația de urgență - eveniment excepțional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare și intensitate amenință viața și sănătatea populației, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate;
- b) amploarea situației de urgență - mărimea ariei de manifestare a efectelor distructive ale acesteia în care sunt amenințate sau afectate viața persoanelor, funcționarea instituțiilor statului democratic, valorile și interesele comunității
- c) intensitatea situației de urgență - viteza de evoluție a fenomenelor distructive și gradul de perturbare a stării de normalitate;
- d) starea potențial generatoare de situații de urgență - complex de factori de risc care prin evoluția lor necontrolată și iminența amenințării ar putea aduce atingere vieții și populației, valorilor materiale și culturale importante și factorilor de mediu;
- e) iminența amenințării - parametri de stare și timp care determină declanșarea inevitabilă a unei situații de urgență;
- f) starea de alertă - se declară potrivit prezentei ordonanțe de urgență și se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acțiuni și măsuri de prevenire, avertizare a populației, limitare și înlăturare a consecințelor situației de urgență;
- g) managementul situației de urgență - ansamblul activităților desfășurate și procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituțiile și serviciile publice abilitate pentru identificarea și monitorizarea surselor de risc, evaluarea informațiilor și analiza situației, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acțiune și implementarea acestora în scopul restabilirii situației de normalitate;
- h) monitorizarea situației de urgență - proces de supraveghere necesar evaluării sistematice a dinamicii parametrilor situației create, cunoașterii tipului, amplitudinii și intensității evenimentului, evoluției și implicațiilor sociale ale acestuia, precum și a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situației de urgență;
- i) factor de risc - fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în același timp și spațiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc;
- j) tipuri de risc - incendii, cutremure, inundații, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbușiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbușiri ale unor construcții, instalații ori amenajări, eșuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanșe, eșecul serviciilor de utilități publice și alte calamități naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici;
- k) gestionarea situațiilor de urgență - identificarea, înregistrarea și evaluarea tipurilor de risc și a factorilor determinanți ai acestora, înștiințarea factorilor interesați, avertizarea populației, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum și a efectelor negative și a impactului produs de evenimentele excepționale respective;
- l) intervenția operativă - acțiunile desfășurate, în timp oportun, de către structurile specializate în scopul prevenirii agravării situației de urgență, limitării sau înlăturării, după caz, a consecințelor acesteia;
- m) evacuarea - măsură de protecție luată în cazul amenințării iminente, stării de alertă ori producerii unei situații de urgență și care constă în scoaterea din zonele afectate sau potențial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituții publice, agenți economici, categorii sau grupuri de populație ori bunuri și dispunerea acestora în zone și localități care asigură condiții de protecție a persoanelor, bunurilor și valorilor, de funcționare a instituțiilor publice și agenților economici.

Secțiunea a II-a

Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor

2.1 Acte normative de referință

Principalele acte normative ce reglementează activitatea în domeniul situațiilor de urgență sunt:

- LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă;
- Hotărârea Nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilă;
- HOTĂRÂREA Nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;
- HOTĂRÂRE Nr. 1088 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masă ;
- NORMA din 6 februarie 2006 privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;
- Ordin nr. 360 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 19 octombrie 2004;
- ORDIN Nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgență în caz de accidente în care sunt implicate substanțe periculoase;
- ORDIN Nr. 683 din 7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare și răspuns pe timpul unei urgențe radiologice;
- ORDIN Nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren*);
- ORDIN Nr. 142 din 25 februarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitățile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

2.2 Structuri organizatorice implicate

- a. *Primarul*
- b. *Comitetul Local pentru Situații de Urgență;*
B.1 Centrul operativ cu activitate temporară;
- c. *Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;*
- d. *Poliția.*

2.3. Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuții în domeniu

Primarul

Primarul are următoarele atribuții principale:

- a) propune consiliului local structura organizatorică de protecție civilă;
- b) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul situațiilor de urgență;
- c) aprobă planurile operative, de pregătire și planificare a exercițiilor de specialitate;
- d) propune fondurile necesare realizării măsurilor stabilite în domeniul situațiilor de urgență;
- e) Identifică sursele de vulnerabilitate de pe raza administrativ teritorială;
- f) conduce exercițiile, aplicațiile și activitățile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;
- f) coordonează activitatea serviciului voluntar pentru situații de urgență;
- g) aproba planurile de cooperare cu localitățile învecinate ;
- h) dispune măsuri de adăpostire;
- i) urmărește realizarea, întreținerea și funcționarea legăturilor și mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de urgență;
- j) răspunde de alarmarea, protecția și pregătirea populației pentru situațiile de urgență;
- k) solicită asistență tehnică și sprijin pentru gestionarea situațiilor de urgență;
- l) exercită controlul aplicării măsurilor de protecție pe plan local;
- m) asigură evaluarea și centralizarea solicitărilor de ajutoare și despăgubiri în situații de urgență, precum și distribuția celor primite;
- n) coordonează nemijlocit evacuarea populației din zonele afectate de situațiile de urgență;
- o) stabilește măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării și a alimentării cu energie și apă a populației evacuate;
- p) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
- q) cooperează cu primarii localităților, în probleme de interes comun;
- r) gestionează, depozitează, întreține și conserva tehnica, aparatura și materialele

de intervenție prin, prin serviciile de specialitate subordonate.

Comitetului Local pentru Situații de Urgență are următoarele atribuții:

- a) informează prin centrul operațional județean, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;
- b) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul comunei OSTRA, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor;
- c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul comunei OSTRA;
- d) analizează și avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situației de urgență;
- e) informează comitetul județean și consiliul local asupra activității desfășurate;
- f) îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de organismele și organele abilitate;
- g) Stabilirea locurilor de evacuare în situații de urgență a populației care trebuie evacuată la inundații și alunecări de teren;
- h) Organizarea permanenței la sediul primăriilor pentru primirea avertizărilor și înștiințărilor pentru situații de urgență

Centrele operative cu activitate temporară îndeplinesc următoarele atribuții specifice:

- a) asigură convocarea comitetelor pentru situații de urgență și transmiterea ordinii de zi;
- b) primesc și pregătesc materialele pentru ședințele comitetelor pentru situații de urgență și le prezintă președinților și membrilor acestor comitete;
- c) execută lucrările și operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor;
- d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum și a proiectelor de ordine sau dispoziții, pe care le prezintă spre aprobare;
- e) difuzează la componentele Sistemului Național și la autoritățile interesate documentele emise de comitetele respective privind activitatea preventivă și de intervenție;
- f) întocmesc informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;
- g) întocmesc proiecte de comunicate de presă;
- h) urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfășurarea ședințelor comitetelor pentru situații de urgență;
- i) gestionează documentele comitetelor pentru situații de urgență;
- j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;
- k) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de președinții acestora, de șefii centrelor operaționale sau de șefii centrelor operative permanente respective.

Serviciile voluntare și private pentru situații de urgență

- a) Identifică sursele potențiale de risc de pe raza administrativ-teritorială a comunei OSTRA sau limitrofe care pot afecta comuna;
- b) Desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor și protecției civile;
- c) Verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care privesc situațiile de urgență, în domeniul de competență;
- d) Asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor, a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență.
- e) Execută activitățile de înștiințare și alarmare a populației despre pericolul producerii unei situații de urgență;
- f) Execută pregătirea populației în vederea cunoașterii modului de comportare la dezastre;
- g) Stabilirea zonelor de inundabilitate precum și inventarierea locuințelor care se găsesc în aceste zone
- h) Delimitarea zonelor cu alunecări de teren și luarea măsurilor de stopare a fenomenului prin plantarea unor arbori care pot străpunge statul de humă
- i) Identificarea locurilor de aprovizionarea cu apă, a rampelor de aprovizionare a autospecialelor de stins incendii.

Poliția

- a) Anunță Comitetul Local pentru Situații de Urgență despre producerea unui dezastru sau despre apariția unui risc pe teritoriul comunei;
- b) Asigură dirijarea circulației în zona de dezastru permițând accesul mijloacelor de intervenție;
- c) Securizează zona de acțiune a forțelor de intervenție permițând accesul forțelor de intervenție;
- d) Execută paza bunurilor materiale aflate în zona afectată;
- e) Asigură ordinea publică în perimetrul afectat de dezastru;
- f) Participă la evacuarea populației afectată de dezastru;
- g) Ține evidența personalului evacuat în comuna OSTRA.

CAPITOLUL II.

RISCURI GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ

Secțiunea 1

Amplasare geografică și relief

Comuna **OSTRA** este situată în partea de sud-vest a județului Suceava , la o depărtare de 72 km fata de municipiul reședința de județ Suceava și la 18 km fata de orașul Frasin având următoarele vecinătăți :

- la nord +nord est comuna Stulpicani
- la est comuna Stulpicani
- la sud est comuna Stulpicani și județul Neamț
- la vest comuna Crucea și Stulpicani

Comuna este compusa din doua sate, satul Ostra (reședința de comuna) și satul Târnicioara, care este situată în partea de nord a comunei formând același corp cu Ostra, deoarece este așezată în continuarea reședinței de comună, fiind despărțite de Podul Botușana.

Atât localitatea Ostra cât și localitatea Târnicioara sunt amplasate liniar de-a lungul drumului județean 177A până la podul peste pârâul Brăteasa de unde fondul de locuințe capătă un caracter înprăștiat în direcția drumurilor comunale.

Comuna nu dispune de stație C.F.R.,aceasta fiind la distanță de 18 Km, la stația Frasin.

Transportul în comun se efectuează pe artera principală județeană 177 A,acesta fiind tranzitat de 1 autobuz ce circulă în direcția Borca, Broșteni, Ostra,Gura-Humorului , Suceava.

Comuna Ostra este așezată în nordul Moldovei în bazinul Suha, afluent de dreapta al Moldovei, cuprinzând versantul drept al pârâului Ostra, începând din Stulpicani și până în muntele Băișescu.

Teritoriul comunei Ostra este situat în masivul muntos al culmei Stănișoarei, pe versantul nord estic al acesteia, suprapunându-se bazinului superior al râului Suha.

Culmea înaltă a acestui masiv este sinuoasă și se înscrie pe direcția NV-SE ca și obcinele, atingând înălțimea de 1528 m. Din aceasta culme se desprind altele cunoscute local sub numele de măguri, bățci, sau obcini cum sunt Tarnița-1471 m, Băișescu -1307 m, Ostra-1382, Botușanu 1290m.

Din punct de vedere geologic, unitatea Ostra face parte din untatea geologică a Carpaților Orientali, în care se deosebește o singură zonă zona flișului.

Formațiunile petrografice ale acestei zone aparțin cretacului inferior. Acestea sunt reprezentate prin strate de Sinaia care constau dintr-n pachet de marnă calcaroasă vinete-negricioasă așezate în plăci subțiri în alternanță cu calcare litografice fine și gresii calcaroase în plăci mai mari, străbătute de vine albe de calcit caracteristice.

-Suprafata de teren a comunei Ostra

	2016	2017	2018
Intravilan	767 ha	767 ha	767 ha
Extravilan	9.386 ha	9.386 ha	9.386ha
Total comuna	10.153 ha	10.153 ha	10.153 ha

-Suprafata de teren pe categorii de folosinta a comunei Ostra

Tipuri de teren	Satul Ostra	
Arabila	72 ha	
Pasuni	605 ha	
Fanete	513 ha	
Livezi	-	
Terenuri cu vegetatie forestiera	8725 ha	
Alte terenuri	58 ha	
Ape, bălți	104 ha	
Cai de comunicatie	20 ha	
Zona construcții	56 ha	
Total	10.153 ha	
Total comuna	10153 ha	

-Repartitia fondului funciar pe forme de proprietate

Forma de proprietate	Suprafata
Privata	1008 ha
Fond bisericesc	1738,5 ha protop.Fălticeni
Investitori străini	2 ha
Domeniul statului	868 ha
Total	10153 ha

-Efective de animale 2018

Efective de animale	Sat Ostra		Total comuna
Bovine	494		784
Porcine	110		242
Ovine	3211		2820
Cabaline	123		136
pasari	3530		3426

-Efectivul utilajelor si atelajelor agricole 2018

	Sat Ostra		Total Comuna
Utilaje (tractoare)	3		3
Atelaje(carute)	111		144

Secțiunea a 2-a. Caracteristici climatice și vegetația

Comuna Ostra are o clima temperata de tip continental,regimul termic din această regiune se caracterizează prin ierni lungi (5-6 luni) și friguroase, primăveri scurte și bogate în precipitații, veri călduroase și secetoase în unele cazuri, iar toamnele lungi cu puține precipitații.

Temperatura este factorul în privința zonării și repartiției vegetației.

Media temperaturilor în cele 4 anotimpuri este de 7,8 gradeC, maxima fiind de 30 grade C, iar minima de -20 grade C.

Expoziția acestei regiuni este o înclinare generală vestică. Ca expoziții de detaliu sunt NS și N.

Regimul pluviometric se ridică pe an la 750-800 mm.

Vântul periculos este cel de la NV. Iarna și primăvara domnă vântul de S și NE.

Vânturile de sud și vest sunt în general vânturi calde și aducătoare de ploaie,cele de est sunt uscate și reci. În general vânturile nu provoacă doborâturi în masă.

Geneza și evoluția solului se face sub acțiunea simultană a următorilor factori: formațiunea vegetală, clima substratul litologic și geomorfologic.

Ținând cont de corespondența ce există între zonele fito-climatice și zonele de soluri, această regiune se încadrează în zona solurilor brune de pădure și a solurilor brune gălbui, cu sau fără tendință de hleidizare și cu foarte slabe începuturi de podzolizare.

Principlele formațiuni vegetale din zonă sunt pădurile și pajiștele în timp ce culturile agricole se fac pe suprafețe restrânse mai mult în jurul locuințelor situate de-a lungul apelor.

Părțile înalte sunt dominate de păduri încheiate de molid, coborând întâlnim păduri de fag. În amestec cu acestea se întâlnește bradul. În partea de jos se întâlnesc păduri în amestec, unde pe lângă speciile menționate mai sus,se găsesc în mod frecvent următoarele specii ; ulmul, teiul, frasinul, paltinul, plopul, carpenul, mesteacănul.

Arbuștii care îmbracă marginile pădurilor sunt ; alunul, păducelul, călinul, și porumbarul. În tăieturi de păduri se întâlnesc ; mure, zmeură, merișorul, afinul.

În golurile alpine se întâlnesc specii ierboase ca ; păiușul. păiușul roșu, țapoșica sau părul porcului iarba câmpului, firuța.

Vegetația de luncă este caracterizată prin prezența arinului, arinul alb, salcia albă, plopul alb, plopul de munte.

Printre plantele cultivate cea mai mare suprafață o ocupă cartoful care se cultivă doar pentru nevoile strict personale ale fermierului. Se mai întâlnesc răzleți pomi fructiferi ca ; mărul, părul, cireșul și vișin

Secțiunea a 3-a. Rețeaua hidrografică

Teritoriul comunei Ostra aparține în întregime bazinului hidrografic al râului Moldova. Rețeaua hidrografică din zonă este drenată de râul Suha prin afluenții săi Botoșana și Brăteasa. Debitul acestora este în strânsă legătură cu distribuția precipitațiilor. Creșterile debitelor are loc la sfârșitul primăverii și începutul verii, iar scăderea lor la sfârșitul toamnei. Sunt ani în care râurile prezintă viituri determinate de ploile torențiale și mai rar din topirea zăpezilor primăvara.

Suha și afluenții săi Brăteasa și Botoșana, formează un clasic bazin hidrografic care sculptând în timp în depozitele argiloasene ale flișului, au creat o zonă depresionară, care se înscrie în suita ariilor depresionară din masivul Stânișoara.

Secțiunea a 4-a. Populație

Comuna Ostra are o populație de 3126 de locuitori, repartizarea lor pe sate fiind astfel :

- satul Ostra are un număr de 2907 locuitori;
- satul Târnicioara are un număr de 219 locuitori.

În comuna Ostra sunt un număr de 1092 gospodării (1031 gospodării în satul Ostra și 61 gospodării în satul Târnicioara) cu un număr aproximativ de 1134 de familii. Din populația totală a comunei aproximativ un număr de 160 persoane sunt plecate la muncă în străinătate.

-Structura etnica a populației .

Nationalitate	2016	2017	2018
Romani	3167	3181	3476
Total	3167	3181	3476

-Structura populației pe categorii de vârstă

Categorii de vârstă	2016	2017	2018
0-14 ani	585	588	608
15-59 ani	2054	2062	2290
60 și peste	528	531	578

-Natalitate, mortalitate, număr căsătorii

	2016	2017	2018
Natalitate	22	29	22
Mortalitate infantile	-	-	-
Mortalitate	17	18	25
Căsătorii	17	16	16

-Structura populației după sectorul de activitate

Sectorul de activitate	2016	2017	2018
Agricultura (gospodării individuale)	1632	1690	1645
Comert	35	43	31
Activități industriale de	119	115	119

productie			
Activitati independente (meserii)	36	40	40
Administratie	21	21	21
Politie	2	2	2
Domeniul sanitar	4	4	3
Educatie	21	21	21
Alte domenii- casnice	675	660	690

Secțiunea a 5-a. Căi de transport

Comuna Ostra are o buna legatura de transport pe drumurile judetene nr 177 A (Ostra-Holda-Broșteni), cat si pe rețeaua de drumuri comunale din cele doua sate.

Drumuri	LUNGIME	STAREA DRUMULUI
DJ 177A	20 km	Stare buna- asfaltat
Drum forestier Băișescu	7 km	Stare buna-asfaltat
Drumuri comunale Ostră-Târnicioara	3,5km	Stare buna-asfaltat

Transportul de persoane catre cel mai apropiat oras care este Frasin -Gura-Humorului se face cu autobuzele în tranzit o dată pe zi dimineața si cu 1 microbuzul unei societati de transport care circula regulat.

Secțiunea a 6-a. Dezvoltare economică. Turism

Pe raza comunei Ostra sunt un numar de 1092 de gospodarii care sunt compuse din locuinte cu anexe gospodaresti toate fiind in domeniul privat al populatiei,cladirile fiind construite dea lungul timpului, mare parte inlocuind constructiile vechi mai ales incepand cu anii 1970 pana in 1989 avand o anumita forma si structura de rezistenta,dupa anul 1990,dupa ce locuitori au intrat in proprietatea terenurilor s-au construit locuinte cu anexe mai mari, fenomen intalnit de altfel in toata tara.

Situatia Autorizatiilor de construire si desfiintare pe comuna este urmatoarea:

	2016	2017	2018
Autorizatii de construire	10	5	10
Autorizatii de desfiintare	1	1	1

Satele comunei sunt racordate la rețeaua de electricitate care are o lungime de aproximativ 20 km. Din totalul de gospodării doar un număr de aproximativ 8 locuințe nu sunt racordate la rețea.

Rețeaua de iluminat public are o lungime de aproximativ 10 km și se afla în apropierea rețelei de drumuri din comună.

Secțiunea a 7-a. Infrastructuri locale

-Educatie

-Numar de elevi inscrisi la scoala din comuna

	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Numar total de elevi	284	250	237
Nr total de prescolari	73	81	80
Numar de cadre didactice	21	22	20
Abandon scolar	-	1	0
Promovabilitate capacitate	90%	97%	90%

-Numar de scoli repartizate pe sate

-satul Ostra

-Scoala Gimnazială OSTRA și Grădinița Ostra

Distanța medie a elevilor până la unitățile de învățământ este de până la 4 km pentru elevii de la școala Gimnazială OSTRA și Grădinița Ostra..

Starea și dotarea școlilor este bună, pentru acestea fiind anual alocate fonduri, în acest sens în anul 2008 fiind finalizate lucrările de modernizare a școlii și grădiniței, și s-a construit o sală de sport.

De menționat faptul că la școala există o bibliotecă cu câte un număr de cărți .

-Unitati culturale

În comuna Ostra există 2 Camere Culturale în care se desfășoară ocazional diferite activități culturale,

Biblioteca comunala care are în dotare un număr de 8560 de cărți, s-a mutat în sediul primăriei Ostra, iar de la sfârșitul anului 2018, s-a mutat înapoi la Căminul cultural Ostra, fiind terminată lucrarea de modernizare și dotare..

Evenimente de tradiție existente în comuna Ostra ar fi manifestările culturale distractive organizate cu ocazia Hramului Bisericii de pe data de 20 iulie și a Sărbătorilor de iarnă

Secțiunea a 8-a. Specific regional/local

Din punct de vedere administrativ comuna se învecinează cu:

- N : com. Stulpicani
- E: com. Stulpicani;
- S :Jud. Neamț și orașul Broșteni
- V: com. Crucea și com. Stulpicani

Infrastructura instituțională

Media de vârstă a funcționarilor publici angajați pe raza comunei Ostra este de 42 ani, în proporție de 40% având studii medii și 70% au studii superioare, fiecare dintre aceștia participând în anii trecuți la programe de instruire organizate de Consiliul Județean Suceava cât și de Centre de instruire a funcționarilor publici.

În cadrul comunei există câte un oficiu de poștă care are în total 3 angajați, de asemenea existând și televiziune prin cablu cu un număr aproximativ de 490 abonați.

Mediu

Localitatea Ostra este achisată parțial cu instalație centralizată cu alimentare cu apă, atât în satul Ostra și satul Târnicioara, iar restul localităților se alimentează cu apă din pânza freatică prin intermediul fântânilor. Adâncimea acestora variază între 4 și 25m.

Această apă folosită pentru satisfacerea nevoilor populației, îndeplinește condițiile de calitate, organoleptice, fizice, chimice, radioactive și bacterologice stabilite de standardele de stat.

Sistemul de alimentare cu apă se face din zona pârâului Băișescu, fiind înmagazinată în 2 bazine de 300mc fiecare.

Localitatea Ostra are rețea de canalizare a apelor uzate menajere și pluviale în zona centrală a localității respectiv zona din ansamblul de locuințe blocuri.

În rest apele din precipitații se scurg liber la suprafața terenului prin șanțurile existente de-a lungul drumurilor locale.

Restul gospodăriilor comunei sunt prevăzute cu hazine de tip rural, din care o mică parte sunt vidanjabile.

În comuna gunoiul menajer, este colectat de la gospodăriile locuitorilor cu mașini de transport aparținând de SC DIASILE SRL.

De remarcat că pe teritoriul comunei nu se face agricultura intensivă, utilizându-se în mare parte îngrășăminte naturale, îngrășămintele chimice folosindu-se doar în proporție de 5%.

-Proiecte propuse la nivel local:

- regularizarea cursurilor paraurilor de pe raza comunei;
- reabilitare sediu primăriei Ostra
- reabilitare cămin cultural
- reabilitare drumuri de interes local
- reabilitare și extindere sursă de apă
- reabilitare curtea școlii gimnaziale Ostra

Proiecte realizate în anul 2017

Modernizare căi de acces secundare, cartier blocuri, comuna Ostra, județul Suceava.

Proiecte realizate în anul 2018

- Modernizare și dotare cămin cultural, comuna Ostra, județul Suceava, subm.7.6
- Reabilitarea și extinderea sursei de alimentare cu apă, a rețelei de apă în localitatea Ostra, județul Suceava.

CAPITOLUL III

ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ

Secțiunea 1. Analiza riscurilor naturale

A. CUTREMURE DE PĂMÂNT

Cutremurele sunt fenomene naturale imprevizibile, fiind provocate în principal de mișcările scoarței pământului, de erupții vulcanice, de alunecări de teren și de prăbușirea unor peșteri sau grote.

Seismicitatea zonei de nord a Moldovei se datorează mișcărilor tectonice generate de acumulările de energii potențiale în sistemul de folii existent până la o valoare critică, care depășește rezistența rocilor, moment în care se produce o descărcare bruscă de energie cinetică sau seismică.

În cazul producerii unui seism mai mare de 6 grade pe scara Richter în zona Vrancea, este afectată și zona comunei OSTRA, existând pericolul unor avarii la locuințele cu vechime mai mare și construite din materiale cu rezistență mai slabă.

La nivelul comunei, pot fi afectate 10 locuințe: 9 în OSTRA(blocuri), 1 în satul Târnicioara.

B. ALUNECĂRI ȘI PRĂBUȘIRI DE TEREN

Alunecările de teren reprezintă deplasări ale versanților dealurilor. Ele se pot produce de-a lungul pantei sau lateral, ca urmare a unor fenomene naturale (ploi torențiale, prăbușiri ale unor grote, eroziuni puternice, cutremure de pământ), sau chiar ca urmare a unor activități umane. Alunecările de teren pot antrena mase mici sau mari de pământ și roci ce se pot deplasa cu viteze diferite.

Comuna OSTRA nu este afectată de alunecările de teren dar totuși datorită ploilor din ultima vreme s-au produs alunecări de teren fără să fi afectată vreo locuință. Există riscul de afectare a 9 gospodării. 5 alunecări și 4 prăbușiri (3 blocuri(și 1 gospodărie.

C. INUNDAȚII ȘI FENOMENE METEO PERICULOASE

Ca urmare a ploilor torențiale precum și în cazul topirii bruște a zăpezii, poate să crească debitul, pâraielor Brăteasa și Suha și a pâraielor , ce pot inunda gospodării și terenuri agricole în satul OSTRA și în satul Târnicioara, după cum urmează;

Râul Brăteasa poate afecta;

Nr. gospodării 7

Drumuri DJ 177A =150m

Rețele electrice - 2 stâlpi

Terenuri agricole - 1,2 ha

Pârâul SCĂLDĂTORI

PĂRÂUL TARNIȚA

PĂRÂUL STRAJA

Iazul de decantare a minereurilor TĂRNICIOARA

Un mare risc îl prezintă iazul de decantare a minereurilor Tărnicioara, și iazul Straja, în care pot apărea alunecări de teren, inundații și colmatări, tuneluri subtraversare, apariții ravene și antrenare steril de pe dig.

Locuințele și terenurile agricole situate de o parte și cealaltă parte a râurilor Brăteasa și Suha.

Râul SUHA poate afecta

Nr. gospodării 1

Rețele electrice - 3 stâlpi

Rețeaua de alimentare cu apă

Rețeaua telefonică

Terenuri agricole 2 ha

Pârăul La Solcan poate afecta

Nr. gospodării 4

Terenuri agricole 1,5 ha

Pârăul La Uchman poate afecta

D.J. 177A L=400m

Pârăul La Jolov poate afecta

Nr. gospodării 1

Drum comunal L=50 m

D.j. 177A – 50m

Pârăul La Nastiuc Gavril poate afecta

Terenuri agricole 1,0 ha

Drum cale de acces L=50 m

Pârăul în Gropi poate afecta

Nr. gospodării 1

Terenuri agricole 1 ha

Pârăul La Caneu poate afecta

Nr. gospodării 2

Terenuri agricole 1 ha

Drum cale de acces L=300m

Pârăul Cornadiu poate afecta

Drum forestier L=50 m

Pârăul Porcăreț poate afecta

Drum cale de acces L=100m

Pârăul Zhari poate afecta

Terenuri agricole 1,5 ha

Pârăul Botușanu poate afecta

Drum cale de acces L=300m

Torent poate afecta

Dealul Ciuha

Brusturoasa

Terenuri agricole 2 ha

Drum comunal L= 800m

Râul SUHA poate afecta în satul Târnicioara

Nr. gospodării 1

Rețele electrice - 1 stâlp

Terenuri agricole 2 ha

Pârăul Ungureanu Cristinel Condor Nicolae poate afecta în satul Târnicioara

Nr. gospodării 1

Terenuri agricole 0,5 ha

Drum communal L=200 m

Pârăul Botușanu poate afecta

Drum cale de acces L=30m

D. INCENDIILE DE PĂDURE

Incendiu reprezintă arderea autoîntreținută, care se desfășoară fără control în timp și spațiu, care produce pierderi de vieți omenești și/sau pagube materiale și care necesită o intervenție organizată în scopul întreruperii procesului de ardere și pentru lichidarea consecințelor acestuia.

Incendiul de pădure poate fi :

- **de sol** - în care arde materia organică conținută în litieră, humus sau turbă. Viteza de propagare este mică
- **de suprafață** – în care arde vegetația de talie joasă. Ele se propagă în general prin radiație
- **de coronament** , în care arde partea superioară a arborilor și se formează o coroană de incendiu. Ele eliberează în general cantități mari de căldură, iar viteza de propagare este foarte ridicată. Sunt cu atât mai intense și mai greu de controlat cu cât vântul este mai puternic iar combustibilul este mai uscat.

Prin efectele sale incendiul de pădure este un factor de distrugere atât pentru oameni, activităților cât și mediului. Un incendiu de pădure are efecte imediate asupra faunei și florei dar și pe termen lung luând în calcul timpul necesar refacerii biotopului. El poate fi la originea unor eroziuni ale solului.

Pe raza comunei OSTRA exisă o suprafață de 8275 ha pădure.

Secțiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice

A. ACCIDENTE CHIMICE

Accidentul chimic reprezintă o eliberare necontrolată în mediul înconjurător a unor substanțe toxice industriale cu concentrații mai mari decât cele maxime admise, punând astfel în pericol sănătatea populației. Un accident cu substanțe periculoase poate avea loc oriunde.

Nu sunt, pe raza comunei, obiective care să reprezinte risc la accidente chimice.

B. ACCIDENTE NUCLEARE ȘI CĂDERI DE OBIECTE COSMICE

Deși nu există pe teritoriul județului Suceava obiective industriale cu risc nuclear și nici în județele vecine, această zonă poate fi afectată de unele accidente nucleare transfrontaliere.

Gradul de contaminare radioactivă în cazul accidentului de la Cernobîl a fost mai mare în județul Suceava decât în alte județe ținând cont de poziția geografică, de formele de relief și de condițiile meteorologice favorabile propagării norului de aer contaminat.

Pe teritoriul comunei Ostra, există un punct de lucru ce aparține Companiei Naționale a Uraniului SA București, Sucursala Suceava, Sectorul Botușanu, care prezintă pericol pentru mediul înconjurător, și populație.

Pe teritoriul județului Suceava există opt puncte de măsurare a radioactivității mediului înconjurător, organizate și dotate corespunzător. Datele culese de aceste puncte sunt centralizate la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, care execută înștiințarea tuturor despre situația creată.

C. ACCIDENTE MAJORE PE CĂILE DE COMUNICAȚII

Pe raza comunei OSTRA nivelul riscului de producere a accidentelor majore pe căile de comunicații ce traversează comuna și pe care se pot transporta substanțe chimice industriale periculoase este redus. Datorită traficului pe **DJ 177A Frasin- Holda**, poate să apară în condiții de vizibilitate scăzută un accident în lanț cu efecte negative asupra populației din imediata apropiere a căii de comunicație.

De asemenea pe timp de iarnă, datorită cantității mari de zăpadă pot să apară accidente în care pot să fie implicate mai multe mijloace de transport, care să provoace ambuteiaje, căderi de copaci pe D.j.177A. peste pasul Puzdra și întreruperea circulației în comună.

Din cauza inundațiilor pot fi afectate 5 stâlpi de înaltă tensiune, și rețeaua telefonică di Băișescu.

D. RISCUL DE POLUARE A APELOR

Poluarea apelor pe raza comunei OSTRA se poate face de la unii agenți economici care nu respectă legislația de mediu sau a deșeurilor menajere de la gospodăriile cetățenești.

Cel mai important este lazul cu steril Tărnicioara și Straja care datorită unor ploi torențiale puternice poate ceda digul și apa cu mîlul aferent poate produce mari pagube asupra mediului și populației.

O altă sursă de poluare a apelor este Mina de uraniu Crucea, Sectorul Botușana, care deși extracția nu se face pe teritoriul comunei Ostra, totuși poate afecta și apele din vecinătate.

E. PRĂBUȘIRI DE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII SAU AMENAJĂRI

Pe raza comunei OSTRA **există construcții**, într-un grad ridicat de degradare care prezintă instabilitate și se pot prăbuși cu ușurință. 8 blocuri

Secțiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice

D. EPIDEMII ȘI EPIZOOTII

Pe raza comunei OSTRA sunt posibile apariția epidemiilor de gripă, rubeolă, hepatită și encefalomeningită.

De asemenea pot să apară epizootii în special la **9 stâni** organizate pe raza comunei precum și la crescătorii particulari de animale.

Secțiunea a 4-a. Analiza riscului de incendiu

Incendiile care se pot produce pe raza comunei OSTRA sunt determinate de folosirea focului deschis în perioadele secetoase la miriști, la curățirea terenurilor de resturile vegetale sau la fondul forestier.

Incendii se pot produce din cauza folosirii necorespunzătoare a sobelor, necurățirea coșurilor de fum din locuințele cetățenilor sau a arderii nesupravegheate a resturilor vegetale, precum și din cauza descărcărilor electrice atmosferice.

Supradimensioanarea rețelelor electrice este una din cauzele frecvente ale incendiilor la gospodăriile cetățenilor sau la operatorii economici din comună.

CAPITOLUL IV. ACOPERIREA RISCURILOR

Secțiunea 1. Concepția desfășurării acțiunilor de protecție - intervenție

La acțiunile de limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență participă în primă fază forțele și mijloacele disponibile ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei OSTRA, apoi structuri de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava, unități și formațiuni militare ale M.I.R.A., Ministerului Apărării Naționale, servicii de urgență voluntare limitrofe, formațiuni de Cruce Roșie și alte structuri cu atribuții în domeniu.

Acțiunile de intervenție sunt activitățile și acțiunile desfășurate de către serviciile pentru situații de urgență profesionale, voluntare și private, formațiuni de Cruce Roșie și alte structuri cu atribuții în domeniu pentru limitarea și înlăturarea urmărilor provocate de dezastru. În funcție de dezastrul produs, de locul și amploarea acestuia, se vor efectua următoarele activități:

- ✓ executarea înștiințării și alarmării populației despre producerea dezastrului și intrarea în funcțiune a centrului operativ cu activitate temporară;
- ✓ executarea cercetării permanente pentru determinarea pierderilor și distrugerilor provocate. Datele culese sunt centralizate și raportate comandantului acțiunii de intervenției sau grupei operative;
- ✓ evacuarea de urgență a populației, animalelor și bunurilor materiale pentru limitarea amplitudinii fenomenului distructiv produs de dezastru;
- ✓ anunțarea Centrului Operațional al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență despre fenomenul produs, amploarea acestuia, pagube estimate;
- ✓ Acordarea primului ajutor și transportul la P.A.R. se va efectua de grupele sanitare și formațiunile voluntare de Cruce Roșie;
- ✓ Asigurarea limitării dezastrului prin constituirea de echipe specializate și asigurarea intervenției acestora în zonele periculoase;
- ✓ asigurarea condițiilor de lucru pe timp de noapte, iarnă, vizibilitate redusă, condiții meteo deosebite;
- ✓ Asigurarea pazei raioanelor afectate, restricțiile de circulație, a ordinii se va executa de către organele de poliție;
- ✓ urmărirea regulilor de comportare, de combatere a zvonurilor

- ✓ Efectuarea decontaminării personalului, echipamentului, terenului și clădirilor afectate în cazul unor accidente nucleare, chimice sau biologice se face de grupa de protecție N.B.C. a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava;
- ✓ Limitarea - refacerea avariilor produse la rețelele de telecomunicații, apă, gaz, electrice, canalizare;

Comuna OSTRA dispune pentru intervenție de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență format din **21 membrii** având următoarea organizare:

Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență
MASICHEVICI NICULAI

a. Șef Compartiment prevenire
MASICHEVICI NICULAI

Echipă specializată de intervenție la incendii

RUSU IONEL

Echipă specializată de intervenție la incendii de pădure

NASTIUC IONEL - ANDRIUȚĂ

Echipă specializată în domeniul căutare – deblocare - salvare

RĂCILĂ ILARION

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a comunei OSTRA acționează cu dotarea necesară, în timp și zona de acțiune stabilită în Regulamentul de organizare și funcționare aprobat de primarul comunei.

Secțiunea a 2-a. Etapele de realizare a acțiunilor

În cazul producerii unui cutremur se va executa:

- ❖ formațiunile de cercetare vor executa cercetarea raionului și delimitarea zonelor (construcțiilor) cu grad ridicat de pericol;
- ❖ amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor, trierea și evacuarea populației (salariaților) și a bunurilor materiale se va executa de către formațiunile de deblocare-salvare în cooperare cu cele sanitare și alte formațiuni specifice ;
- ❖ participarea la amenajarea și asigurarea funcționării punctelor de adunare sinistrați;
- ❖ participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, și medicamente;
- ❖ grupa, de intervenție pe autospeciala de stins incendii - va acționa în vederea localizării și stingerea incendiilor;

Pe timpul intervenției se va avea în vedere permanent existența pericolului apariției unui dezastru complementar.

În cazul accidentelor chimice pe căile de comunicații se va executa:

- ❖ formațiunile de cercetare vor executa cercetarea raionului contaminat, identificarea naturii și concentrației substanțelor toxice industriale, delimitarea raionului, a zonelor cu concentrații ridicate și grad ridicat de pericol, prin semnalizare vizibilă;
- ❖ izolarea sursei contaminării se va realiza numai de către specialiști, echipe cu costume de protecție, aparate izolante și scule necesare remedierii avariei;
- ❖ realizarea unui perimetru de securitate prin măsuri de restricție a circulației și limitarea accesului în zonă;
- ❖ aplicarea primelor măsuri de prim ajutor persoanelor contaminate sau rănite, într-un loc special amenajat, astfel amplasat încât să fie la o distanță mai mare de 100 m de sursa toxică și în direcție opusă celei în care bate vântul;
- ❖ luarea măsurilor de protecție a personalului de intervenție;
- ❖ limitarea extinderii contaminării se va efectua prin realizarea perdelelor de apă.
- ❖ decontaminarea se execută din partea opusă vântului;
- ❖ punctele de decontaminare se amenajează în afara zonelor contaminate;
- ❖ utilajele care au fost folosite pentru acțiuni de intervenție în interiorul raionului contaminat execută decontaminarea totală după ce se scot din raion și au executat decontaminarea inițială;
- ❖ personalul care a executat decontaminarea, execută decontaminare proprie după terminarea misiunii.

În cazul producerii unor incendii și explozii se va executa

- ❖ pe timpul intervenției se va ține cont de tendința de propagare a incendiilor avându-se în vedere pericolul apariției unor noi incendii (explozii);
- ❖ participarea în cooperare cu formațiunile P.S.I. și alte forțe specializate pentru:
 - stingerea incendiilor, coordonarea, controlul și acordarea asistenței medicale;
 - salvarea și/sau protejarea oamenilor, animalelor și bunurilor aflate în pericol;
 - acordarea primului ajutor medical, trierea și evacuarea populației precum și a bunurilor materiale;
 - limitarea proporțiilor dezastrului și înlăturarea consecințelor acestuia cu mijloacele din dotare;
 - asigurarea asistenței medicale de urgență;

În cazul producerii inundațiilor se va executa:

- ❖ evacuarea populației (salariaților) și a bunurilor materiale afectate ca urmare a producerii inundațiilor
- ❖ relocarea persoanelor sinistrate;
- ❖ acordarea asistenței medicale de urgență persoanelor afectate;
- ❖ participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, și medicamente;
- ❖ formațiunile de protecție civilă vor interveni, în cooperare cu alte formațiuni specializate, pentru limitarea proporțiilor dezastrului și înlăturarea consecințelor acestuia cu mijloacele din dotare;

În cazul alunecărilor (prăbușirilor) de teren se va executa:

- ❖ evacuarea populației și a bunurilor materiale;
- ❖ relocarea de urgență a persoanelor sinistrate;
- ❖ măsuri de căutare salvare a eventualelor victime;
- ❖ acordarea asistenței medicale de urgență persoanelor afectate;
- ❖ evaluarea efectelor generate de alunecările de teren prin echipe de experți.

Secțiunea a 3-a. Faze de urgență a acțiunilor

Măsurile de intervenție se vor aplica pe tipuri de urgențe:

- ✓ *Urgența I-a:* salvarea răniților, contaminărilor și intoxicațiilor;
- ✓ *Urgența a II-a:* luarea măsurilor de înlăturare a avariilor și distrugerilor la sursele de contaminare și la stingerea incendiilor care ar putea provoca accidente.
- ✓ *Urgența a III-a:* se vor continua acțiunile de intervenție până la terminare.

Secțiunea a 4-a. Acțiunile de protecție-intervenție

Forțele de intervenție specializate acționează conform domeniului lor de competență, pentru:

- a) salvarea și/sau protejarea oamenilor, animalelor și bunurilor materiale, evacuarea și transportul victimelor, cazarea sinistraților, aprovizionarea cu alimente, medicamente și materiale de primă necesitate;
- b) acordarea primului ajutor medical și psihologic, precum și participarea la evacuarea populației, instituțiilor publice și a operatorilor economici afectați;
- c) aplicarea măsurilor privind ordinea și siguranța publică pe timpul producerii situației de urgență specifice;
- d) dirijarea și îndrumarea circulației pe direcțiile și în zonele stabilite ca accesibile;
- e) diminuarea și/sau eliminarea avariilor la rețele și clădiri cu funcțiuni esențiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția populației: stațiile de pompieri și sediile poliției, spitale și alte construcții aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secții de chirurgie și de urgență, clădirile instituțiilor cu responsabilitate în gestionarea situațiilor de urgență, în apărarea și securitatea națională, stațiile de producere și distribuție a energiei și/sau care asigură servicii esențiale pentru celelalte categorii de clădiri menționate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgență de diferite categorii, rezervoare de apă și stații de pompare esențiale pentru situații de urgență, clădiri care conțin gaze toxice, explozivi și alte substanțe periculoase, precum și pentru căi de transport, clădiri pentru învățământ;
- f) limitarea proporțiilor situației de urgență specifice și înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.

Secțiunea a 5-a. Instruirea

Pregătirea personalului de conducere din cadrul primăriei cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență se va executa prin cursuri în cadrul Centrului Național de Pregătire pentru Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani, Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și Centrul zonal Bacău, prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicații, exerciții și concursuri organizate la nivelul instituțiilor respective, precum și de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava.

Pregătirea salariaților din instituțiile publice și operatorii economici se realizează prin instructaje și antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim ajutor etc, în funcție de tipurile de risc la care sunt expuși. Categoriile de instructaje, principiile, modalitățile, cerințele și condițiile organizării activității de instruire sunt stabilite prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Populația se instruește prin participarea la exercițiile de alarmare publică, aplicațiile și exercițiile de specialitate, prin intermediul mas-media și prin acțiunile organizațiilor neguvernamentale, potrivit specificului acestora.

Pregătirea preșcolarilor, elevilor și studenților se organizează și se desfășoară conform protocoalelor încheiate între Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Pregătirea preșcolarilor și elevilor se desfășoară prin parcurgerea temelor de specialitate și prin activități extrașcolare incluse în cadrul programelor și planurilor activităților de profil, în funcție de particularitățile de vârstă specifice nivelurilor de învățământ.

CAPITOLUL V. Resurse umane, materiale, financiare

Serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat și cu personal voluntar. Personalul angajat și cel voluntar trebuie să corespundă cerințelor de pregătire fizică și psihică și să aibă aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice. În serviciul voluntar, funcțiile de șef serviciu și conducător autospeciale se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat.

La încadrare și anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, în condițiile legii. Personalul angajat trebuie să aibă calificarea necesară, conform reglementărilor în vigoare.

Funcțiile personalului din serviciul voluntar sunt următoarele:

- a) *șef serviciu;*
- b) *șef compartiment pentru prevenire;*
- c) *specialist pentru prevenire;*
- d) *șef formație intervenție, salvare și prim ajutor;*
- e) *șef grupă de intervenție;*
- f) *șef echipă specializată;*
- g) *servant;*
- h) *conducător autospeciale.*

Pentru realizarea și menținerea unei capacități de răspuns optime, dotarea serviciului voluntar trebuie să asigure:

- a) acoperirea riscurilor potențiale din sectorul de competență, atât din punct de vedere preventiv, cât și din punct de vedere operațional;
- b) executarea oportună a misiunilor și operațiunilor specifice;
- c) corelarea performanțelor tehnice ale mijloacelor de intervenție cu specificul și gradul de dificultate ale situației de urgență, în vederea exploatării cu eficiență maximă a acestora;
- d) crearea condițiilor necesare pentru pregătirea și antrenamentul personalului

Sediile și utilitățile necesare serviciilor voluntare, precum și spațiile adecvate pentru pregătirea de specialitate a personalului, gararea, adăpostirea și întreținerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispoziție de consiliile locale, în condițiile legii. Acestea se dotează cu telefon și mijloace de alarmare și alertare, instalații utilitare, mijloace de pregătire, cu materiale de birotică și de acordare a primului ajutor medical.

Finanțarea cheltuielilor cu situațiile de urgență se asigură, potrivit legii, din bugetul local. Finanțarea serviciilor de urgență se asigură de către persoanele juridice care le-au constituit conform Ordinului ministerului de interne și reformei administrative nr. 718/2005 modificat cu 195/2007.

Finanțarea ajutoarelor de urgență, a despăgubirilor, precum și a unor lucrări sau cheltuieli neprevăzute se asigură din fondul de intervenție constituit la dispoziția Guvernului pentru înlăturarea efectelor unor dezastre.

CAPITOLUL VI. LOGISTICA ACȚIUNILOR

Sistemul forțelor și mijloacelor de intervenție în cazul producerii unei situații de urgență se stabilește prin planurile de apărare specifice elaborate, conform regulamentelor privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de riscuri.

Forțele și mijloacele de intervenție se organizează, se stabilesc și se pregătesc din timp și acționează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice.

Logistica acțiunilor de pregătire teoretică și practică, de prevenire și gestionare a situației de urgență specifice se asigură de consiliul local OSTRĂ, în raport de răspunderi, măsuri și resurse necesare.

ANEXE:

Anexa nr. 1 - Tabel nominal cu componență Comitetului Local pentru Situații de Urgență OSTRĂ

Anexa nr. 2 - Graficul cu principalele activități desfășurate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență OSTRĂ

Anexa nr. 3 - Riscurile potențiale în localitățile/județele vecine care pot afecta zona competență a unității administrativ teritoriale

Anexa nr. 4 - Harta cu riscurile existente pe raza comunei OSTRĂ

Anexa nr. 5 - Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenței de producere ori de limitare a consecințelor acestora, pe tipuri de riscuri

Anexa nr. 6 - Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice și de alarmare a populației în cazul evacuării.

Anexa nr. 7 - Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situații de urgență (seism, inundație, alunecare de teren, accident tehnologic).

Anexa nr. 8 - Locuri/spații de evacuare în caz de urgență și dotarea acestora.


Anexa nr. 9 - Tabelul cu stocul de mijloace și materiale de apărare existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilități locale.

Anexa nr. 10 - Reguli de comportare în cazul producerii unor situații de urgență

Responsabil pentru situații de urgență

MASICHEVICI NICULAI





ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
PRIMAR



DISPOZIȚIE

privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, precum și a
Centrului Operativ cu Activitate Temporară de la nivelul Unității Administrativ Teritoriale comuna
Ostra, județul Suceava

Oros Ioan - primarul comunei Ostra, județul Suceava;

Având în vedere :

- referatul Compartimentului de specialitate al primarului , înregistrat la nr. 1411 din 27.03.2019 prin care se solicită actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, la nivelul unității administrativ teritoriale precum și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară de la nivelul Unității Administrativ Teritoriale comuna Ostra, județul Suceava ;

În conformitate cu prevederile :

- Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004, art. 4, alin. (4), pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea, dotarea Comitetelor și Centrelor operative pentru situații de urgență ;

- Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr.15/2005;

- art.63 alin.(5) litera b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și competențele ulterioare ;

În temeiul art.63 alin. (2) ,art. 68,alin.(1) și art.115 alin.(1), litera "a" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată ;

D I S P U N :

Art.1. Se actualizează componența Comitetului Local pentru Situații de Urgență, precum și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară de la nivelul Unității Administrativ Teritoriale comuna Ostra, județul Suceava conform Anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta dispoziție .

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei , dispoziția primarului nr. 337/22.12.2015 își încetează aplicabilitatea .

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor implicate în îndeplinirea prevederilor acestui act normativ , în termenul prevăzut de lege .

PRIMAR
Ioan OROS



Avizat pentru legalitate
Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu

Ostra, 28.03.2019
Nr. 49

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI OSTRA

Anexa nr.1
La dispoziția nr.49 din 28.03.2019

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI
OSTRA

Nr. Crt.	Numele și Prenumele	Instituția pe care o reprezintă	Funcția în cadrul comitetului	Nr telefon
1.	Oros Ioan	Primarul comunei Ostra	președinte	Ostra 0758/297799
2.	Robaniuc Viorica	Viceprimarul comunei Ostra	vicepreședinte	Ostra 0754/461176
3	Smărăndeanu Bogdan	Secretar Comuna Ostra	membru	Ostra 0753/722790
4.	Masichevici Niculai	Primaria Ostra Consilier principal	membru	Ostra 0757111827
5.	Boșca Porfir Cristina	Director Scoala Ostra	membru	Ostra 0740/770480
6.	Coperza Emilia	Medic Medicina De Familie	membru	Ostra 0745/168522
7	Chiraș Lucian	Agent șef adjunct de poliție Ostra	membru	Ostra 0753/018348
8.	Petrușanu Mihai	Coordonator Iaz Târnicioara	membru	0745/623182
9	Sabin Gabriel	Reprezentant-SC Conserv Min. SA Bucuresti	membru	0749/156316
10	Moroșan Maria	Diriginte Oficiul poștal Ostra	membru	0752/558926
11	Rusu Ionel	Sef formație PSI Ostra	membru	0754/427955
12	Robaniuc Gheorghe	Sef Canton Silvic	membru	0741/642602
13	Nastiuc Maria Cristina	Asistent veterinar	membru	0741/568217
14	Buzilă Vasile	S.C. Valcost.mir SRL	membru	Ostra 0742/061371
15.	Dumbravă Gavril	Parohia Ostra	membru	Ostra 0742/969538



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI OSTRĂ


Anexa nr. 2

La dispoziția nr.49 din 28.03.2019

CENTRUL OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ AL COMUNEI OSTRĂ

Nr. Crt.	Numele și Prenumele		Funcția în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostră	Funcția în cadrul Centrului operativ	Nr telefon
1	Oros	Ioan	Primar –Primăria Ostră	șef centru	Ostră 0758/297799
2.	Robaniuc	Viorica	Viceprimar- Primăria Comuna Ostră	locțiitor	0754/461176
3.	Masichevici	Niculai	Consilier principal Primăria Ostră	secretar	Ostră 0757/111827
4	Smărăndeanu	Bogdan	Secretar comuna Ostră	membru	Ostră 0753/722790
5	Socol	Costel	Consilier asistent – Urbanism Primăria Ostră	membru	0757/111829
6.	Nastiuc	Ionel Andriuță	Muncitor Primăria Ostră	membru	0753/938975
7.	Gheața	Georgel	Contabil sef Primăria Ostră	membru	0757/111822

Centrul operativ își va desfășura activitatea în punctul de conducere comunal Ostră situat la Primăria comunei Ostră



**GRAFICUL CU PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ OSTRA**

Nr. crt.	Denumirea activităților	Planificarea pe zile										Cine conduce	Obs
		1	2	3	4	6	10	15	20	24			
A. MĂSURI CARE SE EXECUTĂ LA TOATE TIPURILE DE DEZASTRE													
1	Primirea înștiințării despre producerea dezastrului de la ofițerul de serviciu, organele locale sau din alte surse și măsurile luate de alarmare a municipiului											Personal de serviciu	
2	Raportarea imediată a datei, orei, locului și primelor concluzii despre dezastrul respectiv, la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Suceava.											Personal de serviciu	
3	Înștiințarea Comitetul pentru Situații de Urgență Local OSTRA											Personal de serviciu	
4	Executarea înștiințării și alarmării populației despre producerea dezastrului.											Echipa de transmisiuni - alarmare	
5	Executarea cercetării la fața locului de către echipa de cercetare și raportarea primelor date despre urmările dezastrului.											Echipa de cercetare - observare	
6	Deplasarea grupei operative din Comitetul pentru Situații de Urgență Local OSTRA, la locul producerii evenimentului.											Șef CLSU	
7	Urmărirea respectării măsurilor de restricție și pază, și apărarea bunurilor din zona de acțiune.											CLSU	
8	Urmărirea respectării regulilor de comportare și de combatere a zvonurilor în zona afectată.											CLSU	
9	Acordarea primului ajutor medical, transportul și spitalizarea răniților.											Echipa sanitară	
10	Limitarea extinderii incendiilor prin măsuri de intervenție.											Echipaj intervenție	
11	Scoaterea populației, salariaților și a bunurilor materiale din locurile periculoase și asigurarea evacuării în locuri dinainte stabilite.											Echipa deblocare	

[illegible]

[illegible]

MĂSURI CORESPUNZĂTOARE
DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCURILOR, DE REDUCERE A FRECVENȚEI DE
PRODUCERE ORI DE LIMITARE A CONSECINȚELOR ACESTORA, PE TIPURI DE
RISURI

a) Înștiințarea

Este activitatea de transmitere a informațiilor autorizate despre iminența producerii sau producerea dezastrelor către autoritățile administrației publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării surprinderii și al realizării măsurilor de protecție. Înștiințarea se face de către Centrul operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „BUCOVINA” al Județului Suceava, sau de către Centre operative cu activitate temporară de la unitățile administrativ teritoriale învecinate.

b) Avertizarea

Constă în aducerea la cunoștința populației a informațiilor necesare despre iminenta producerii sau producerea unor dezastre. Avertizarea populației se realizează de către autoritățile administrației publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înștiințării primite de la structurile abilitate.

Aceasta se poate face în funcție de timpul avut la dispoziție prin radio, televiziune sau presa scrisă. Mesajele de avertizare și alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate și gratuit prin toate sistemele de telecomunicații, posturile și rețelele de radio și de televiziune, inclusiv prin satelit și cablu, care operează pe teritoriul României, la solicitarea expresă a șefilor structurilor de protecție civilă.

c) Alarmarea

Este activitatea prin care se transmit mesaje/semnale de avertizare a populației și salariaților despre iminența producerii unor dezastre, în scopul trecerii imediate și în mod organizat la aplicarea măsurilor de protecție și intervenție. Alarmarea populației se realizează de autoritățile administrației publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele specifice, pe baza înștiințării primite de la structurile abilitate

Alarmarea este declanșată prin semnale sonore, folosindu-se clopotele de la biserici.

Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se execută numai cu aprobarea

primarului localității, a conducătorului instituției publice sau a agentului economic implicat, după caz, ori

a împuterniciților acestora.

Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se execută numai cu aprobarea primarului localității, a conducătorului instituției publice sau a agentului economic implicat, după caz, ori a împuterniciților acestora.

Sistemul de înștiințare, avertizare și alarmare la localități, instituții publice și agenți economici se verifică periodic prin executarea de antrenamente și exerciții

d) Adăpostirea

Pentru protecția populației și a bunurilor din patrimoniul cultural național de efectele atacurilor din aer se realizează sistemul național de adăpostire, care cuprinde:

- adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,
- adăposturi publice de protecție civilă aflate în administrarea consiliilor locale
- fondul privat de adăpostire realizat de agenții economici și proprietarii de imobile.

e) Protecția N.B.C.

Protecția nucleară, radiologică, chimică și biologică a populației se realizează prin mijloace de protecție individuală, colectivă sau prin alte măsuri tehnice și organizatorice specifice, cu prioritate în zonele de risc.

Instituțiile publice și agenții economici care produc, transportă, depozitează sau manipulează substanțe periculoase în cantități care pot pune în pericol viața și sănătatea cetățenilor organizează și execută controlul contaminării radioactive, chimice și biologice a materiilor prime și produselor finite și realizează măsurile de decontaminare a personalului propriu, terenului, clădirilor și utilajelor.

Decontaminarea se realizează prin operațiuni și tehnici speciale efectuate de către serviciile de urgență, unele unități militare și agenți economici, potrivit normelor tehnice elaborate de ministerele de profil și avizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Depoluarea constă în luarea unor măsuri specifice pentru identificarea și eliminarea surselor poluante, limitarea, îndepărtarea sau neutralizarea agenților poluatori ai apei, aerului și terenului.

Măsurile de depoluare sunt însoțite, după caz, de evacuarea persoanelor și a animalelor din mediul poluat sau de interzicerea utilizării apei, a alimentelor și a furajelor contaminate. Agenții economici și instituțiile publice au obligația să avertizeze imediat populația asupra riscurilor de poluare și contaminare a zonelor limitrofe unităților respective și să intervină cu forțele și mijloacele de care dispun pentru protecția populației și înlăturarea efectelor poluării.

f) Evacuarea.

Acțiunea de evacuare constituie una din măsurile importante ce se iau în cazul producerii unor dezastre și se execută în conformitate cu planul de evacuare special întocmit, putând fi considerat măsură de protecție și intervenție. Trecerea la executarea acțiunii de evacuare în situații de dezastre se hotărăște de primar sau de prefect, după caz, la propunerea comitetului pentru situații de urgență competent.

**SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE/AVERTIZARE A ATINGERII UNOR
VALORI CRITICE ȘI DE ALARMARE A POPULAȚIEI ÎN CAZUL EVACUĂRII**

Nr. crt.	Sistem de alarmare	Locul de amplasare	Cine răspunde de punerea în funcțiune	Obs
1	Sirenă 3,5 kw	BLOC M4 OSTRĂ	Echipa instiințare - alarmare	
2	Clopoțe biserică	Biserica ortodoxă OSTRĂ	Echipa instiințare – alarmare	

**TABEL CUPRINZÂND OBIECTIVELE CARE POT FI AFECTATE DE PRODUCEREA
UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ (SEISM, INUNDAȚIE, ALUNECARE DE TEREN,
ACCIDENT TEHNOLOGIC)**

A. LA INUNDAȚII

<i>Nr. crt.</i>	<i>Locuințe afectate</i>		<i>Disponerea</i>	<i>Număr de persoane afectate</i>
1	CAPAC	VASILE	OSTRA	1
2	HUTAR	MARIA	OSTRA	1
3	GEMANAR	VASILE	OSTRA	4
4	PAPARUȘ	NICOLAE	TARNIȚA	4
5	IANOS	VARVARA	TARNICIOARA	4
6.	CONDOR	NICULAI	TĂRNICIOARA	2
7	MASICHEVICI	GAVRIL FILIMON	TARNIȚA	1
8.	PAPARUȘ	ILIE	BĂIȘESCU	5
9.	MASICHEVICI	NICULAI	TARNIȚA	4
10.	RUSU	MIHAI	TARNIȚA	4
11.	RUSU	VIOREL	TARNIȚA	4
12.	ZAMCU	ILIE	TARNIȚA	4
13.	GRIGORAȘ	CONSTANTIN	BĂIȘESCU	5
14.	FLOCEA	MIHAI	BĂIȘESCU	4
15.	SOLCAN	FLORIN	OSTRA	3
16.	AGAPI	IOAN	OSTRA	8
17	FLOCEA	IOAN	OSTRA	2
18	RUSU	ILARION	OSTRA	2

B. LA ALUNECĂRI DE TEREN

<i>Nr. crt</i>	<i>Locuințe afectate</i>	<i>Disponerea</i>	<i>Număr de persoane afectate</i>
1.	NIGA PETRU	Sat OSTRĂ	1
2.	NASTIUC F. LILIANA	Sat OSTRĂ	1
3.	MASICHEVICI P. GHEORGHE	Sat OSTRĂ	3
4.	ROȘCA ILIE	OSTRĂ	4
5.	BOHACI STELIAN	OSTRĂ	5

C. CUTREMUR

<i>Nr. crt</i>	<i>Locuințe afectate</i>	<i>Disponerea</i>	<i>Număr de persoane afectate</i>
1.	Blocurile M3,M4,M6,TM4,TM6, I1,I2,I3, I5, B2	Sat OSTRĂ	350
2	IANOS FLORICICA	TARNICIOARA	4

D. PRĂBUȘIRI DE C-ȚII, INSTALAȚII SAU AMENAJĂRI

<i>Nr. crt</i>	<i>Locuințe afectate</i>	<i>Disponerea</i>	<i>Număr de persoane afectate</i>
1.	Blocurile M3, I2, B2	Sat OSTRĂ	180
2	IANOS FLORICICA	TARNICIOARA	4

Anexa 8

LOCURI/SPAȚII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ ȘI DOTAREA ACESTORA

Nr. crt.	Denumire	Amplasare	Domeniul de activitate	Capacități de cazare	Capacități de preparare a hranei
1.	Școala I - VIII	OSTRA	învățământ	100	-
2.	Grădinița Ostra	OSTRA	învățământ	50	-
3.	Dispensarul uman	OSTRA	sănătate	30	-
4.	Biserica Ortodoxă	OSTRA		30	-

**TABELUL CU STOCUL DE MIJLOACE ȘI MATERIALE DE APĂRARE EXISTENTE,
MODUL CUM SE ACOPERĂ DEFICITUL DIN DISPONIBILITĂȚI**

Nr. crt.	Denumirea materialelor	Materiale de intervenție			Modul de acoperire a deficitului	
		Necesar	Existent	Deficit	CLSU	CJSU
Pentru inundații						
1	Costum de lucru în apă	3	-	3	3	
2	Veste de salvare	3	-	3	3	
3	Cordelină a 50 m	2	-	-	-	
4	Cizme lungi din cauciuc	22	-	22	22	
Pentru stingerea incendiilor						
1	Autospecială de stins incendii	1	2	-	-	
2	Costum de protecție	5	8	-	-	
3	Brâe de pompier	5	8			
4	Cască de protecție	5	8			
5	Costum anticaloric aluminizat	1	-	1	1	
6	Aparat de respirație izolan	3	-	3	3	
7	Topor pompier	5	-	5	5	
8	Cange	2	-	1	1	
9	Motopompă	2	2	1	1	
10	Furtun tip C	10	7	3	3	
11	Furtun tip B	10	6	4	4	
Pentru deblocare salvare						
1	Detector acustic pentru localizarea supraviețuitorilor	1	-	1	1	

2	Complet de salvare de la înălțime din clădiri	1	-	1	1	
3	Aparat pentru sudură și tăiere cu flacără oxiacetilenică	1	-	1	1	
4	Aparat de respirație izolant	1	-	1	1	
5	Targă cu scripet pentru coborârea răniților de la înălțime	1	-	1	1	
6	Proiector de iluminat	1	-	1	1	
7	Ciocan electric (pneumatic) percutant	1	-	1	1	
8	Polizor unghiular	1	-	1	1	
9	Pernă pneumatică pentru ridicat	1	-	1	1	
10	Scară culisabilă din mai mulți elemente	1	1	-	-	
11	Grup electrogen	1	-	1	1	
12	Compresor electric (motocompresor)	1	-	1	1	
13	Foarfece manuală pentru tăiat fier	1	-	1	1	
14	Cordelină de 50 m	2	-	2	2	
15	Cazma	7	2	5	5	
16	Târâncop	3	3	-	-	
17	Lopată	3	3	-	-	
18	Rangă cu vârf și daltă	3	2	1	1	
19	Tractor cu remorcă	1	1	-	-	
20	Autoîncărcător frontal cu cupă	1	1	-	-	
21	Motofierăstrău	1	1	-	-	
22	Topor	3	3	-	-	
23.	Autocamion	1	-	1	1	

Pentru protecție NBC						
1	Trusă de stegulețe pentru marcarea terenului contaminat	1	-	1	1	
2	Mască contra gazelor	3	-	1	1	
3	Aparat de respirație izolant	1	-	1	1	
4	Complet de protecție nr. 1	2	-	2	2	
4	Aparat pentru detectarea substanțelor toxice industriale	1	-	1	1	
5	Cort de decontaminare personal	1	-	1	1	
6.	Cort cazare sinistrați	5	-	5	5	
Căutare, cercetare, înștiințare, alarmare						
1	Radiotelefon portabil	3	-	3	3	-
2	Sirenă electronică (electrică) – 3,5 kw	1	1	-	-	
Adăpostire, evacuare						
1	Pături	50	-	50	50	
2	Paturi pliante	50	-	50	50	
3	Perine	50	-	50	50	

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ

a) *Reguli de pregătire antiseismică, protecție, comportare și acțiune a populației în caz de cutremur*

Cunoștințe despre clădirile și spațiile în care locuim sau lucrăm, privind:

- evenimentele seismice precedente și acțiunile lor asupra clădirii
- aplicarea măsurilor și acțiunilor de evitare a distrugerilor parțiale sau totale asupra clădirilor în cazul declanșării unui cutremur puternic și anume pentru:
 - executarea tuturor lucrărilor de întreținere și reparații curente pentru a menține caracteristicile de rezistență pe întreaga durată de exploatare/serviciu a clădirii;
 - conștientizarea riscurilor la care s-ar expune dacă ar efectua modificări la clădire fără un aviz privind proiectul intervenției și autorizațiile legale din partea unui expert; toate modificările efectuate se înscriu în cartea tehnică a construcției;
 - efectuarea unei expertize tehnice asupra clădirii, de către un expert autorizat sau de către un institut specializat conform prevederilor legale;
 - executarea lucrărilor de consolidare, refacere și reparații atât la clădire cât și la instalațiile aferente clădirii: apă, gaze, încălzire, electricitate, canalizare etc. numai pe baza raportului de expertiză și a proiectelor autorizate;
 - respectarea unor principii simple și sigure pentru execuția de clădiri rezistente în localități rurale, respectiv a cerințelor legale privind calitatea construcțiilor în zone urbane, precum și luarea măsurilor privind reabilitarea clădirilor în conformitate cu normele actuale;
 - interzicerea intervenției asupra structurii clădirii - ex. lărgirea unor camere, mutarea pereților, practicarea de goluri, supraetajarea, săparea de pivnițe sau garaje etc. -, fără a avea un proiect întocmit de un specialist atestat pentru astfel de lucrări și toate autorizațiile necesare, deoarece altfel, se pot declanșa, cu sau fără seisme, procese de degradare rapidă sau chiar bruscă a clădirii, care pot periclita viața;
 - întocmirea proiectelor de consolidare și execuția acestora precum și recepția lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare și ale regulamentelor în vigoare;
 - cunoașterea de către asociațiile de proprietari/locatari ale clădirilor multietajate - tip bloc -, a modului în care firmele cu sediul în apartamente respectă măsurile de protecție antiseismică, precum și pe cele de prevenire a unor incendii, explozii, deversări de materiale combustibile, toxice și chimice. În aceste spații se interzice depozitarea de materiale pe planșee, peste sarcina pentru care au fost proiectate. Dacă firma este în locuința personală cu 1 - 2 niveluri, se vor aplica toate măsurile de protecție pentru a nu afecta clădirile învecinate în cazul producerii unui cutremur, alunecare de teren, prin declanșarea de explozii, incendii etc.;
 - interzicerea depozitării de materiale combustibile, explozive, substanțe toxice etc. în clădiri de locuit; amplasarea și fixarea obiectelor grele se va face după consultarea unui specialist;
 - fixarea antenelor de satelit de elementele structurale ale clădirii pentru ca în cazul unui cutremur să se evite căderea lor și producerea de accidente;
 - cunoașterea măsurilor necesare prevenirii și stingerii incendiilor și aplicarea lor de către proprietarii, administratorii, locatarii din clădirile de tip bloc;
 - cunoașterea planului subsolului clădirii tip bloc și a rețelilor de conducte din subsolul clădirii, precum și cunoașterea locurilor de amplasare a robinetilor și vanelor de închidere a diferitelor utilități pe diferite ramificații;

- cunoașterea și verificarea periodică a tavanelor, podului, acoperișului, balcoanelor, cornișelor, calcanelor, coșurilor, terasei și învelitorii blocului/casei, astfel ca în cazul unui cutremur să se evite căderea cărămizilor, placajelor, tencuielilor, ornamentelor, țiglelor, olanelor, jardinierei, în zona intrărilor, aleilor înconjurătoare, străzilor sau la vecini. Se va proceda similar la elementele ce ar putea să cadă dinspre clădirea învecinată, inclusiv pentru îmbinarea cu blocul alăturat sau gardurile de zid ale vecinilor;
- consultarea unui expert autorizat la cumpărarea sau închirierea unei locuințe sau sediu de firmă, asupra evaluării rezistenței antiseismice conform normativelor tehnice în vigoare, în vederea evitării expunerii la un potențial risc.

b) Protecția antiseismică în interiorul locuinței sau locului de muncă

Măsurile de pregătire a locului de muncă sau locuinței pentru prevenirea distrugerilor provocate de efectele unui seism:

- evitarea aglomerării spațiilor de la locul de muncă sau din locuință cu piese de mobilier sau aparatură instabile la seism și amplasate în vecinătatea locurilor în care se aglomerează de obicei familia, sau în spațiul de lucru;
- asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse și înalte, între ele și prin prindere de un perete, grindă solidă în locurile unde se aglomerează de obicei persoane la locul de muncă sau în familie;
- amplasarea echipamentelor tehnice și aparatelor casnice mai grele sau a celor pe roți - de exemplu: copiatoare, calculatoare mari, mașini de spălat, frigidere etc. -, astfel încât să nu se afle în vecinătatea ieșirilor din încăperi sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul în cazul unui seism;
- fixarea aparatelor în așa fel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de cutremur;
- amplasarea obiectelor fragile și valoroase într-un loc mai jos și sigur;
- amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili în dulapuri în care să nu se poată răsturna, în încăperi în care nu se locuiește și nu există pericolul de contaminare și de incendiu;
- asigurarea ușilor dulapurilor cu închizători eficiente la oscilații, astfel încât deplasarea veselei depozitate să nu producă accidente;
- procurarea în locuință a cel puțin unui extingtor și amplasarea acestuia într-un loc cunoscut și accesibil în orice moment, lângă sursele potențiale de incendiu; învățați utilizarea acestuia;
- reținerea locului de amplasare a comutatoarelor, siguranțelor, robinetelor generale și locale pentru apă, gaze și electricitate și a modului lor de manevrare, astfel încât, la nevoie, după seism, să puteți lua măsurile minime de intervenție de urgență - închidere/deschidere;
- păstrarea la îndemână o unei truse de scule adecvate.

Dacă locuiți într-o clădire multifamilială tip bloc, informați-vă personal sau prin administrația asociației despre îndeplinirea obligațiilor legale privind:

- evaluarea rezistenței antiseismice actuale a structurii clădirii;
- reparațiile și consolidările necesare;
- proiectarea și executarea lucrărilor necesare;
- asigurarea pentru daune seismice, forme și taxe necesare.

Rețineți în memoria dvs. particularitățile localității, cartierului și împrejurimile locuinței dvs., ale drumului pe care vă deplasați zilnic la serviciu, școală sau cumpărături, având în vedere eventualele pericole descrise mai jos:

- căderea unor elemente de construcție nestructurale: tencuieli, cărămizi etc.;
- spargerea și căderea unor geamuri, în special la clădirile înalte;
- căderea unor obiecte, mobilier etc.;
- căderea unor stâlpi și linii electrice;
- incendii rezultând din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, răsturnarea unor instalații de încălzire etc.;
- alunecări de teren, avalanșe în zona muntoasă, lichefierea unor terenuri nisipoase.

Obişnuiţi-vă să vă protejaţi şi când vă aflaţi într-o altă situaţie: în concediu, în delegaţie, la spectacole, în vizită etc.

Discutaţi cu toţi membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce aţi face fiecare în caz de cutremur şi faceţi periodic repetiţii.

c) Reguli de comportare raţională, individuale şi de grup: loc de muncă, familie, pe stradă, în timpul producerii seismului

1. Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, liniştiţi-i şi pe ceilalţi, protejaţi copiii, bătrânii şi femeile. Nu vă speriaţi de zgomotele din jur.

2. Preveniţi tendinţele de a părăsi camera sau locuinţa, deoarece faza seismică iniţială are o durată redusă, astfel încât tocmai faza puternică a mişcării seismice vă poate surprinde pe scări, holuri, paliere, în aglomeraţie şi panică, conducând la accidente grave, nedorite.

Atenţie!

Scările sunt elemente de construcţii foarte sensibile la deplasările diferenţiate ale etajelor şi, chiar dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări sub efectul oscilaţiei seismice este extrem de periculoasă. Chiar dacă ieşirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinţă parter ar fi în principiu posibilă şi fezabilă în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară sunt multe alte riscuri: calcane şi coşuri de fum, parapete, ornamente, vitralii etc.

3. Rămâneţi în încăpere sau locuinţă, departe de ferestre care se pot sparge şi vă pot accidenta, protejaţi-vă sub o grindă, toc de uşă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse, lămpi, tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilităţi vă puteţi proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi şi coate, cu faţa în jos iar cu palmele împreunate vă veţi proteja capul, ceafa, iar cu antebraţele pe lateral capul. Această recomandare implică o cunoaştere prealabilă a acelor elemente de construcţie rezistente, prin consultarea unui specialist atestat.

4. Dacă este posibil, închideţi sursele de foc cât puteţi mai repede iar dacă a luat foc ceva interveniţi imediat după ce a trecut şocul puternic.

5. Nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe fereastră, nu alergaţi pe scări, nu utilizaţi liftul, evitaţi aglomeraţia, îmbulzeala, iar dacă este posibil deschideţi uşa locuinţei spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea evacuării după terminarea mişcării seismice.

6. Nu alergaţi în stradă.

7. Dacă vă aflaţi în afara unei clădiri, deplasaţi-vă cât mai departe de clădire, feriţi-vă de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuşi în stradă. Nu fugiţi pe stradă, deplasaţi-vă calm spre un loc deschis şi sigur.

8. Acordaţi prim ajutor persoanelor rănite.

9. În cazul în care sunteţi surprinşi de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier răsturnate, căutaţi să vă protejaţi capul şi membrele sau să vă asiguraţi supravieţuirea; ulterior veţi căuta să alarmaţi prin diferite metode vecinii cât şi echipele de salvare-intervenţie de prezenţă dvs.

d) Comportarea după producerea unui cutremur:

1. Nu părăsiți imediat spațiul, camera, apartamentul, clădirea în care v-a surprins seismul. Acordați mai întâi primul ajutor celor afectați de seism. Calmați persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii de vârstă mai fragedă.
2. Ajutați pe cei răniți sau prinși sub mobilier, obiecte sau elemente ușoare de construcții, să se degajeze. Nu mișcați răniții grav - dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniți suplimentar din alte cauze - până la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.
3. Îngrijiți-vă de siguranța copiilor, bolnavilor, bătrânilor, asigurându-le îmbrăcăminte și încălțăminte corespunzătoare sezonului în care s-a declanșat seismul, în vederea unei eventuale evacuări din locuință sau clădire pentru o perioadă anume, de la câteva ore la câteva zile.
4. Nu utilizați telefonul decât pentru apeluri la salvare, pompieri sau de către organismul cu însărcinări oficiale în privința intervenției post-dezastru, în cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.
5. Dacă s-a declanșat un incendiu, căutați să-l stingeți prin forțe proprii.
6. Verificați preliminar starea instalațiilor electrice, gaze, apă, canal, verificați vizual starea construcției în interior. În cazul constatării de avarii, închideți alimentarea locală sau generală și anunțați unitatea pentru intervenție. Nu folosiți foc deschis.
7. Părăsiți cu calm clădirea, fără a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificați mai întâi scara și drumul spre ieșire spre a nu vă expune la pericole.
8. Pentru orice eventualitate, preveniți rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi etc. la ieșirea din clădire utilizând o cască de protecție sau în lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector: geantă, ghiozdan, cărți groase etc.
9. Dacă la ieșire întâlniți uși blocate, acționați fără panică pentru deblocare. Dacă nu reușiți, iar acestea au vitralii, procedați cu calm la spargerea geamului și curățirea ramei și a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază etc. Dacă se constată că în ascensor sunt persoane blocate, liniștiți-le, mai întâi, după care solicitați concursul persoanelor autorizate.
10. Evitați clădirile grav avariate, cu excepția unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri ce trebuie întreprinse cu un minimum de măsuri de securitate și fără riscuri inutile. Evitați să fiți confundat cu răufăcătorii pătrunși în astfel de clădiri, nu aglomerați fără rost zonele calamitate.
11. Ajutați echipele de intervenție pentru ajutor sau salvare.
12. Ascultați numai anunțurile posturilor de radioteleviziune naționale și recomandările de acțiune imediată ale organelor în drept.
13. Fiți pregătiți psihic și fizic pentru eventualitatea unor șocuri ulterioare primei mișcări seismice - așa numitele replici -, fără a intra în panică. Nu dați crezare zvonurilor care apar frecvent imediat după seisme, chiar dacă aparent sunt vehiculate de așa-ziși specialiști!
14. La evacuare dați prioritate celor răniți sau copiilor, bătrânilor, femeilor și ascultați întocmai recomandările salvatorilor.
15. Experiența cutremurelor precedente a dovedit că este util să aveți cunoștințe necesare supraviețuirii până la intervenția echipelor de salvare în cazul unei situații extreme în care, de exemplu, ați fi surprinși sub niște dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o cameră, incintă, ascensor etc. blocată, prin înțepenirea ușilor sau din alte cauze.
16. În primul rând trebuie să fiți calmi, să îi liniștiți pe cei șocați, să nu permiteți reacții de panică, să acordați primul-ajutor celor răniți iar dacă dumneavoastră sau altă persoană din grup are posibilitatea de mișcare să faceți un mic plan de salvare. Deblocarea căii de acces se poate încerca numai dacă prin aceasta nu se înrăutățește situația - de exemplu prin mișcarea dărâmăturilor sau a mobilierului.

O variantă clasică de comunicare cu cei din afară, este să bateți la intervale regulate cu un obiect tare în conducte învecinate sau în pereții incintei, iar dacă ați stabilit contactul verbal, furnizați informațiile cerute și cereți primul ajutor necesar. Inspectoratul județean/local pentru

Situații de Urgență va concentra personal specializat și aparate de ascultare ca să identifice locurile cu persoane blocate.

Nu vă preocupați de durata timpului scurs până la salvare, deoarece în astfel de condiții, deși timpul pare nesfârșit, corpul uman își mobilizează resurse nebănuite pentru a trece peste o perioadă critică. În acest mod se explică durate extreme de rezistență de sute de ore în condiții de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile, înregistrate în țara noastră în 1977 și în mod similar în întreaga lume.

e) Măsuri de verificare a stării clădirii, locuinței:

- Dați concursul dvs. organizațiilor de intervenție post-seismică pentru analiza stării construcțiilor, precum și pentru celelalte activități întreprinse de organele în drept.

- Verificați mai întâi afară și apoi cu precauții și în interior starea locuinței, a clădirii pentru a vedea avariile. După primele observații proprii, este bine să vă adresați unui specialist-expert autorizat în construcții pe care îl cunoașteți din timp, sau cu care aveți o înțelegere sau un contract pentru astfel de situații - în cazul instituțiilor sau firmelor.

Dacă starea structurii construcției prezintă avarii evidente iar echipele autorizate nu au sosit încă, solicitați instituțiilor abilitate evaluarea de către specialiști a stării post-seismice a structurii clădirii și aveți în vedere continuarea ulterioară a operațiunilor de proiectare și execuție a reparațiilor și consolidărilor, cu concursul asociației de proprietari sau locatari.

- În cazul în care clădirea în care locuiți este într-o stare de avariere a structurii evaluată de specialiștii abilitați legal ca fiind grav afectată de cutremur, va trebui să respectați dispozițiile legale și să vă adaptați la condițiile de sinistru. În acest sens organele administrației publice locale vor lua măsurile de relocare.

- Dacă ați contractat o asigurare la o societate de profil, informați-vă cum trebuie să procedați pentru înregistrarea în termen legal a daunelor complete produse de cutremur, în vederea solicitării despăgubirilor.

f) Măsuri de revenire în normal a activității umane din zona afectată de cutremur

După producerea unui cutremur cu urmări deosebite, autoritățile publice locale împreună cu organismele abilitate vor lua măsurile necesare revenirii la normal a activităților umane din zona sinistrată sau calamităată.

Autoritățile publice locale vor întocmi pe baza investigațiilor și a expertizelor tehnice listele de priorități ale clădirilor afectate pentru execuția intervențiilor/consolidărilor și reabilitării construcțiilor de locuit.

În acest sens investitorii, proprietarii și/sau administratorii clădirilor de locuit vor participa la îndeplinirea măsurilor de investigare a clădirilor de locuit pentru a cunoaște situația acestora după dezastru, vor solicita efectuarea de expertize tehnice asupra clădirilor afectate, și elaborarea de proiecte de intervenție/consolidare la clădirile avariate de cutremur, conform legislației în vigoare.

g) Reguli de comportare în cazul alunecărilor de teren

Alunecările de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu după precipitații intense, în zone predispuse la aceste fenomene și au evoluție progresivă, astfel încât desfășurarea lor se realizează într-un anumit interval de timp suficient pentru realizarea unor măsuri de protecție. Atunci când începerea alunecării de teren poate fi semnalată, autoritățile publice locale împreună cu Comitetul local informează instituțiile și populația din zona respectivă asupra pericolului creat și acțiunilor de alarmare când alunecarea de pământ este iminentă, o dată cu urmărirea evoluției fenomenelor în zonă.

informării sau a unor semnale despre începerea alunecării terenului, în zona care ar putea fi afectată se vor lua următoarele măsuri:

- Pregătirea evacuării persoanelor, instituțiilor și bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregătite anticipat.
- Deconectarea, de către reprezentanți autorizați - în caz de necesitate - a clădirilor de la sistemul de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, încălzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte negative.
- Sprijinirea formațiilor de intervenție ale comitetului local sau județean în acțiunile de oprire, diminuare sau de deviere a alunecării de teren cu scopul de protejare a persoanelor și construcțiilor, pentru micșorarea efectelor distructive ale alunecării de teren.

- Desfășurarea acțiunilor sub conducerea comitetului local sau județean; vor fi luate în considerare numai sursele oficiale locale și recomandările organelor în drept, evitându-se informațiile bazate pe zvonuri.


La recepționarea semnalului de alarmare în cazul alunecărilor de teren, care înseamnă că pericolul alunecării de teren nu poate fi evitat, se vor lua următoarele măsuri:

- Evacuarea persoanelor și bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de evacuare, fără a lua lucruri inutile și păstrând calmul.

- Respectarea regulilor de conviețuire în locurile sigure în care Comitetul județean/local, împreună cu autoritățile locale cât și Societatea de Cruce Roșie vor lua măsurile necesare adăpostirii și desfășurării vieții.

După stabilizarea alunecării de teren organele abilitate vor face o analiză a avariilor și distrugerilor provocate la construcții și bunuri. În funcție de avarii se vor lua măsuri de începere a lucrărilor de reparații și consolidări iar în cazurile de distrugeri se vor lua măsuri de construire de noi clădiri pe alte amplasamente, autorizate. După caz se vor face demersurile necesare pentru obținerea despăgubirilor prin sistemul de asigurări pentru pagubele produse de către alunecările de teren.

Președinte de ședință
Nastiuc Maria Cristina



Avizat,
Secretar
Smărăndeanu Bogdan

- e Căile interioare de acces, evacuare și de intervenție: Anexa nr. 2.
- f Natura materialelor și a elementelor de construcție: Anexa nr. 1.
- g Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu asigurate: Anexa nr. 1.
- h Instalațiile utilitare aferente: Anexele nr. 3, 5 și 6.
- i Instalațiile, sistemele, dispozitivele și aparatele de prevenire și stingere a incendiilor cu care este echipată: Anexa nr. 4.
- j Dispozitivul de intervenție în caz de incendiu.

E. SEDIU ADMINISTRATIV SECTOR BOTUȘANA – SUCURSALA SUCEAVA

1. DATE DE IDENTIFICARE : - Sediul administrativ Sector Botușana

Denumire : Compania Națională a Uraniului S.A.- București
Sucursala Suceava –Sector Botușana.

Sediul : Loc. Ostra – Valea pâraului Botușana, Jud. Suceava,

Telefon : 0230-575630, interior 147 (șef mină)

Fax : 0230-575731 (faxul sucursalei)

E-mail : crucea @ cnu.RO (adresa sucursalei)

Profilul de activitate :

a. **Principal :** Spații de birouri.

b. **Funcțiuni conexe :** Spații de depozitare. Spații de parcare.

c. **Spații tehnice :** Ateliere mecanice, Depozit carburanți, Circular .

Programul de lucru :

a. La sediul administrativ - de luni până vineri 07⁰⁰ – 23⁰⁰.

b. La ateliere, magazii, depozit carburanți, circular – de luni până vineri 07⁰⁰ – 15⁰⁰.

2. PLANUL GENERAL AL IMOBILULUI.

Planul de situație al imobilului este prezentat în anexa 1.

1. Amplasarea clădirilor, instalațiilor tehnologice și a depozitelor în incintă:

Destinația construcțiilor este următoarea :

1.- Complex administrativ = 1742,1 m.p.

2.- Atelier mecanic = 41,2 m.p.

3.- Magazie = 122,8 m.p.

4.- Depozit carburanți = 22,3 m.p.(un rezervor subteran cu capacitatea de 3000 l)

5.- Șopron = 56,4 m.p.

6.- Circular = 67,4 m.p.

2. Structura de rezistență a construcțiilor :

- 1.- Complex administrativ : stâlpi și planșee din beton armat, combinate cu zidărie, acoperite cu tablă metalică.
- 2.- Atelier mecanic : stâlpi și planșee din beton armat, combinate cu zidărie, acoperite cu tablă metalică.
- 3.- Magazie : structură de lemn, acoperită cu plăci de azbociment.
- 4.- Depozit carburanți : Structură metalică, acoperit cu tablă metalică și împrejmuit cu plasă metalică.
- 5.- Șopron : structură metalică acoperită cu plăci de azbest.
- 6.- Circular : structură de lemn acoperită cu plăci de azbest

Căile de acces și de intervenție din incintă și cele adiacente acesteia sunt poziționate **anexa 2.**

Rețelele și sursele proprii de alimentare cu apă : Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor se face din rețeaua proprie, prezentată în **anexa 3.**

Rezervele de agenți de stingere : Pentru asigurarea primei intervenții, sectorul dispune de stingătoare portabile, un pichet P.S.I., prezentate în **anexa 4.**

Rețelele și racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, e.c.t. sunt poziționate în **anexa 5.**

Rețelele de canalizare, sunt poziționate în **anexa 6.**

Vecinătățile, sunt : - la Nord : Ocolul Silvic Stulpicani

- la Sud : Ocolul Silvic Stulpicani + Drum de acces

- la Vest : Ocolul Silvic Stulpicani

- la Est : Ocolul Silvic Stulpicani

3. CONCEPȚIA DE ORGANIZARE ȘI DE DESFĂȘURARE A INTERVENȚIEI ÎN CAZ DE INCENDIU.

a) Concluzii privind intervenția, rezultatele din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacității de apărare împotriva incendiilor.

C.N.U.-SA Bucureșu, Sucursala Suceava are constituită la Sector Botușana, **O formație de intervenție, salvare și prim ajutor,** care are în componere echipe de intervenție, salvare și prim ajutor pe locurile de muncă constituite care intervin în caz de incendiu.

Constituirea formației de intervenție, salvare și prim ajutor s-a realizat ținând cont de:

- Cerințele privind siguranța la foc a construcțiilor și instalațiilor utilitare din imobil, și de programul de lucru din cadrul corpurilor funcționale ale Sectorului Botușana.
- Cerințele de performanță privind siguranța la foc

Compartimentul de incendiu se încadrează în risc mic de incendiu deoarece volumul spațiilor cu risc mediu de incendiu nu depășesc 30 % din volumul clădirilor, conf. art. 2.1.3. – P 118-99, iar gradul de rezistență la foc a materialelor constructive din care sunt realizate corpurile de clădiri este **gr. II RF.**

1. La Sectorul Botușana – În timpul programului de lucru **07⁰⁰ – 23⁰⁰,** intervenția este asigurată de o formație de intervenție, salvare și prim ajutor, constituită voluntar prin cumul de funcții, organizată astfel încât să intervină în caz de incendiu pe schimburile în care își desfășoară activitatea. Această formație este compusă astfel:

A. Echipa de intervenție și salvare este formată din :

1. Zamcu Gv. V-le - fochist
2. Flocea A. Gh - fochist
3. Șecman Gavril - fochist
4. Rusu Petru - strungar
5. Bîrgovan Viorel - miner
6. Ferariu - Dănuț - miner

B. Echipa de prim ajutor este formată din :

1. Bejenariu Angela - electrician lămpărie + femeie de serviciu
2. Diacovschi Despina - electrician lămpărie + femeie de serviciu
3. Turculeț Doina - electrician lămpărie + femeie de serviciu
4. Ciornei Ana - electrician lămpărie + femeie de serviciu
5. Silea Floarea - spălător salopete + femeie de serviciu
6. Hurmuz Paraschiva - spălător salopete + femeie de serviciu
7. Moroșan Maria - spălător salopete + femeie de serviciu
8. Holcă Camelia - spălător salopete + femeie de serviciu
9. Popescu Violeta - spălător salopete + femeie de serviciu

În cazul constatării faptului că incendiul nu se poate stinge cu ajutorul acestei formațiuni de intervenție și folosinduse mijloacele tehnice din dotare, se alarmează Stația de salvare a sucursalei, și se apelează 112.

2. La Sectorul Botușana – În timpul programului 23⁰⁰ – 07⁰⁰, intervenția este asigurată prin alarmarea stației de salvare minieră a sucursalei și dacă e cazul se apelează 112, de către gardianul de pază.

b) Particularități tactice de intervenție pentru :

- **Evacuarea utilizatorilor (persoane, bunuri), acordarea primului ajutor și protejarea bunurilor periclitate.**

Din proiectare, clădirile oferă căi de acces și evacuare, astfel concepute, încât să asigure în caz de incendiu intervenția serviciilor profesionale cât și evacuarea utilizatorilor imobilului în condiții de securitate.

În acest scop, echipa de salvare acționează la evacuarea persoanelor și bunurilor, în afara imobilului incendiat, într-un corp de clădire ferit de acțiunea incendiului. Bunurile de preț salvate se vor depozita cu organizarea pazei acestora, iar persoanelor afectate se va acorda primul ajutor până la venirea serviciilor profesionale.

- **Asigurarea condițiilor de salvare a persoanelor și evacuarea bunurilor pe timpul intervenției :**

Căile de evacuare conduc spre exterior în locuri în care circulația nu poate fi blocată în caz de incendiu. Traseele căilor de evacuare sunt distincte, independente, distribuite astfel încât traseul spre exterior să fie recunoscut cu ușurință și să asigure o circulație lesnicioasă.

Ușile de evacuare către exterior vor avea prevăzute inscripții corespunzătoare.

Pentru asigurarea evacuării rapide în caz de incendiu sunt interzise modificarea gabaritelor căilor de evacuare sub limitele stabilite în proiect, modificarea sistemelor de acționare a ușilor destinate evacuării și amenajarea locurilor de lucru sau depozitarea de materiale pe căile de evacuare.

Pentru facilitarea circulației persoanelor în parcaj se prevăd marcaje și indicatoare vizibile.

Căile de evacuare au fost concepute astfel încât în caz de incendiu vor asigura atât intervenția pompierilor militari cât și evacuarea utilizatorilor clădirii în condiții de securitate.

- **Localizarea și lichidarea incendiilor.**

Pentru asigurarea eficienței măsurilor privind localizarea și stingerea incendiilor, au fost evaluate riscurile potențiale generate de activitatea desfășurată, și s-au stabilit următoarele riscuri de incendiu :

- Depozite, Magazii, Depozit carburanți, Circular - risc mare de incendiu.
- Birouri, Vestiare, Ateliere mecanice, Spații de parcare - risc mic de incendiu.

Organizarea, conducerea și desfășurarea activităților de stingere a incendiilor se realizează în scopul asigurării protecției persoanelor, a instalațiilor și echipamentelor din C.N.U.- SA București - Sucursala Suceava – Sectorul Botușana, precum și pentru prevenirea extinderii incendiilor la obiectivele învecinate.

Echipa de intervenție va acționa cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotare, pentru stingerea incendiilor, în vederea localizării incendiului și a lichidării acestuia.

Dacă se constată că incendiul nu poate fi stins de către formația de intervenție voluntară cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotarea sediului sucursalei, se alarmează Stația de salvare a sucursalei, și se apelează 112.

În vederea organizării și funcționării în bune condiții a formației de intervenție, se vor lua următoarele măsuri :

Se stabilesc obligații, sarcini și răspunderi concrete privind prevenirea și stingerea incendiilor pentru întregul personal nominalizat;

Formația de intervenție, salvare și prim ajutor,

- este alcătuită din personal voluntar, care asigură intervenția la incendiu, folosind mijloacele de stingere din dotarea sediului sucursalei, și va acționa conform scenariilor de intervenție cuprinse în acest plan de intervenție;
 - este realizată dotarea cu mijloace de intervenție pentru stingerea incendiilor conform normelor în vigoare (O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor, publicat în M.Of nr. 216/2007) și este asigurată instruirea personalului privind folosirea și întreținerea acestora;
 - este stabilită responsabilitatea persoanelor care asigură instruirea și pregătirea formației de intervenție salvare și prim ajutor din sucursală, (tematica de instruire și pregătire) și respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor de către întreg personalul angajat;
- Instruirea personalului privind prevenirea și stingerea incendiilor se face conform cu actele de autoritate, cu consemnarea în fișele individuale de instructaj .

c) Organizarea intervenției.

Intervenția în caz de incendiu la locurile de muncă din Sectorul Botușana, presupune:

- a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă prin mijloace specifice (telefon, alarmare vocală), anunțarea incendiului la forțele de intervenție din cadrul sectorului;
- b) evacuarea rapidă și în siguranță a salariaților;
- c) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze, a consumatorilor și efectuarea altor intervenții specifice la instalații și alte echipamente de către persoanele anume desemnate;
- d) intervenția cu mijloacele de stingere a incendiilor din dotarea sectorului;
- e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu;
- f) utilizarea stingătorului.

Concluzii privind intervenția, rezultate din scenariul de securitate sau din evaluarea capacității de apărare împotriva incendiilor

Particularități tactice ale intervenției:

- modul de alarmare al: - echipelor de intervenție ale sectorului și a conducerii sucursalei : se alarmează vocal și telefonic .

- formațiunilor profesioniste specializate ale I.S.U.Bucovina Suceava: apel la 112

Pregătirea pentru intervenție.

Periodic se efectuează instruirea întregului personal privind cunoașterea, respectarea și aplicarea regulilor specifice de PSI, iar cu membrii echipei de primă intervenție de la locurile de muncă se desfășoară următoarele activități:

- cunoașterea și mânuirea stingătoarelor, a hidranților interiori și exteriori;
- cunoașterea misiunii fiecărui membru al echipei de primă intervenție;
- cunoașterea pericolelor și a măsurilor de protecție pentru personalul care acționează la stingere;
- cunoașterea modului și a locului de evacuare a produselor combustibile, precum și a bunurilor materiale.

Instruirea se face diferențiat, conform programului de pregătire aprobat

Lunar/trimestrial se execută o aplicație practică, folosind o parte din mijloacele de stingere (stingătoare, hidranții interiori desemnați, etc)

Aplicația tactică se va desfășura în condiții cât mai apropiate de realitate și dacă este posibil, și cu participarea pompierilor militari.

La aplicație participă personalul de la locurile de muncă, și în special cei care au atribuții privind stingerea incendiilor.

Desfășurarea intervenției.

În cazul izbucnirii unui incendiu, echipele de primă intervenție specializate acționează cu toate mijloacele de stingere din dotare, desfășurând următoarele activități:

- alarmarea echipelor de primă intervenție și a conducerii;
- anunțarea serviciilor de urgență profesionale (dacă este cazul) ;
- participarea la organizarea evacuării persoanelor care nu se pot evacua singure (dacă este cazul);
- întreruperea alimentării cu energie electrică;
- organizarea și luarea măsurilor de evacuare a materialelor și produselor combustibile aflate în spațiile sectorului, izolarea zonelor cu risc de incendiu și asigurarea accesului mașinilor de intervenție ale serviciilor de urgență profesionale;
- aplicarea măsurilor de protecție a persoanelor împotriva incendiilor, exploziilor și a intoxicațiilor cu fum și gaze;
- localizarea și lichidarea incendiului;

Coordonarea formației de intervenție, salvare și prim ajutor este asigurată de către șeful formației de intervenție, salvare și prim ajutor.

Calea de acces către companie sunt ușor accesibile, la nivelul solului, având lățimea, gabaritele și razele de curbă prevăzute de normele tehnice, pentru a asigura accesul mijloacelor de intervenție ale serviciilor de urgență profesionale.

• Particularități privind intervenția.

Prin modul de realizare și a stării de fapt, construcțiile și finisajele interioare și exterioare nu favorizează propagarea focului, a fumului și a gazelor fierbinți.

- timp de alarmare și alertare 1 min;
- timp de deplasare..... 1 min.;
- timp de intrare în acțiune a forțelor 1 min.

Timp de alertare – intervalul cuprins între momentul alarmării în caz de situații de urgență și cel al constituirii formației de deplasare în vederea intervenției;

Timp de deplasare – intervalul cuprins între momentul constituirii formației și ajungerea la locul intervenției;

Timp de intrare în acțiune a forțelor – intervalul cuprins între momentul ajungerii la locul intervenției și intrării acestora în acțiune.

Timp de răspuns – intervalul cuprins între momentul alertării forțelor destinate intervenției și intrării acestora în acțiune.

Evacuarea persoanelor și a bunurilor se asigură prin ușile de evacuare existente (gabaritele acestora ținând cont de numărul de persoane existent) din spațiile sectorului.

Personalul nominalizat de la locurile de muncă prin formația de intervenție, salvare și prim ajutor, constituită în cadrul sectorului Botușana, va asigura intervenția și va acorda asistența primară până la venirea serviciilor profesionale din cadrul ISU Suceava.

Acțiunea serviciilor profesionale pentru situații de urgență de la primirea anunțului pentru :
evacuare – salvare;
localizare – lichidare.

Geometria căilor de evacuare, respecta reg NP063/02, STAS 2965.....lațime min.- 1,20 m
max.- 2,60 m

Geometria scărilor de evacuare.....lațime min. - 1,20 m
max - 2,50 m

Timp de evacuare50 - 180 sec

Lungimea maximă a traseelor de evacuare în două direcții, estemax. 20 m

Timp de siguranță pe căile de evacuare15 min

- **Protecția personalului de intervenție:**

Protecția personalului de intervenție se realizează cu :

- Măști contra gazelor și a fumului.
- Trusă medicală de acordare a primului ajutor.

- **Protecția vecinătăților :**

Construcțiile aferente planului de situație al sediului administrativ al Sucursalei Suceava, respectă distanțele minime de siguranță față de clădirile învecinate : Minim 6 m conform tabelului 2.2.2 din P118/99.

- **Înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu:**

Înlăturarea efectelor negative majore produse de un eventual incendiu în cadrul construcțiilor Sediului administrativ al Sectorului Botușana se va efectua conform dispoziției directorului sucursalei.

4. FORȚE DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE INCENDIU.

a) Serviciul privat pentru situații de urgență (dotare, încadrare.).

Sucursala Suceava nu dispune de un Serviciu privat pentru situații de urgență, ci dispune de un cadru tehnic cu atribuțiuni în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și un inspector de protecție civilă.

Intervenția în caz de incendiu este asigurată cu ajutorul unei formații compusă din trei echipe specializate (echipă de intervenție, echipă de salvare și echipă de prim ajutor).

Dotarea cu mijloace tehnice de intervenție, cu ajutorul cărora intervine formația, este conform OMAI 163/2007, cu stingătoare portabile și pichete echipate.

b) Servicii publice voluntare pentru situații de urgență cu care se cooperează (categoria, localitatea, distanța itinerariul de deplasare, telefonul, sau alte mijloace de alarmare și alertare).

Datorită poziției geografice a Sectorului Botușana, adică într-o regiune de munte (Valea prâului Botușana), la o distanță de 8km de comuna Ostra, 16 km de comuna Stulpicani, 28 km

de orașul Frasin și 36 de km de orașul Gura Humorului, acestea fiind localitățile care ar putea avea un serviciu privat pentru situații de urgență, care ar putea să coopereze și să ajute la intervențiile noastre, singura posibilitate de ajutor rămân forțele profesionale specializate ale I.S.U. Bucovina Suceava, cu locația la Gura Humorului, și care pot fi alarmate prin apelul la numărul de telefon 112.

c) Subunitatea de pompieri militari (localitatea, distanța, itinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare și alertare).

Garda de intervenție a pompierilor militari are sediul în localitatea Gura Humorului, la o distanță de aproximativ 36 km, care pentru a ajunge la Sectorul Botușana, unde se găsește pe Valea pârâului Botușana, la 16 km de comuna Stulpicani, parcurge itinerariul :Gura Humorului – Frasin – Stulpicani – Ostra(gura pârâului Botușana) – Sector Botușana . Alarmarea se face apelând la numărul de telefon 112.

d) Alte forțe cu care se cooperează și modul de anunțare.

Forțele care mai cooperează la o eventuală intervenție sunt : salvarea, poliția, jandarmeria, care în funcție de situația concretă sunt alarmate prin serviciul 112.

5. SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CAZ DE INCENDIU, EXTERIOARE UNITĂȚII.

a) Rețele de alimentare cu apă: Rețea proprie.

- debite: - normale
- presiuni :- normale
- amplasarea hidranților interiori:- la parter, etaj I și etaj II în Complexul administrativ.

b) Alte surse artificiale sau naturale de apă:


- felul și capacitatea acestora :- Pârâul Botușanu care curge prin apropierea Sectorului Botușana.

6. PLANȘA : ÎNCĂLZIRE, CONSTRUCȚII, INSTALAȚII TEHNOLOGICE SAU PLATFORME DE DEPOZITARE (la scară), PE CARE SE MARCHEAZĂ SAU SE ÎNSCRIU DATE PRIVIND

- a Destinația spațiilor: Anexa nr. 1.
- b Suprafața construită și aria desfășurată: Anexa nr. 1.
- c Regimul de înălțime (numărul de niveluri): Anexa nr. 1.
- d Numărul de persoane care utilizează construcția pe niveluri și pe total: Anexa nr. 1.
- e Căile interioare de acces, evacuare și de intervenție: Anexa nr. 2.
- f Natura materialelor și a elementelor de construcție: Anexa nr. 1.
- g Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu asigurate: Anexa nr. 1.
- h Instalațiile utilitare aferente: Anexele nr. 3, 5 și 6.
- i Instalațiile, sistemele, dispozitivele și aparatele de prevenire și stingere a incendiilor cu care este echipată: Anexa nr. 4
- j Dispozitivul de intervenție în caz de incendiu.

PLAN DE SITUATIE
SECTOR BOTUSANA - GAL. 1-30BIS

Anexa nr. 1.



1. $S = 1742,1 m^2$, P+L, 2 pers. (permanent), ≈ 150 (temporar între schimburi),
B+Z+T, gr. II RF.
2. $S = 41,2 m^2$, P, 2 pers. (schimb), B+Z+T, gr. II RF.
3. $S = 122,8 m^2$, P, max 2 pers. temporar, struct. de lemn, gr. III RF.
4. $S = 22,3 m^2$, Subteran., 2 pers. temporar, structură metalică, 3000 €,
5. $S = 56,4 m^2$, P, struct. metalică + azbociment,
6. $S = 67,4 m^2$, P, structură din lemn, gr. III RF.

B = beton
Z = zidărie
T = tablă


gr. III RF = grupa III de existență la fec.

Intenționează să se realizeze

Arh.

PLAN DE SITUATIE SECTOR BOTUSANA - GAL. 1-30BIS

Anexa nr. 2. Căile de acces și de intervenție.




Intervenție: sing. Burnou Lilla

PLAN DE SITUAȚIE

SECTOR BOTUSANA - GAL. 1-30BIS

Anexa nr. 3. Rețele și surse proprii de alimentare cu apă.




Intocmit: ing. Bumbu M. I. I.

[Signature]


SECTOR BOTUSANA - GAL. 1-GOBIS

AN



Intercontinental Shipping, Inc. 10/1/88


single



PLAN DE SITUAȚIE

SECTOR BOTUSANA - GAL. 1-30BIS

Anexa nr.: 6 Rețele de canalizare.



Intocmit: sing. Burbu Lili

Handwritten signature



GRUP DE SUPORT TEHNIC ALUNECARE DE TEREN

FIȘĂ TEHNICĂ DE EVALUARE

(se anexează Notei de constatare)

1. Unitatea administrativ-teritorială: com.Ostra ;
2. Localitate: Ostra ;
3. Identificare alunecare de teren:
 - Proprietar (ex: SDN, DJDP, CL etc.): BOHACI STELIAN;
 - Localizare (intravilan / extravilan): intravilan;
 - Caracter (zonă reactivată / nou apărută): nou apărută;
 - Coordonate GPS(stereo 70): X= 557843

Y= 656591;

- Suprafața estimată afectată (detaliat): 1,5 ha
- Altitudinea zonei: 720 m;
- Categoria de folosință (ex: pășune, fond forestier etc): pășune;
- Risc generat pentru construcții, infrastructură sau mediul înconjurător:
 - alunecarea pune în pericol gospodăria numitului Bohaci Stelian, compusă din casă de locuit și anexe, aflate la cca. 30 m distanță;
- Estimare adâncime / profunzime strat alunecare de teren: alunecare de

suprafață ;

- Consecințe manifestare alunecare de teren:
 - În faza inițială (în momentul depistării acesteia): deplasarea stratului vegetal ;
 - În momentul completării fișei: deplasarea stratului vegetal ;
 - 4. Ce pune în pericol?

- gospodăria numitului Bohaci Stelian

5. Soluții identificate, măsuri:

- Lucrări de combatere a eroziunii solului;
- Monitorizarea permanentă prin montarea de martori și întocmirea unui tabel pentru citirea măsurătorilor o dată la 3 zile.
- Reactualizarea P.A.A.R la nivelul UAT.

Comisia de evaluare:

Mr.FĂNARU Laurențiu - ISU Suceava


BRUDEA Cristian - Instituția Prefectului

OLARU Dorin - S.G.A. Suceava

CIOBANU Haralambie – D.J.D.P. Suceava

În prezența,
primarul com.Ostra

OROS Ioan





GRUP DE SUPORT TEHNIC ALUNECARE DE TEREN

FIȘĂ TEHNICĂ DE EVALUARE

(se anexează Notei de constatare)

1. Unitatea administrativ-teritorială: com.Ostra ;
2. Localitate: Ostra ;
3. Identificare alunecare de teren:
 - Proprietar (ex: SDN, DJDP, CL etc.): MASICHIEVICI P.GHEORGHE;
 - Localizare (intravilan / extravilan): intravilan;
 - Caracter (zonă reactivată / nou apărută): nou apărută;
 - Coordonate GPS(stereo 70): X= 555963;
Y= 654716;
 - Suprafața estimată afectată (detaliat): 0,5 ha
 - Altitudinea zonei: 850 m;
 - Categoria de folosință (ex: pășune, fond forestier etc): pășune;
 - Risc generat pentru construcții, infrastructură sau mediul înconjurător:
 - alunecarea pune în pericol 2 gospodării aparținând de MASICHIEVICI Gr.Ion și RUSU Ilarion, compusă din case de locuit și anexe, aflate la cca. 100 m distanță;
 - Estimare adâncime / profunzime strat alunecare de teren: alunecare de suprafață ;
 - Consecințe manifestare alunecare de teren:
 - În faza inițială (în momentul depistării acesteia): deplasarea stratului vegetal
 - În momentul completării fișei: deplasarea stratului vegetal ;
 - 4. Ce pune în pericol?
gospodăria numitului ROȘCA ILIE
5. Soluții identificate, măsuri:
 - Lucrări de combatere a eroziunii solului;
 - Monitorizarea permanentă prin montarea de martori și întocmirea unui tabel pentru citirea măsurătorilor o dată la 3 zile.
 - Reactualizarea P.A.A.R la nivelul UAT.

Comisia de evaluare:

Mr.FĂNARU Laurențiu - ISU Suceava

BRUDEA Cristian - Instituția Prefectului

OLARU Dorin - S.G.A. Suceava

CIOBANU Haralambie – D.J.D.P. Suceava

În prezența,
primarul com.Ostra

OROS Ioan





GRUP DE SUPORT TEHNIC ALUNECARE DE TEREN

FIȘĂ TEHNICĂ DE EVALUARE

(se anexează Notei de constatare)

1. Unitatea administrativ-teritorială: com.Ostra ;
2. Localitate: Ostra ;
3. Identificare alunecare de teren:
 - Proprietar (ex: SDN, DJDP, CL etc.): ROȘCA ILIE;
 - Localizare (intravilan / extravilan): intravilan;
 - Caracter (zonă reactivată / nou apărută): nou apărută;
 - Coordonate GPS(stereo 70): X= 556355;
Y= 655074;
 - Suprafața estimată afectată (detaliat): 1,7 ha
 - Altitudinea zonei: 850 m;
 - Categoria de folosință (ex: pășune, fond forestier etc): pășune;
 - Risc generat pentru construcții, infrastructură sau mediul înconjurător:
 - alunecarea pune în pericol gospodăria numitului ROȘCA ILIE, compusă din casă de locuit și anexe, aflate la cca. 60 m distanță;
 - Estimare adâncime / profunzime strat alunecare de teren: alunecare de suprafață ;
 - Consecințe manifestare alunecare de teren:
 - În faza inițială (în momentul depistării acesteia): deplasarea stratului vegetal;
 - În momentul completării fișei: deplasarea stratului vegetal ;
 - 4. Ce pune în pericol?
 - gospodăria numitului ROȘCA ILIE
5. Soluții identificate, măsuri:
 - Lucrări de combatere a eroziunii solului;
 - Monitorizarea permanentă prin montarea de martori și întocmirea unui tabel pentru citirea măsurătorilor o dată la 3 zile.
 - Reactualizarea P.A.A.R la nivelul UAT.

Comisia de evaluare:

Mr.FĂNARU Laurențiu - ISU Suceava


BRUDEA Cristian - Instituția Prefectului

OLARU Dorin - S.G.A. Suceava

CIOBANU Haralambie – D.J.D.P. Suceava

În prezența,
primarul com.Ostra

OROS Ioan



Plan de situație

Scara 1:5,000

Localizare spațială punct conform Fișei Tehnice de Evaluare întocmită de
Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava

Localitate: Ostra

Localizare în cadrul UAT: Intravilan

Proprietar/Administrator: Masichievici P. Gheorghe

Vizat OCPI Suceava
Director,
ing. Vasile MOCANU



Legenda:



Localizare spațială punct conform Fișei Tehnice de Evaluare întocmită de Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava



Limite localitati



Limite UAT

Întocmit: ref. Adrian Tiberiu APOSTOAIU

Verificat: ing. Vasilică Sorinel LUCHIAN

Plan de situație

Scara 1:5,000


Localizare spațială punct conform Fișei Tehnice de Evaluare întocmită de
Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava

Localitate: Ostra

Localizare în cadrul UAT: Intravilan

Proprietar/Administrator: Rosca Ilie

Vizat OCPI Suceava
Director,
ing. Vasile MOCANU



Legenda:



Localizare spațială punct conform Fișei Tehnice de Evaluare întocmită de Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava



Limite localitati



Limite UAT

Întocmit: ref. Adrian Tiberiu APOSTOAI

Verificat: ing. Vasilică Sorinel LUCHIAN

Plan de situație

Scara 1:5,000

Localizare spațială punct conform Fișei Tehnice de Evaluare întocmită de
Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava

Localitate: Ostra

Localizare în cadrul UAT: Intravilan
Proprietar/Administrator: Bohaci Stelian

Vizat OCPI Suceava
Director,
ing. Vasile MOCANU



Legenda:



Localizare spațială punct conform Fișei Tehnice de Evaluare întocmită de Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava



Limite localitati



Limite UAT

Întocmit: ref. Adrian Tiberiu APOSTOAIIE

Verificat: ing. Vasilică Sorinel LUCHIAN