




**ROMANIA**  
**JUDETUL SUCEAVA**  
**COMUNA OSTRA**  
**CONSILIUL LOCAL**



**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție publică a unor contracte de lucrări pentru întreținerea și repararea unor obiective de interes public de pe raza U.A.T Ostra , județul Suceava**

**Consiliul local al comunei Ostra , județul Suceava ;**

**Având în vedere :**

- referatul de aprobare , prezentat de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra , județul Suceava înregistrată la nr. 1798 din 26.04.2023 ;
- raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , județul Suceava, înregistrat cu nr. 1818 din 26.04.2023 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare economico - socială , buget ,finanțe , administrarea domeniului public și privat al comunei , agricultură , gospodărie comunală , înregistrat la nr. 1819 din 26.04.2023 ;
- H.C.L. nr.2 din 19.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ostra , pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 ;

**În conformitate cu prevederile :**

- art. 48 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare , republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- art.43 alin.(3) lit. b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- Legii nr. 317 /2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;

**În temeiul :**

- dispozițiilor art. 129 alin(1) , alin.(2) lit.c) și d) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ republicată cu modificările și completările ulterioare ,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** (1) Se aprobă achiziția contractului lucrări reparații punți suspendate, la nivelul comunei Ostra județul Suceava , cod CPV 45221119-9 – lucrări de construcții de renovări de poduri. (Rev 2) .

(2) Se aprobă valoarea maximă estimată a contractului de lucrări reparații punți suspendate /CCTV la nivelul comunei Ostra județul Suceava în cuantum de 43.800lei .

(3) Se aprobă procedura de achiziție prin cumpărare directă , conform prevederilor art.43 alin.(3) lit. b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare .

4) Se împuternicește d-nul Oroș Ioan primarul comunei Ostra , în vederea finalizării procedurilor privind încheierea și semnarea contractului .

**Art.2.** (1) Se aprobă achiziția contractului lucrări balastare drumuri comunale, cod CPV 45233141-9 -Lucrări de întreținere a drumurilor .(Rev 2).

(2) Se aprobă valoarea maximă estimată a contractului Lucrări balastare drumuri comunale, în cuantum de 64.967 lei .

(3) Se aprobă procedura de achiziție prin cumpărare directă , conform prevederilor art.43 alin.(3) lit. b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare ; .

(4) Se împuternicește d-nul Oroș Ioan primarul comunei Ostra în vederea finalizării procedurilor privind încheierea și semnarea contractului .

**Art.3.** (1) Se aprobă achiziția contractului Lucrări refacere gabioane, cod CPV 45246200-5-Lucrări de protecție a malurilor .(Rev 2).

(2) Se aprobă valoarea maximă estimată a contractului Lucrări refacere gabioane , în cuantum de 109.912 lei .

(3) Se aprobă procedura de achiziție prin cumpărare directă , conform prevederilor art.43 alin.(3) lit.b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare ; .

(4) Se împuternicește d-nul Oroș Ioan primarul comunei Ostra în vederea finalizării procedurilor privind încheierea și semnarea contractului .

**Art.4.** (1) Se aprobă achiziția contractului Decolmatare albie Stație captare 50 m aval+50 m amonte pârau Suha , cod CPV 4524600-3-Lucrări de regularizare a cursurilor de apă.(Rev 2).

(2) Se aprobă valoarea maximă estimată a contractului Decolmatare albie Stație captare 50 m aval+50 m amonte pârau Suha , în cuantum de 80.000lei .

(3) Se aprobă procedura de achiziție prin cumpărare directă , conform prevederilor art.43 alin.(3) lit. b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare ; .

(4) Se împuternicește d-nul Oroș Ioan primarul comunei Ostra în vederea finalizării procedurilor privind încheierea și semnarea contractului .

**Art.5.** (1) Se aprobă achiziția contractului curățare rigole, cod CPV 45233229-0-Lucrări de întreținere a acostamentelor.

(2) Se aprobă valoarea maximă estimată a contractului de Curățarea rigolelor, în cuantum de 49.326 lei .

(3) Se aprobă procedura de achiziție prin cumpărare directă , conform prevederilor art.43 alin.(3) lit.b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare ; .

(4) Se împuternicește d-nul Oroș Ioan primarul comunei Ostra în vederea finalizării procedurilor privind încheierea și semnarea contractului .

**Art.6.** (1) Se aprobă achiziția contractului Lucrări reparații pavaj drum + parcuri , cod CPV 45233222-1-Lucrări de pavare și de asfaltare .

(2) Se aprobă valoarea maximă estimată a contractului de Lucrări reparații pavaj drum + parcuri, în cuantum de 30.000 lei .

(3) Se aprobă procedura de achiziție prin cumpărare directă , conform prevederilor art.43 alin.(3) lit.b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare ; .

(4) Se împuternicește d-nul Oroș Ioan primarul comunei Ostra în vederea finalizării procedurilor privind încheierea și semnarea contractului .

**Art.7.** Contractele de lucrări prezentate la art.1-6 se vor achita din bugetul local al comunei Ostra , pe parcursul anului 2023 în limita fondurilor disponibile la acest capitol bugetar ;

**Art.8.** Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate și va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate prin intermediul secretarului unității administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra , precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: [www.primariacomuneiostra.ro](http://www.primariacomuneiostra.ro) , secțiunea Monitorul Oficial.

Președinte de ședință,  
Constantin MAXIM

Contrasemnează :  
Secretar general comună,  
Smărăndeanu Bogdan

**ROMANIA**  
**JUDETUL SUCEAVA**  
**COMUNA OSTRA**  
**PRIMAR**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1798 / 26.04.2023**

**privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție publică a unor contracte de lucrări pentru întreținerea și repararea unor obiective de interes public de pe raza U.A.T Ostra , județul Suceava**  
**Consiliul local al comunei Ostra , județul Suceava ;**

**Având în vedere :**

- referatul de aprobare , prezentat de domnul Oros Ioan , primarul comunei Ostra , județul Suceava înregistrat la nr. 1798 din 26.04.2023 ;
- raportul Compartimentului Integrare Europeană , Informatică și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra , județul Suceava, înregistrat cu nr. 1818 din 26.04.2023 ;
- Raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare economico - socială , buget ,finanțe , administrarea domeniului public și privat al comunei , agricultură , gospodărie comunală , înregistrat la nr. 1819 din 26.04.2023 ;
- H.C.L. nr.2 din 19.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ostra , pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 ;

**În conformitate cu prevederile :**

- art. 48 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare , republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- art.43 alin.(3) lit. b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare ;
- Legii nr. 317 /2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;

**În temeiul :**

- dispozițiilor art. 129 alin(1) , alin.(2) lit.c) și d) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ republicată cu modificările și completările ulterioare ,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** (1) Se aprobă achiziția contractului lucrări reparații punți suspendate, la nivelul comunei Ostra județul Suceava , cod CPV 45221119-9 – lucrări de construcții de renovări de poduri. (Rev 2) .

(2) Se aprobă valoarea maximă estimată a contractului de lucrări reparații punți suspendate /CCTV la nivelul comunei Ostra județul Suceava în cuantum de 43.800lei .

(3) Se aprobă procedura de achiziție prin cumpărare directă , conform prevederilor art.43 alin.(3) lit. b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare .

4) Se împuternicește d-nul Oroș Ioan primarul comunei Ostra , în vederea finalizării procedurilor privind încheierea și semnarea contractului .

**Art.2.** (1) Se aprobă achiziția contractului lucrări balastare drumuri comunale, cod CPV 45233141-9 -Lucrări de întreținere a drumurilor .(Rev 2).

(2) Se aprobă valoarea maximă estimată a contractului Lucrări balastare drumuri comunale, în cuantum de 64.967 lei .

(3) Se aprobă procedura de achiziție prin cumpărare directă , conform prevederilor art.43 alin.(3) lit. b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare ; .



(4) Se împuternicește d-nul Oroș Ioan primarul comunei Ostra în vederea finalizării procedurilor privind încheierea și semnarea contractului .

**Art.3.** (1) Se aprobă achiziția contractului Lucrări refacere gabioane, cod CPV 45246200-5-Lucrări de protecție a malurilor .(Rev 2).

(2) Se aprobă valoarea maximă estimată a contractului Lucrări refacere gabioane , în cuantum de 109.912 lei .

(3) Se aprobă procedura de achiziție prin cumpărare directă , conform prevederilor art.43 alin.(3) lit.b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare ; .

(4) Se împuternicește d-nul Oroș Ioan primarul comunei Ostra în vederea finalizării procedurilor privind încheierea și semnarea contractului .

**Art.4.** (1) Se aprobă achiziția contractului Decolmatare albie Stație captare 50 m aval+50 m amonte pârau Suha , cod CPV 4524600-3-Lucrări de regularizare a cursurilor de apă.(Rev 2).

(2) Se aprobă valoarea maximă estimată a contractului Decolmatare albie Stație captare 50 m aval+50 m amonte pârau Suha , în cuantum de 80.000lei .

(3) Se aprobă procedura de achiziție prin cumpărare directă , conform prevederilor art.43 alin.(3) lit. b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare ; .

(4) Se împuternicește d-nul Oroș Ioan primarul comunei Ostra în vederea finalizării procedurilor privind încheierea și semnarea contractului .

**Art.5.** (1) Se aprobă achiziția contractului curățare rigole, cod CPV 45233229-0-Lucrări de întreținere a acostamentelor.

(2) Se aprobă valoarea maximă estimată a contractului de Curățarea rigolelor, în cuantum de 49.326 lei .

(3) Se aprobă procedura de achiziție prin cumpărare directă , conform prevederilor art.43 alin.(3) lit.b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare ; .

(4) Se împuternicește d-nul Oroș Ioan primarul comunei Ostra în vederea finalizării procedurilor privind încheierea și semnarea contractului .

**Art.6.** (1) Se aprobă achiziția contractului Lucrări reparații pavaj drum + parcuri , cod CPV 45233222-1-Lucrări de pavare și de asfaltare .

(2) Se aprobă valoarea maximă estimată a contractului de Lucrări reparații pavaj drum + parcuri, în cuantum de 30.000 lei .

(3) Se aprobă procedura de achiziție prin cumpărare directă , conform prevederilor art.43 alin.(3) lit.b) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , republicată cu modificările și completările ulterioare ; .

(4) Se împuternicește d-nul Oroș Ioan primarul comunei Ostra în vederea finalizării procedurilor privind încheierea și semnarea contractului .

**Art.7.** Contractele de lucrări prezentate la art.1-6 se vor achita din bugetul local al comunei Ostra , pe parcursul anului 2023 în limita fondurilor disponibile la acest capitol bugetar ;

**Art.8.** Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Ostra prin compartimentele de specialitate și va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate prin intermediul secretarului unității administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra , precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: [www.primariacomuneiostroa.ro](http://www.primariacomuneiostroa.ro) , secțiunea Monitorul Oficial.

Inițiator al proiectului de hotărâre  
Primar – Oroș Ioan

A v i z a t,  
Secretar general comună,  
Smărăndeanu Bogdan



COMUNA OSTRA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
Nr. 1798 din 26.04.2023

## REFERAT APROBARE PRIMAR

La proiectul de hotarare privind aprobarea demararii procedurilor de achizitie publica a unor contracte de lucrari pentru intretinerea si repararea unor obiective de interes public de pe raza UAT Ostra, judetul Suceava

- 1.Lucrari reparatii puncti suspendate
- 2.Lucrari balastare drumuri comunale
- 3.Lucrari refacere gabioane
- 4.Decolmatare albie Statie captare 50 m aval+ 50 m amonte parau Suha
5. Curatare rigole
- 6.Lucrari reparatii pavaj drum +parcari

Intemeiem prezentul raport avand la baza urmatoarele aspecte:

**Comuna Ostra** în calitate de beneficiar, cu sediul în Comuna Ostra, str.Stefan cel Mare, nr. 2, jud. Suceava, cod fiscal 4441417, tel./fax 0230/575268, **pune la dispozitia Consiliului Local spre aprobare:**

În conformitate cu :

Legislația în vigoare privind achizițiile publice, respectiv Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

Art. 44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- *Coduri CPV:*

1. CPV 45221119-9-lucrari de constructii de renovari de poduri(Rev 2)
2. CPV 45233141-9 lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2).
- 3 CPV 45246200-5 lucrari de protectie a malurilor (Rev 2)
- 4 CPV 4524600-3 lucrari de regularizare a cursurilor de apa (Rev 2)
5. CPV 45233229-0 Lucrari de intretinere a acostamentelor (Rev.2)
6. CPV 45233222-1lucrari de pavare si de asfaltare(Rev.2)

Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus deriva din:

**Scurta prezentare**

**1. Lucrari reparatii puncti suspendate:**

CPV 45221119-9-lucrari de constructii de renovari de poduri(Rev 2)

Lucrarile constau in executarea, si finalizarea reparatii capitale punti in comuna Ostra: Punte Domitian, Punte Paparus, Punte Huta, Punte Socol (construire) in conformitate cu obligatiile asumate prin contract.

Executantul va remedia viciile ascunse, cu atentie si promptitudinea cuvenita, asigura forta de muncă, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

#### **A. Fundamentarea necesității**

Deficiente ale situatiei actuale

Conform Strategiei de Dezvoltare a comunei Ostra pentru perioada 2021-2027 una dintre prioritati o constituie reabilitarea si modernizarea punti/podurilor aflate in administrarea comunei, asigurandu-se astfel cresterea gradului de siguranta a circulatiei pe aceste punti.

Se vizeaza lucrari de reparatii capitale punti

Obiectivele mai sus mentionat nu asigura conditii minime de siguranta a circulatiei pietonale si a interventiilor pentru situatii de urgenta.

#### **B. Contribuția satisfacerii necesității la îndeplinirea obiectivelor autorității contractante sau la funcționarea acesteia**

Dezvoltarea unei infrastructuri de transport sigure continand cel putin urmatoarele:

- Structura metalica punte inclusiv sistem de prindere
- Montare balustrada cu mana curenta
- Inlocuire podina

1. Efect pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii
2. Asigurarea circulatiei in conditii optime si asigurarea interventiilor in cazuri de situatii de urgenta
3. Imbunatatirea confortului populatiei din zona

#### **C. Valoarea estimată a lucrarilor care urmează să fie achiziționate**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Valoarea estimată a lucrărilor care urmează să fie achiziționate de pe piață și care constituie, ca atare, obiectul contractului</p> <p>In conformitate cu HG395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea 98/2016 privind achizițiile publice</p> | <p><b>Punte Domitian-17.000 lei</b></p> <p><b>Punte Paparus -8.800 lei</b></p> <p><b>Punte Huta-18.000 lei</b></p> |
| <p style="text-align: center;">Total</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>43.800 lei fara TVA</b></p>                                                                                  |



## 2. Lucrari balastare drumuri comunale

CPV 45233141-9 lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2).

Investitia are ca scop remedierea prin reparatii curente(anrocamente) a drumurilor/ulitelor comunale prin profilare cu autogreder si completare cu piatra sparta, balast copactat cu cilindru compactor , conform liste de cantitati.( Lucrări intretinere, **ulita Paparus(Gropi),ulita Spaniuc, ulita Arcadie, Ulita Huta**

Lucrarile de reparatii curente evita degradarea accentuata a obiectivelor care ar duce la costuri majore prin reabilitarea si modernizarea acestora.

Valoarea estimata a lucrarilor solicitate a fost stabilita conform deviz general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv                         | Valoare estimata, lei fara TVA |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | Lucrări intretinere, <b>ulita Paparus</b> | <b>15.850 lei</b>              |
| 2        | Lucrări intretinere, <b>ulita Spaniuc</b> | <b>18.317 lei</b>              |
| 3        | Lucrări intretinere, <b>ulita Arcadie</b> | <b>12.500 lei</b>              |
| 4        | Lucrări intretinere, <b>ulita Huta</b>    | <b>18.300 lei</b>              |
|          | <b>Total</b>                              | <b>64.967 lei</b>              |

- **Impactul urmărit prin achiziție:**
- Reparatiile de urgenta se impun pentru ca obiectivele descrise sa fie practicabile si sigure pentru circulatia rutiera si pietonala.
- **Surse de finanțare preconizate: bugetul local**

## 3. Lucrari refacere gabioane-amenajare albie pod Ilarut

CPV 45246200-5 lucrari de protectie a malurilor (Rev 2)

Investitia are ca scop remedierea prin executie de aparari de mal in zona pod Ilarut din cosuri de gabioane umplute cu piatra bruta.

Lucrarile de remediere vizeaza malurile afectate de eroziune/surpari care afecteaza atat siguranta malului cat si a unui pod care uneste malurile.

Cutiile de gabioane se vor monta pe saltele de gabioane ingropate la nivelul albiei; cosurile de gabioane se vor executa din otel beton si plasa de sarma.

In spatele apararilor de mal se vor executa umpluturi compacte.

Gabioanele vor fi ecranate cu beton.

Se evita degradarea accentuata a obiectivelor care ar duce la costuri majore prin reabilitarea si modernizarea acestora.

Valoarea estimata a lucrarilor solicitate a fost stabilita conform deviz general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv                 | Valoare estimata, lei fara TVA |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1        | <b>Amenajare albie pod Ilarut</b> | <b>109.912 lei</b>             |

#### **4. Decolmatare albie Statie captare 50 m aval+ 50 m amonte parau Suha**

Lucrarile de decolmatare se vor executa in zona statiei de captare /tratare apa potabila 50m aval 50 m amonte.

Opturarea intrarii in dren impune executia acestor lucrari pentru asigurarea debit necesar functionarii optime cu respectarea legislatiei in vigoare.

Valoarea estimata a lucrarilor solicitate a fost stabilita conform deviz general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv                                                         | Valoare estimata, lei fara TVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | <b>Decolmatare albie Statie captare 50 m aval+ 50 m amonte parau Suha</b> | <b>80.000 lei</b>              |

#### **5. Curatare rigole**

Intretinerea şanţurilor şi a rigolelor: curăţirea şanţurilor, a rigolelor, a canalelor şi a podeţelor; rigolelor (exclusiv pavarea sau pereierea), pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale din zona

drumului; decolmatarea sau desfundarea rigolelor prin sapatura manuala vizand indepartarea materialului aluvionar depus.

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv      | Valoare estimata, lei fara TVA |
|----------|------------------------|--------------------------------|
| 1        | <b>Curatare rigole</b> | <b>49.326 lei</b>              |

#### **6.Lucrari reparatii pavaj drum +parcari**

Executie reparatii curente strazi, trotuare , parcari cu pavele autoblocante asezate pe strat de nisip.Lucrarile constau in demontarea partilor de pavaj degradat, completarea stratului de fundatie cu piatra sparta granulata (balast) urmat de stratul suport de nisip, asternut si nivelat cu respectarea pantelor longitudinale si transversale prin asternere manuala si compactare mecanizata.

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv                     | Valoare estimata, lei fara TVA |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | Lucrari reparatii pavaj drum +parcari | <b>30.000 lei</b>              |

**Valoarea estimată a contractelor de lucrari ce urmează a se achiziționa: 378.005 lei fara TVA**

Având în vedere:

- legislația în vigoare privind achizițiile publice, respectiv Legea 98/2016 privind achizițiile publice,
- art. 7 alin . (5) din O Legea 98/2016 privind achizițiile publice, conform căruia Autoritatea Contractantă are dreptul de a aplica **procedura achizitie directa** în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziție publică este mai mică sau egală cu echivalentul în lei, pentru contractul de lucrari cu **900.400 lei**, considerăm că procedura aplicabilă acestui contract este **achizitie directa**.

-precizam ca derularea contractelor se va efectua pe parcursul unui an, calendarul de executie a lucrarilor se va stabili in functie de urgente si alocari bugetare.

#### **Modul de realizare al achizitiei:**

Achizitia contractului se va realiza prin semnarea contractului direct cu societatea aleasa din cadrul catalogului electronic al sistemului SEAP.

#### **Baza legală:**

1. **Legea 98/2016 privind achizițiile publice.**
2. **Hotararea Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului – casdru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice**
3. **Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoariale si a contractelor de**



**concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea CNSC.**

Față de cele mai sus menționate, vă rugăm a analiza și dispune.

***Initiator***

Primar

IOAN Oros

COMUNA OSTRA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
Nr. 1818 din 26.04.2023

Se aprobă,

PRIMAR,  
Ioan Oros

## RAPORT

La proiectul de hotarare privind aprobarea demararii procedurilor de achizitie publica a unor contracte de lucrari pentru intretinerea si repararea unor obiective de interes public de pe raza UAT Ostra, judetul Suceava

- 1.Lucrari reparatii punți suspendate
- 2.Lucrari balastare drumuri comunale
- 3.Lucrari refacere gabioane
- 4.Decolmatare albie Statie captare 50 m aval+ 50 m amonte parau Suha
5. Curatare rigole
- 6.Lucrari reparatii pavaj drum +parcari

Intemeiem prezentul raport avand la baza urmatoarele aspecte:

Comuna Ostra în calitate de beneficiar, cu sediul în Comuna Ostra, str.Stefan cel Mare, nr. 2, jud. Suceava, cod fiscal 4441417, tel./fax 0230/575268, pune la dispoziția Consiliului Local spre aprobare:

În conformitate cu :

Legislația în vigoare privind achizițiile publice, respectiv Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

Art. 44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Coduri CPV:

1. CPV 45221119-9-lucrari de constructii de renovari de poduri(Rev 2)
2. CPV 45233141-9 lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2).
- 3 CPV 45246200-5 lucrari de protectie a malurilor (Rev 2)
- 4 CPV 4524600-3 lucrari de regularizare a cursurilor de apa (Rev 2)
5. CPV 45233229-0 Lucrari de intretinere a acostamentelor (Rev.2)
6. CPV 45233222-1lucrari de pavare si de asfaltare(Rev.2)

Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus deriva din:

### Scurta prezentare

#### 1. Lucrari reparatii punți suspendate:

CPV 45221119-9-lucrari de constructii de renovari de poduri(Rev 2)

Lucrarile constau in executarea, si finalizarea reparatii capitale punti in comuna Ostra: Punte Domitian, Punte Paparus, Punte Huta, Punte Socol (construire) in conformitate cu obligatiile asumate prin contract.

Executantul va remedia viciile ascunse, cu atentie si promptitudinea cuvenita, asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

#### **A. Fundamentarea necesității**

Deficiente ale situatiei actuale

Conform Strategiei de Dezvoltare a comunei Ostra pentru perioada 2021-2027 una dintre prioritati o constituie reabilitarea si modernizarea punti/podurilor aflate in administrarea comunei, asigurandu-se astfel cresterea gradului de siguranta a circulatiei pe aceste punti.

Se vizeaza lucrari de reparatii capitale punti

Obiectivele mai sus mentionat nu asigura conditii minime de siguranta a circulatiei pietonale si a interventiilor pentru situatii de urgenta.

#### **B. Contribuția satisfacerii necesității la îndeplinirea obiectivelor autorității contractante sau la funcționarea acesteia**

Dezvoltarea unei infrastructuri de transport sigure continand cel putin urmatoarele:

- Structura metalica punte inclusiv sistem de prindere
- Montare balustrada cu mana curenta
- Inlocuire podina

1. Efect pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii
2. Asigurarea circulatiei in conditii optime si asigurarea interventiilor in cazuri de situatii de urgenta
3. Imbunatatirea confortului populatiei din zona

#### **C. Valoarea estimată a lucrarilor care urmează să fie achiziționate**

Valoarea estimată a lucrărilor care urmează să fie achiziționate de pe piață și care constituie, ca atare, obiectul contractului

In conformitate cu HG395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice

**Punte Domitian-17.000 lei**

**Punte Paparus -8.800 lei**

**Punte Huta-18.000 lei**

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Total | 43.800 lei fara TVA |
|-------|---------------------|

## 2. Lucrari balastare drumuri comunale

CPV 45233141-9 lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2).

Investitia are ca scop remedierea prin reparatii curente(anrocamente) a drumurilor/ulitelor comunale prin profilare cu autogreder si completare cu piatra sparta, balast copactat cu cilindru compactor , conform liste de cantitati.( Lucrări intretinere, **ulita Paparus(Gropi),ulita Spaniuc, ulita Arcadie, Uлита Huta**

Lucrarile de reparatii curente evita degradarea accentuata a obiectivelor care ar duce la costuri majore prin reabilitarea si modernizarea acestora.

Valoarea estimata a lucrarilor solicitate a fost stabilita conform deviz general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv                         | Valoare estimata, lei fara TVA |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | Lucrări intretinere, <b>ulita Paparus</b> | 15.850 lei                     |
| 2        | Lucrări intretinere, <b>ulita Spaniuc</b> | 18.317 lei                     |
| 3        | Lucrări intretinere, <b>ulita Arcadie</b> | 12.500 lei                     |
| 4        | Lucrări intretinere, <b>ulita Huta</b>    | 18.300 lei                     |
|          | <b>Total</b>                              | <b>64.967 lei</b>              |

- **Impactul urmărit prin achiziție:**
- Reparatiile de urgenta se impun pentru ca obiectivele descrise sa fie practicabile si sigure pentru circulatia rutiera si pietonala.
- **Surse de finanțare preconizate: bugetul local**

## 3. Lucrari refacere gabioane-amenajare albie pod Ilarut

CPV 45246200-5 lucrari de protectie a malurilor (Rev 2)



Investitia are ca scop remedierea prin executie de aparari de mal in zona pod Ilarut din cosuri de gabioane umplute cu piatra bruta.

Lucrarile de remediere vizeaza malurile afectate de eroziune/surpari care afecteaza atat siguranta malului cat si a unui pod care uneste malurile.

Cutiile de gabioane se vor monta pe saltele de gabioane ingropate la nivelul albiei; cosurile de gabioane se vor executa din otel beton si plasa de sarma.

In spatele apararilor de mal se vor executa umpluturi compacte.

Gabioanele vor fi ecranate cu beton.

Se evita degradarea accentuata a obiectivelor care ar duce la costuri majore prin reabilitarea si modernizarea acestora.

Valoarea estimata a lucrarilor solicitate a fost stabilita conform deviz general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv                 | Valoare estimata, lei fara TVA |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1        | <b>Amenajare albie pod Ilarut</b> | <b>109.912 lei</b>             |

#### **4. Decolmatare albie Statie captare 50 m aval+ 50 m amonte parau Suha**

Lucrarile de decolmatare se vor executa in zona statiei de captare /tratare apa potabila 50m aval 50 m amonte.

Opturarea intrarii in dren impune executia acestor lucrari pentru asigurarea debit necesar functionarii optime cu respectarea legislatiei in vigoare.

Valoarea estimata a lucrarilor solicitate a fost stabilita conform deviz general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv                                                         | Valoare estimata, lei fara TVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | <b>Decolmatare albie Statie captare 50 m aval+ 50 m amonte parau Suha</b> | <b>80.000 lei</b>              |

#### **5. Curatare rigole**

Intretinerea şanţurilor şi a rigolelor: curăţirea şanţurilor, a rigolelor, a canalelor şi a podeţelor; rigolelor (exclusiv pavarea sau pereierea), pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale din zona

drumului; decolmatarea sau desfundarea rigolelor prin sapatura manuala vizand indepartarea materialului aluvionar depus.

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv      | Valoare estimata, lei fara TVA |
|----------|------------------------|--------------------------------|
| 1        | <b>Curatare rigole</b> | <b>49.326 lei</b>              |

#### **6.Lucrari reparatii pavaj drum +parcari**

Executie reparatii curente strazi, trotuare , parcari cu pavele autoblocante asezate pe strat de nisip.Lucrarile constau in demontarea partilor de pavaj degradat, completarea stratului de fundatie cu piatra sparta granulata (balast) urmat de stratul suport de nisip, asternut si nivelat cu respectarea pantelor longitudinale si transversale prin asternere manuala si compactare mecanizata.

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv                     | Valoare estimata, lei fara TVA |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | Lucrari reparatii pavaj drum +parcari | <b>30.000 lei</b>              |

**Valoarea estimată a contractelor de lucrari ce urmează a se achiziționa: 378.005 lei fara TVA**  
Având în vedere:

- legislația în vigoare privind achizițiile publice, respectiv Legea 98/2016 privind achizițiile publice,
- art. 7 alin . (5) din O Legea 98/2016 privind achizitiile publice, conform căruia Autoritatea Contractantă are dreptul de a aplica **procedura achizitie directa** în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziție publică este mai mică sau egală cu echivalentul în lei, pentru contractul de lucrari cu **900.400 lei**, considerăm că procedura aplicabilă acestui contract este **achizitie directa**.

-precizam ca derularea contractelor se va efectua pe parcursul unui an, calendarul de executie a lucrarilor se va stabili in functie de urgente si alocari bugetare.

#### **Modul de realizare al achizitiei:**

Achizitia contractului se va realiza prin semnarea contractului direct cu societatea aleasa din cadrul catalogului electronic al sistemului SEAP.

#### **Baza legală:**

1. **Legea 98/2016 privind achizițiile publice.**
2. **Hotararea Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului – casdru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice**
3. **Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoariale si a contractelor de**

**concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea CNSC.**

Față de cele mai sus menționate, vă rugăm a analiza și dispune.

Intocmit. **Daniela Gherman-cos. S**



ROMANIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
COMUNA OSTRA  
CONSILIUL LOCAL



HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ostra, pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026

Consiliul Local al comunei Ostra, județul Suceava,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Oroș Ioan primarul comunei Ostra, înregistrată la numărul 5091 / 28.12.2022;
- Raportul de specialitate, întocmit de către domnul Gheață Georgel – șeful Biroului Financiar Contabil, înregistrat la numărul 5092 / 28.12.2022;
- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava SVG\_STZ/2335/27.12.2022;
- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava nr. SVG\_STZ 2343 /28.12.2022;
- Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 1 /11.01.2023 privind aprobarea repartizării pe unitățile administrativ – teritoriale în județul Suceava a sumei de 38176 mii lei, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Suceava, pe anul 2023;
- Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 2 /11.04.2023 privind aprobarea repartizării pe unitățile administrativ – teritoriale în județul Suceava a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 6% din impozitul pe venit – estimări pentru anii 2024-2026;
- raportul Comisiei de specialitate respectiv pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, înregistrat la nr. 300 din 19.01.2023;

În conformitate cu prevederile;

- art. 4<sup>2</sup>, art.5, art. 14 alin. (7) - (8), art.19 - 20, art. 39, art. 41 și art. 58 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  - art. 104 și 105 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
  - art. 71, alin. (2) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
  - art.46 alin (1) lit. f) din O.G nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  - art. 11 coroborat cu Anexa nr. IX lit. C punctele 15 și 27 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - OUG nr.152/2022 pentru modificarea și completarea Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
  - Legii nr. 368 /2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
  - art. 129 alin (1) ;alin.(4) lit. a) art.139 alin.(1) și alin .(3) lit. a) , art. 155 alin.(1) lit. c) , alin.(4) lit. a) și b) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  - Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilități conform prevederilor Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ,



## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se aprobă bugetul local al comunei Ostra pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026 , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă lista privind obiectivele de investiții finanțate total sau parțial din bugetul local pe anul 2023, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Se aprobă salariile de baza și numărul de personal din cadrul Primăriei Comunei Ostra pentru anul 2023 , conform anexei nr. 3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

**Art.4.** Primarul comunei Ostra , prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate prin intermediul secretarului unității administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra ,precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa : [www.primariacomuniostra.ro](http://www.primariacomuniostra.ro) .

Presedinte de sedinta,  
Robanțu Viorica

Contrasemneaza ,  
Secretarul general al comunei,  
Smărăndeanu Bogdan

Ostra, 19.01.2023  
Nr. 2

# Formular F1

OBIECTIV: 2304 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra -ULITA SPANIUC  
CONTRACTANT: SC COPEMAR NIC SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor<br>de cheltuieli | din care C + M                                       |           |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                        |                                        | Valoarea<br>cheltuielilor/ob.<br>exclusiv TVA<br>ron | 2         | 3         |
| 4                                      | Cheltuieli pentru investitia de baza   |                                                      |           |           |
| 01                                     | Lucrari de intretinere drumuri         | 18.316,38                                            | 18.316,38 | 18.316,38 |
|                                        | TOTAL capitol/ subcapitol              | 18.316,38                                            | 18.316,38 | 18.316,38 |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)           | 18.316,38                                            | 18.316,38 | 18.316,38 |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata              | 3.480,11                                             | 3.480,11  | 3.480,11  |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)           | 21.796,49                                            | 21.796,49 | 21.796,49 |

OFERTANT  
SC COPEMAR NIC SRL



# Formular F2

OBIECTIV: 2304 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra -ULITA SPANIUC  
CONTRACTANT: SC COPEMAR NIC SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Lucrari de intretinere drumuri

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Cheltuieli pe categoria de lucrari          | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                                        |                                             | 1                          | 2         |
| 4.1.                                   | Constructii si instalatii aferente acestora |                            |           |
| 4.1.1                                  | 01 Lucrari de refacere drum                 |                            | 18.316,38 |
|                                        | TOTAL I                                     |                            | 18.316,38 |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                |                            | 18.316,38 |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata                   |                            | 3.480,11  |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)                |                            | 21.796,49 |

OFERTANT  
SC COPEMAR NIC SRL



# Formular F3

OBIECTIV: 2304 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra -ULITA SPANIUC

CONTRACTANT: SC COPEMAR NIC SRL

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Lucrari de intretinere drumuri

Categoria de lucrari: 01 Lucrari de refacere drum

| Nr. crt.                   | Capitolul de lucrari                               |                  | U. M.                 | Cantitatea          | Pretul unitar  |              | Valoare   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
|                            | Simbol                                             | Denumire resursa |                       |                     | a) materiale   | b) manopera  |           |
|                            | Observatii                                         | Corectii         |                       |                     | c) utilaj      | d) transport |           |
|                            | Liste anexe                                        |                  |                       |                     | Total(a+b+c+d) |              |           |
| SECTIUNE TEHNICA           |                                                    |                  |                       | SECTIUNE FINANCIARA |                |              |           |
| 0                          | 1                                                  | 2                | 3                     | 4                   | 5              |              |           |
| 1                          | TSC03D1                                            | 82 SUTE MC       | 0,60000               | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            |                                                    |                  |                       | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            | SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT |                  |                       | 750,000             | 450,00         |              |           |
|                            | E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 4                     |                  |                       | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            |                                                    |                  |                       | 750,000             | 450,00         |              |           |
| 2                          | TRA01A05P                                          | 82 TONE          | 108,36000             | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            |                                                    |                  |                       | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  |                  |                       | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            | AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                         |                  | \$                    | 4,500               | 487,62         |              |           |
|                            |                                                    |                  |                       | 4,500               | 487,62         |              |           |
| 3                          | DA06B1                                             | 82 M CUB         | 45,15000              | 92,698              | 4185,31        |              |           |
|                            |                                                    |                  |                       | 11,062              | 499,44         |              |           |
|                            | STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT |                  |                       | 45,090              | 2035,81        |              |           |
|                            | IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST     |                  |                       | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            |                                                    |                  |                       | 148,850             | 6720,57        |              |           |
| 4                          | TRA01A25                                           | 82 TONE          | 100,63000             | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            |                                                    |                  |                       | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO |                  |                       | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            | R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.               |                  | \$                    | 19,500              | 1962,29        |              |           |
|                            |                                                    |                  |                       | 19,500              | 1962,29        |              |           |
| 5                          | DA12B1                                             | 82 M CUB         | 30,10000              | 71,700              | 2158,17        |              |           |
|                            |                                                    |                  |                       | 17,999              | 541,78         |              |           |
|                            | STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE    |                  |                       | 63,510              | 1911,65        |              |           |
|                            | MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE           |                  |                       | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            |                                                    |                  |                       | 153,209             | 4611,60        |              |           |
| 6                          | TRA01A40                                           | 82 TONE          | 45,15000              | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            |                                                    |                  |                       | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO |                  |                       | 0,000               | 0,00           |              |           |
|                            | R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.               |                  | \$                    | 35,500              | 1602,83        |              |           |
|                            |                                                    |                  |                       | 35,500              | 1602,83        |              |           |
| Cheltuieli directe         |                                                    |                  | 6.343,48              | 1.041,23            | 4.397,46       | 4.052,73     | 15.834,91 |
| Alte cheltuieli directe    |                                                    |                  |                       |                     |                |              |           |
| Contrib.Asigurat.Munca     |                                                    |                  | 2,250%                | 23,43               |                |              | 23,43     |
| TOTAL CHELT. DIRECTE       |                                                    |                  | 6.343,48              | 1.064,65            | 4.397,46       | 4.052,73     | 15.858,33 |
| Cheltuieli indirecte       |                                                    |                  | Io = 10,000% x To     |                     |                |              | 1.585,83  |
| Profit                     |                                                    |                  | Po = 5,000% x (To+Io) |                     |                |              | 872,21    |
| TOTAL GENERAL pe categorie |                                                    |                  | Vo = To+Io+Po         |                     |                |              | 18.316,38 |



**Formular F3**

| <i>Executant</i> COP | <i>Obiectiv</i> 2304 | <i>Obi</i> 01 | <i>Cate</i> 01 |          |          | [ron] |
|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------|----------|-------|
| <b>0</b>             | <b>1</b>             | <b>2</b>      | <b>3</b>       | <b>4</b> | <b>5</b> |       |

OFERTANT  
SC COPEMAR NIC SRL

V

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Comuna Ostra

OBIECTIV: 2304 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra -ULITA SPANIUC

**Formular C7**

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU**

| LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU |                        |                                        |               |                         | [ ron ]          |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Nr. crt.                                      | Cod Denumirea meseriei | Consumuri (om/ore) cu manopera directa | Tariful mediu | Valoarea (exclusiv TVA) | Procentul romani |
| 0                                             | 1                      | 2                                      | 3             | 4 = 2 X 3               | 5                |
| 1                                             | 0012811                | 23,62290                               | 30,00         | 708,69                  | 100,00           |
| PAVATOR 11                                    |                        |                                        |               |                         |                  |
| 2                                             | 0012821                | 11,08460                               | 30,00         | 332,54                  | 100,00           |
| PAVATOR 21                                    |                        |                                        |               |                         |                  |
| Total m:                                      |                        | 34,70760                               | 30,00         | 1.041,23                | 100,00           |

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IA

OFERTANT

SC COPEMAR NIC SRL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Comuna Ostra

OBIECTIV: 2304 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra -ULITA SPANIUC

**Formular C6**

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE**

[ron]

| Nr. crt.                                                | Cod     | U/M   | Consumurile<br>cf. oferta | Pretul unitar | Val (excl. TVA) | Greutatea<br>(tone) |
|---------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 0                                                       | 1       | 2     | 3                         | 4             | 5 = 3 X 4       | 6                   |
| 1                                                       | 2200393 | M CUB | 59,191                    | 70,00         | 4.143,42        | 100,625             |
| BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM                          |         |       |                           |               |                 |                     |
| 2                                                       | 2201658 | M CUB | 6,110                     | 50,00         | 305,52          | 9,165               |
| PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.          |         |       |                           |               |                 |                     |
| 3                                                       | 2201672 | M CUB | 36,691                    | 50,00         | 1.834,59        | 55,037              |
| PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.          |         |       |                           |               |                 |                     |
| 4                                                       | 6202806 | M CUB | 14,989                    | 4,00          | 59,96           | 14,989              |
| APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE |         |       |                           |               |                 |                     |
| <b>Total M:</b>                                         |         |       |                           |               | <b>6.343,48</b> | <b>179,818</b>      |

OFERTANT

SC COPEMAR NIC SRL

✓



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Comuna Ostra

OBIECTIV: 2304 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra -ULITA SPANIUC

**Formular C9**

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE**

[ ron ]

| Nr. crt.                                                                                  | Cod resursa | U/M  | Tipul de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate |                         | Valoarea (exclusiv TVA) |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
|                                                                                           |             |      |                    | a)Cant. aferenta UM                                                   | Tariful unitar / UM     |                         |          |
|                                                                                           |             |      |                    | b)Tone transportate                                                   | Tariful unitar / t x km |                         |          |
|                                                                                           |             |      |                    | c)Km parcursi                                                         |                         |                         |          |
|                                                                                           |             |      |                    | d)Ore de functionare                                                  |                         |                         |          |
| 0                                                                                         | 1           | 2    | 3                  | 4                                                                     | 5                       | 6                       |          |
| 1. Transport auto din articole de lucrari                                                 |             |      |                    |                                                                       |                         |                         |          |
| 2                                                                                         | TRA01A05P   | TONE | (Ob./Categ. 01/01) | a.                                                                    | 108,36000               | 4,50                    | 487,62   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM              |             |      |                    | b.                                                                    | 108,36000               |                         |          |
|                                                                                           |             |      |                    | \$                                                                    |                         |                         |          |
| 4                                                                                         | TRA01A25    | TONE | (Ob./Categ. 01/01) | a.                                                                    | 100,63000               | 19,50                   | 1.962,29 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. |             |      |                    | b.                                                                    | 100,63000               |                         |          |
|                                                                                           |             |      |                    | \$                                                                    |                         |                         |          |
| 6                                                                                         | TRA01A40    | TONE | (Ob./Categ. 01/01) | a.                                                                    | 45,15000                | 35,50                   | 1.602,83 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. |             |      |                    | b.                                                                    | 45,15000                |                         |          |
|                                                                                           |             |      |                    | \$                                                                    |                         |                         |          |
| Total transport auto din articole de lucrari                                              |             |      |                    |                                                                       |                         | 254,14000               | 4.052,73 |
| Total t:                                                                                  |             |      |                    |                                                                       |                         | 254,14000               | 4.052,73 |

OFERTANT

SC COPEMAR ~~NIC~~ SRL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Comuna Ostra

OBIECTIV: 2304 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra -ULITA SPANIUC

## Formular C8

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

| [ ron ]  |                                                                             |                                  |              |                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| Nr. crt. | Cod<br>Denumirea utilajului de constructii                                  | Consumurile<br>(ore functionare) | Tariful orar | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
| 0        | 1                                                                           | 2                                | 3            | 4 = 2 X 3                  |
| 1        | T 0003501<br>EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,40-0,70 MC        | 1,80000                          | 250,00       | 450,00                     |
| 2        | T 0003546<br>AUTOGREDER PINA LA 175CP                                       | 3,43140                          | 230,00       | 789,22                     |
| 3        | T 0004005<br>COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF | 14,67380                         | 200,00       | 2.934,75                   |
| 4        | T 0005603<br>AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T          | 1,49000                          | 150,00       | 223,49                     |
| Total U: |                                                                             | 21,39510                         |              | 4.397,46                   |

OFERTANT

SC COPEMAR NIS SRL





# Formular F1

OBIECTIV: 2307 Amenajare albie-Pod Ilarut  
CONTRACTANT: SC COPEMAR NIC SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor<br>de cheltuieli | 1 |            |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---|------------|------------|
|                                        |                                        |   | 2          | 3          |
| 4                                      | Cheltuieli pentru investitia de baza   |   |            |            |
| 01                                     | Amenajare albie pod                    |   | 109.911,46 | 109.911,46 |
|                                        | TOTAL capitol/ subcapitol              |   | 109.911,46 | 109.911,46 |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)           |   | 109.911,46 | 109.911,46 |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata              |   | 20.883,18  | 20.883,18  |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)           |   | 130.794,64 | 130.794,64 |

OFERTANT  
SC COPEMAR NIC SRL



# Formular F2

OBIECTIV: 2307 Amenajare albie-Pod Ilarut  
CONTRACTANT: SC COPEMAR NIC SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Amenajare albie pod

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Cheltuieli pe categoria de lucrari          | ron |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|
|                                        |                                             | 1   | 2          |
| 4.1.                                   | Constructii si instalatii aferente acestora |     |            |
| 4.1.1                                  | 01 Amenajare albie                          |     | 109.911,46 |
|                                        | TOTAL I                                     |     | 109.911,46 |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                |     | 109.911,46 |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata                   |     | 20.883,18  |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)                |     | 130.794,64 |

OFERTANT  
SC COPEMAR-NIC SRL



# Formular F3

OBIECTIV: 2307 Amenajare albie-Pod Ilarut  
CONTRACTANT: SC COPEMAR NIC SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare albie pod  
Categorica de lucrari: 01 Amenajare albie

|                                                                     |                                                                                             |            |            |                                                                                             |          | [ ron ] |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Nr. crt.                                                            | Capitolul de lucrari<br>Simbol<br>Denumire resursa<br>Observatii<br>Corectii<br>Liste anexe | U. M.      | Cantitatea | Pretul unitar<br>a) materiale<br>b) manopera<br>c) utilaj<br>d) transport<br>Total(a+b+c+d) | Valoare  |         |
| SECTIUNE TEHNICA                                                    |                                                                                             |            |            | SECTIUNE FINANCIARA                                                                         |          |         |
| 0                                                                   | 1                                                                                           | 2          | 3          | 4                                                                                           | 5        |         |
| 1                                                                   | TSC02B21                                                                                    | 82 SUTE MC | 7,65000    | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT                                           |            |            | 1577,50                                                                                     | 12067,88 |         |
|                                                                     | IMBIB.CU APA DESC.DEP.TER.CAT.2                                                             |            |            | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 1577,50                                                                                     | 12067,88 |         |
| 2                                                                   | TSA01C2                                                                                     | 82 M CUB   | 135,00000  | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 65,40                                                                                       | 8829,00  |         |
|                                                                     | SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUN                                          |            |            | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     | C.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE                                                       |            |            | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 65,40                                                                                       | 8829,00  |         |
| 3                                                                   | IFI03E1                                                                                     | 82 KG      | 1224,00000 | 4,69                                                                                        | 5737,99  |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 3,60                                                                                        | 4406,40  |         |
|                                                                     | CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA                                          |            |            | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     | CU OTEL DIAM.16 MM                                                                          |            |            | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 8,29                                                                                        | 10144,39 |         |
| L:10110 -0005:2000171 -OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=14MM |                                                                                             |            |            |                                                                                             |          |         |
| 4                                                                   | IFI04A1                                                                                     | 82 MP      | 576,00000  | 14,73                                                                                       | 8484,60  |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 9,00                                                                                        | 5183,83  |         |
|                                                                     | MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE                                          |            |            | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     | LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.                                           |            |            | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 23,73                                                                                       | 13668,42 |         |
| 5                                                                   | TRA01A30                                                                                    | 82 TONE    | 2,50000    | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO                                          |            |            | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     | R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.                                                        |            | \$         | 27,00                                                                                       | 67,50    |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 27,00                                                                                       | 67,50    |         |
| 6                                                                   | IFB13A1                                                                                     | 82 M CUB   | 114,00000  | 60,60                                                                                       | 6908,40  |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 96,00                                                                                       | 10943,93 |         |
|                                                                     | UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.                                                      |            |            | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 156,60                                                                                      | 17852,33 |         |
| L:11108 -0002:2201361 -PIATRA BRUTA SORTATA R.SEDIMENT <50 KG/BUC.  |                                                                                             |            |            |                                                                                             |          |         |
| 7                                                                   | TRB01A12                                                                                    | 82 TONE    | 172,71000  | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 23,64                                                                                       | 4082,81  |         |
|                                                                     | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS                                          |            |            | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     | EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M                                                   |            | \$         | 0,00                                                                                        | 0,00     |         |
|                                                                     |                                                                                             |            |            | 23,64                                                                                       | 4082,81  |         |



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Comuna Ostra

OBIECTIV: 2307 Amenajare albie-Pod Ilarut

**Formular C7**

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU**

[ ron ]

| Nr. crt.        | Cod<br>Denumirea meseriei                 | Consumuri (om/ore)<br>cu manopera directa | Tariful mediu | Valoarea<br>(exclusiv TVA) | Procentul<br>romani |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| 0               | 1                                         | 2                                         | 3             | 4 = 2 X 3                  | 5                   |
| 1               | 0010711<br>DULGHER CONSTRUCTII 11         | 8,90390                                   | 30,00         | 267,12                     | 100,00              |
| 2               | 0010712<br>DULGHER CONSTRUCTII 12         | 1,35550                                   | 30,00         | 40,67                      | 100,00              |
| 3               | 0010721<br>DULGHER CONSTRUCTII 21         | 4,22570                                   | 30,00         | 126,77                     | 100,00              |
| 4               | 0010722<br>DULGHER CONSTRUCTII 22         | 7,69480                                   | 30,00         | 230,85                     | 100,00              |
| 5               | 0010732<br>DULGHER CONSTRUCTII 32         | 15,65000                                  | 30,00         | 469,50                     | 100,00              |
| 6               | 0010742<br>DULGHER CONSTRUCTII 42         | 5,19750                                   | 30,00         | 155,93                     | 100,00              |
| 7               | 0011011<br>FASCINAR 11                    | 182,39890                                 | 30,00         | 5.471,97                   | 100,00              |
| 8               | 0011021<br>FASCINAR 21                    | 182,39890                                 | 30,00         | 5.471,97                   | 100,00              |
| 9               | 0011111<br>FIERAR BETON 11                | 36,72000                                  | 30,00         | 1.101,60                   | 100,00              |
| 10              | 0011112<br>FIERAR BETON 12                | 36,72000                                  | 30,00         | 1.101,60                   | 100,00              |
| 11              | 0011121<br>FIERAR BETON 21                | 209,51420                                 | 30,00         | 6.285,43                   | 100,00              |
| 12              | 0011132<br>FIERAR BETON 32                | 36,72000                                  | 30,00         | 1.101,60                   | 100,00              |
| 13              | 0012611<br>MOZAICAR 11                    | 27,16970                                  | 30,00         | 815,09                     | 100,00              |
| 14              | 0012621<br>MOZAICAR 21                    | 27,16970                                  | 30,00         | 815,09                     | 100,00              |
| 15              | 0019621<br>SAPATOR 21                     | 294,30000                                 | 30,00         | 8.829,00                   | 100,00              |
| 16              | 0019921<br>MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21 | 169,04070                                 | 30,00         | 5.071,22                   | 100,00              |
| 17              | 0019931<br>MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31 | 2,05890                                   | 30,00         | 61,77                      | 100,00              |
| <b>Total m:</b> |                                           | 1247,23870                                | 30,00         | 37.417,16                  | 100,00              |

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IA

OFERTANT

SC COPEMAR NIC SRL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Comuna Ostra

OBIECTIV: 2307 Amenajare albie-Pod Ilarut

**Formular C6**

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE**

[ ron ]

| Nr. crt.                                               | Cod               | U/M   | Consumurile | Pretul unitar | Val (excl. TVA) | Greutatea (tone) |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                                        | Denumire material |       | cf. oferta  |               |                 |                  |
| Furnizorul                                             |                   |       |             |               |                 |                  |
| 0                                                      | 1                 | 2     | 3           | 4             | 5 = 3 X 4       | 6                |
| 1                                                      | 2000171           | KG    | 1260,720    | 4,20          | 5.295,02        | 1,260            |
| OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=14MM           |                   |       |             |               |                 |                  |
| 2                                                      | 2005030           | KG    | 1241,856    | 6,70          | 8.320,44        | 1,241            |
| PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543 |                   |       |             |               |                 |                  |
| 3                                                      | 210099Z           | M CUB | 28,828      | 430,00        | 12.396,38       | 0,000            |
| BETON DE CIMENT C30/37                                 |                   |       |             |               |                 |                  |
| 4                                                      | 2201361           | KG    | 172710,000  | 0,04          | 6.908.40        | 172,710          |
| PIATRA BRUTA SORTATA R.SEDIMENT <50 KG/BUC.            |                   |       |             |               |                 |                  |
| 5                                                      | 2901167           | M CUB | 0,081       | 1.000,00      | 81,36           | 0,048            |
| MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040                |                   |       |             |               |                 |                  |
| 6                                                      | 2903969           | M CUB | 0,018       | 1.200,00      | 21,70           | 0,009            |
| SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=18MM L=6,00M S 942      |                   |       |             |               |                 |                  |
| 7                                                      | 2908737           | M CUB | 0,058       | 1.200,00      | 70,51           | 0,029            |
| GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M   |                   |       |             |               |                 |                  |
| 8                                                      | 2928335           | MP    | 2,712       | 110,00        | 298,32          | 0,062            |
| PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI              |                   |       |             |               |                 |                  |
| 9                                                      | 3803207           | KG    | 57,528      | 7,70          | 442,97          | 0,057            |
| SARMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889                  |                   |       |             |               |                 |                  |
| 10                                                     | 3803269           | KG    | 3,209       | 7,70          | 24,71           | 0,003            |
| SARMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889                  |                   |       |             |               |                 |                  |
| 11                                                     | 3805449           | KG    | 17,280      | 9,50          | 164,16          | 0,017            |
| SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 4 STAS 889                 |                   |       |             |               |                 |                  |
| 12                                                     | 6202818           | M CUB | 2,860       | 6,00          | 17,16           | 2,860            |
| APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA   |                   |       |             |               |                 |                  |
| 13                                                     | 6311528           | KG    | 1,898       | 9,00          | 17,09           | 0,002            |
| SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM |                   |       |             |               |                 |                  |
| 14                                                     | 7315789           | KG    | 6,780       | 35,00         | 237,30          | 0,007            |
| DECOFROL                                               |                   |       |             |               |                 |                  |
| Total M:                                               |                   |       |             |               | 34.295,51       | 178,309          |

OFERTANT

SC COPEMAR NIC SRL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Comuna Ostra

OBIECTIV: 2307 Amenajare albie-Pod Ilarut

# Formular C9

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ ron ]

| Nr. crt.                                                                                  | Cod resursa | U/M  | Tipul de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate               |                                                | Valoarea (exclusiv TVA) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                           |             |      |                    | a)Cant. aferenta UM<br>b)Tone transportate<br>c)Km parcursi<br>d)Ore de functionare | Tariful unitar / UM<br>Tariful unitar / t x km |                         |
| 0                                                                                         | 1           | 2    | 3                  | 4                                                                                   | 5                                              | 6                       |
| <b>1. Transport auto din articole de lucrari</b>                                          |             |      |                    |                                                                                     |                                                |                         |
| 5                                                                                         | TRA01A30    | TONE | (Ob./Categ. 01/01) | a. 2,50000                                                                          | 27,00                                          | 67,50                   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR cub. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. |             |      |                    | 2,50000                                                                             |                                                |                         |
|                                                                                           |             |      |                    | \$                                                                                  |                                                |                         |
| 8                                                                                         | TRA01A40    | TONE | (Ob./Categ. 01/01) | a. 171,71000                                                                        | 35,50                                          | 6.095,71                |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR cub. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. |             |      |                    | 171,71000                                                                           |                                                |                         |
|                                                                                           |             |      |                    | \$                                                                                  |                                                |                         |
| 10                                                                                        | TRA06A30    | TONE | (Ob./Categ. 01/01) | a. 69,19000                                                                         | 45,00                                          | 3.113,55                |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM         |             |      |                    | b. 69,19000                                                                         |                                                |                         |
|                                                                                           |             |      |                    | \$                                                                                  |                                                |                         |
| <b>Total transport auto din articole de lucrari</b>                                       |             |      |                    |                                                                                     | 243,40000                                      | 9.276,76                |
| <b>Total t:</b>                                                                           |             |      |                    |                                                                                     | 243,40000                                      | 9.276,76                |

OFERTANT

SC COPEMAR NIC SRL

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Comuna Ostra

OBIECTIV: 2307 Amenajare albie-Pod Ilarut

## Formular C8

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

| [ ron ]  |                                                                           |                                  |              |                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| Nr. crt. | Cod<br>Denumirea utilajului de constructii                                | Consumurile<br>(ore functionare) | Tariful orar | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
| 0        | 1                                                                         | 2                                | 3            | 4 = 2 X 3                  |
| 1        | T 0003521<br>EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC | 48,27150                         | 250,00       | 12.067,88                  |
| 2        | T 1432<br>BULDOZER PE SENILE                                              | 6,31130                          | 200,00       | 1.262,25                   |
| Total U: |                                                                           | 54,58280                         |              | 13.330,13                  |

OFERTANT

SC COPEMAR NIC SRL

C.U.



# Formular F1

OBIECTIV: 2303 Curatire rigole com.Ostra  
CONTRACTANT: SC COPEMAR NIC SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor<br>de cheltuieli | 1 |  |  | Valoarea<br>cheltuielilor/ob.<br>exclusiv TVA<br>ron | din care C + M<br>ron |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---|--|--|------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                        |                                        | 2 |  |  |                                                      |                       |
| 4                                      | Cheltuieli pentru investitia de baza   | 3 |  |  |                                                      |                       |
| 01                                     | Curatire rigole                        |   |  |  | 49.325,69                                            | 49.325,69             |
|                                        | TOTAL capitol/ subcapitol              |   |  |  | 49.325,69                                            | 49.325,69             |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)           |   |  |  | 49.325,69                                            | 49.325,69             |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata              |   |  |  | 9.371,88                                             | 9.371,88              |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)           |   |  |  | 58.697,57                                            | 58.697,57             |

OFERTANT  
SC COPEMAR NIC SRL



# Formular F2

OBIECTIV: 2303 Curatire rigole com.Ostra  
CONTRACTANT: SC COPEMAR NIC SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Curatire rigole

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Cheltuieli pe categoria de lucrari          | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                                        |                                             | ron                        | 2         |
| 4.1.                                   | Constructii si instalatii aferente acestora |                            |           |
| 4.1.1                                  | 02 Curatire rigole carosabile               |                            | 49.325,69 |
|                                        | TOTAL I                                     |                            | 49.325,69 |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                |                            | 49.325,69 |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata                   |                            | 9.371,88  |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)                |                            | 58.697,57 |

OFERTANT  
SC COPEMAR NIC SRL



# Formular F3

OBIECTIV: 2303 Curatire rigole com.Ostra  
CONTRACTANT: SC COPEMAR NIC SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Curatire rigole

Categoria de lucrari: 02 Curatire rigole carosabile

|                            |                                                                              |            |                       |                                                                                             |          | [ ron ]   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Nr. crt.                   | Capitolul de lucrari<br>Simbol<br>Denumire resursa<br>Observatii<br>Corectii | U. M.      | Cantitatea            | Pretul unitar<br>a) materiale<br>b) manopera<br>c) utilaj<br>d) transport<br>Total(a+b+c+d) | Valoare  |           |
| SECTIUNE TEHNICA           |                                                                              |            |                       | SECTIUNE FINANCIARA                                                                         |          |           |
| 0                          | 1                                                                            | 2          | 3                     | 4                                                                                           | 5        |           |
| 1                          | CP18A1                                                                       | 82 BUCATA  | 4956,00000            | 0,00                                                                                        | 0,00     |           |
|                            |                                                                              |            |                       | 6,30                                                                                        | 31222,80 |           |
|                            | DEMONTARE+ MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PES                           |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |           |
|                            | TE RIGOLE                                                                    |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |           |
|                            |                                                                              |            |                       | 6,30                                                                                        | 31222,80 |           |
| 2                          | DH15XA                                                                       | 91 M CUB   | 198,00000             | 0,00                                                                                        | 0,00     |           |
|                            |                                                                              |            |                       | 57,57                                                                                       | 11397,91 |           |
|                            | DESFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE                             |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |           |
|                            | SCURGERE                                                                     |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |           |
|                            |                                                                              |            |                       | 57,57                                                                                       | 11397,91 |           |
| 3                          | TSC35A2                                                                      | 82 SUTE MC | 1,98000               | 0,00                                                                                        | 0,00     |           |
|                            |                                                                              |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |           |
|                            | EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50                           |            |                       | 408,00                                                                                      | 807,84   |           |
|                            | MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.<10M                                             |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |           |
|                            |                                                                              |            |                       | 408,00                                                                                      | 807,84   |           |
| 4                          | TRA01A01P                                                                    | 82 TONE    | 356,40000             | 0,00                                                                                        | 0,00     |           |
|                            |                                                                              |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |           |
|                            | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU                            |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |           |
|                            | AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM                                                   |            |                       | 1,00                                                                                        | 356,40   |           |
|                            |                                                                              |            | \$                    | 1,00                                                                                        | 356,40   |           |
| Cheltuieli directe         |                                                                              |            | 0,00                  | 42.620,71                                                                                   | 807,84   | 356,40    |
| Alte cheltuieli directe    |                                                                              |            |                       |                                                                                             |          |           |
| Contrib.Asigurat.Munca     |                                                                              |            | 2,250%                | 958,97                                                                                      |          | 958,97    |
| TOTAL CHELT. DIRECTE       |                                                                              |            | 0,00                  | 43.579,68                                                                                   | 807,84   | 356,40    |
| Cheltuieli indirecte       |                                                                              |            | Io = 6,000% x To      |                                                                                             |          | 2.684,63  |
| Profit                     |                                                                              |            | Po = 4,000% x (To+Io) |                                                                                             |          | 1.897,14  |
| TOTAL GENERAL pe categorii |                                                                              |            | Vo = To+Io+Po         |                                                                                             |          | 49.325,69 |

OFERTANT  
SC COPEMAR NIC SRL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

COMUNA OSTRA

OBIECTIV: 2303 Curatire rigole com.Ostra

## Formular C7

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

|                        |                        |                                        |               |                         |                  | [ron] |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------|
| Nr. crt.               | Cod Denumirea meseriei | Consumuri (om/ore) cu manopera directa | Tariful mediu | Valoarea (exclusiv TVA) | Procentul romani |       |
| 0                      | 1                      | 2                                      | 3             | 4 = 2 X 3               | 5                |       |
| 1                      | 0010212                | 99,12000                               | 30,00         | 2.973,60                | 100,00           |       |
| BETONIST 12            |                        |                                        |               |                         |                  |       |
| 2                      | 0010252                | 148,68000                              | 30,00         | 4.460,40                | 100,00           |       |
| BETONIST 52            |                        |                                        |               |                         |                  |       |
| 3                      | 0012512                | 396,48000                              | 30,00         | 11.894,40               | 100,00           |       |
| MONTATOR PREF.BETON 12 |                        |                                        |               |                         |                  |       |
| 4                      | 0012532                | 198,24000                              | 30,00         | 5.947,20                | 100,00           |       |
| MONTATOR PREF.BETON 32 |                        |                                        |               |                         |                  |       |
| 5                      | 0012542                | 198,24000                              | 30,00         | 5.947,20                | 100,00           |       |
| MONTATOR PREF.BETON 42 |                        |                                        |               |                         |                  |       |
| 6                      | 52                     | 379,93030                              | 30,00         | 11.397,91               | 100,00           |       |
| PAVATOR                |                        |                                        |               |                         |                  |       |
| Total m:               |                        | 1420,69030                             | 30,00         | 42.620,71               | 100,00           |       |

Lucrarea se incadreaza in grupa: IA

OFERTANT

SC COPEMAR NIC SRL



# Formular F3

OBIECTIV: 2303 Curatire rigole com.Ostra  
CONTRACTANT: SC COPEMAR NIC SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Curatire rigole  
Categorii de lucrari: 02 Curatire rigole carosabile  
Situatie de lucrari: 01 Situatie de lucrari nr. 1-2023

| Nr. crt.                                           | Capitolul de lucrari |                  | U. M.            | Cantitatea          | Pretul unitar  |              | Valoare   |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                    | Simbol               | Denumire resursa |                  |                     | a) materiale   | b) manopera  |           |
|                                                    |                      | Observatii       |                  |                     | c) utilaj      | d) transport |           |
|                                                    |                      | Corectii         |                  |                     | Total(a+b+c+d) |              |           |
| SECTIUNE TEHNICA                                   |                      |                  |                  | SECTIUNE FINANCIARA |                |              |           |
| 0                                                  | 1                    | 2                | 3                | 4                   |                | 5            |           |
| 1                                                  | CP18A1               | 82 BUCATA        | 4956,00000       |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                                                    |                      |                  |                  |                     | 6,30           |              | 31222,80  |
| DEMONTARE+ MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PES |                      |                  |                  |                     | 0,00           |              | 0,00      |
| TE RIGOLE                                          |                      |                  |                  |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                                                    |                      |                  |                  |                     | 6,30           |              | 31222,80  |
| 2                                                  | DH15XA               | 91 M CUB         | 198,00000        |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                                                    |                      |                  |                  |                     | 57,57          |              | 11397,91  |
| DEFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE    |                      |                  |                  |                     | 0,00           |              | 0,00      |
| SCURGERE                                           |                      |                  |                  |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                                                    |                      |                  |                  |                     | 57,57          |              | 11397,91  |
| 3                                                  | TSC35A2              | 82 SUTE MC       | 1,98000          |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                                                    |                      |                  |                  |                     | 0,00           |              | 0,00      |
| EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50 |                      |                  |                  |                     | 408,00         |              | 807,84    |
| MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.<10M                   |                      |                  |                  |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                                                    |                      |                  |                  |                     | 408,00         |              | 807,84    |
| 4                                                  | TRA01A01P            | 82 TONE          | 356,40000        |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                                                    |                      |                  |                  |                     | 0,00           |              | 0,00      |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  |                      |                  |                  |                     | 0,00           |              | 0,00      |
| AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM                         |                      |                  |                  |                     | 1,00           |              | 356,40    |
|                                                    |                      |                  |                  |                     | 1,00           |              | 356,40    |
| Cheltuieli directe                                 |                      |                  | 0,00             | 42.620,71           | 807,84         | 356,40       | 43.784,95 |
| Alte cheltuieli directe                            |                      |                  |                  |                     |                |              |           |
| Contrib.Asigurat.Munca                             |                      |                  | 2,250%           | 958,97              |                |              | 958,97    |
| TOTAL CHELT. DIRECTE                               |                      |                  | 0,00             | 43.579,68           | 807,84         | 356,40       | 44.743,92 |
| Cheltuieli indirecte                               |                      | Io =             | 6,000% x To      |                     |                |              | 2.684,63  |
| Profit                                             |                      | Po =             | 4,000% x (To+Io) |                     |                |              | 1.897,14  |
| Valoare                                            |                      | V =              | To+Io+Po         |                     |                |              | 49.325,69 |
| Organizare de santier                              |                      | OS =             | 0,000% x V       |                     |                |              | 0,00      |
| Total fara TVA                                     |                      |                  |                  |                     |                |              | 49.325,69 |
| T.V.A.                                             |                      | TVA=             | 19,000% x (V+OS) |                     |                |              | 9.371,88  |
| TOTAL GENERAL situatie lucrari                     |                      |                  |                  |                     |                |              | 58.697,57 |

BENEFICIAR  
COMUNA OSTRA

EXECUTANT  
SC COPEMAR NIC SRL

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)  
 COMUNA OSTRA  
 OBIECTIV: 2303 Curatire rigole com.Ostra

## Formular C9

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

|             |                                                   |                    |                    |                                                                                     |                                                      | [ ron ]                    |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nr.<br>crt. | Cod resursa                                       | U/M                | Tipul de transport | Elemente rezultate din analiza<br>lucrarilor ce urmeaza sa fie executate            |                                                      | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|             |                                                   |                    |                    | a)Cant. aferenta UM<br>b)Tone transportate<br>c)Km parcursi<br>d)Ore de functionare | Tariful<br>unitar / UM<br>Tariful<br>unitar / t x km |                            |
| 0           | 1                                                 | 2                  | 3                  | 4                                                                                   | 5                                                    | 6                          |
| 1.          | Transport auto din articole de lucrari            |                    |                    |                                                                                     |                                                      |                            |
| 4           | TRA01A01P TONE                                    | (Ob./Categ. 01/02) |                    | a. 356,40000                                                                        | 1,00                                                 | 356,40                     |
|             | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU |                    |                    | b. 356,40000                                                                        |                                                      |                            |
|             | AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM                        |                    |                    | \$                                                                                  |                                                      |                            |
|             | Total transport auto din articole de lucrari      |                    |                    |                                                                                     | 356,40000                                            | 356,40                     |
|             | Total t:                                          |                    |                    |                                                                                     | 356,40000                                            | 356,40                     |

OFERTANT

SC COPEMAR NIC SRL

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)  
COMUNA OSTRĂ  
OBIECTIV: 2303 Curăţire rigole com.Ostră

## Formular C8

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

| Nr.<br>crt.                                | Cod<br>Denumirea utilajului de constructii | Consumurile<br>(ore functionare) | Tariful orar | [ron]<br>Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                                            |                                            |                                  |              | 4 = 2 X 3                           |
| 1                                          | T 0007409                                  | 4,03920                          | 200,00       | 807,84                              |
| INCARCATOR FRONTAL PE SENILE DE 1,0-2,5 MC |                                            |                                  |              |                                     |
| Total U:                                   |                                            | 4,03920                          |              | 807,84                              |

OFERTANT

SC COPEMAR NIC SRL



# Formular F1

OBIECTIV: 2306 Lucrari reparatii puntea Paparus, com. Ostra, jud. Suceava

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor<br>de cheltuieli | 1 |  |  | Valoarea<br>cheltuielilor/ob.<br>exclusiv TVA<br>ron | din care C + M<br>ron |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---|--|--|------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                        |                                        | 2 |  |  |                                                      |                       |
| 4                                      | Cheltuieli pentru investitia de baza   | 3 |  |  |                                                      |                       |
| 01                                     | Reparatii curente punte                |   |  |  | 8.732,42                                             | 8.732,42              |
|                                        | TOTAL capitol/ subcapitol              |   |  |  | 8.732,42                                             | 8.732,42              |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)           |   |  |  | 8.732,42                                             | 8.732,42              |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata              |   |  |  | 1.659,16                                             | 1.659,16              |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)           |   |  |  | 10.391,58                                            | 10.391,58             |

OFERTANT





# Formular F2

OBIECTIV: 2306 Lucrari reparatii puntea Paparus, com. Ostra, jud. Suceava

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Reparaii curente punte

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Cheltuieli pe categoria de lucrari          | ron |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|
|                                        |                                             | 1   | 2         |
| 4.1.                                   | Constructii si instalatii aferente acestora |     |           |
| 4.1.1                                  | 01 Lucrari de reparatii                     |     | 8.732,42  |
|                                        | TOTAL I                                     |     | 8.732,42  |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                |     | 8.732,42  |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata                   |     | 1.659,16  |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)                |     | 10.391,58 |

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 2306 Lucrari reparatii puntea Paparus, com. Ostra, jud. Suceava

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Reparatii curente punte

Categoria de lucrari: 01 Lucrari de reparatii

|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       |                                                                                             |          | [ ron ]         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Nr. crt.                                                                                                                            | Capitolul de lucrari<br>Simbol<br>Denumire resursa<br>Observatii<br>Corectii<br>Liste anexe | U. M.   | Cantitatea            | Pretul unitar<br>a) materiale<br>b) manopera<br>c) utilaj<br>d) transport<br>Total(a+b+c+d) | Valoare  |                 |
| SECTIUNE TEHNICA                                                                                                                    |                                                                                             |         |                       | SECTIUNE FINANCIARA                                                                         |          |                 |
| 0                                                                                                                                   | 1                                                                                           | 2       | 3                     | 4                                                                                           | 5        |                 |
| 1                                                                                                                                   | RPCH16C                                                                                     | 02 MF   | 27,00000              | 66,92                                                                                       | 1806,95  |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 21,00                                                                                       | 567,00   |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 7,50                                                                                        | 202,50   |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 6,69                                                                                        | 180,69   |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 102,12                                                                                      | 2757,14  |                 |
| C:01:1.00:PENTRU INLOCUIREA TOTALA A PODINEI INTRE GRINZII                                                                          |                                                                                             |         |                       |                                                                                             |          |                 |
| 2                                                                                                                                   | RCAPMB314                                                                                   | 02 MP   | 27,00000              | 3,00                                                                                        | 81,00    |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 24,00                                                                                       | 648,00   |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 0,30                                                                                        | 8,10     |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 27,30                                                                                       | 737,10   |                 |
| L:LPM02 -M :6201101 -ULEI MINERAL ARS                                                                                               |                                                                                             |         |                       |                                                                                             |          |                 |
| 3                                                                                                                                   | RPCS15C                                                                                     | 02 M    | 40,00000              | 19,03                                                                                       | 761,33   |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 22,20                                                                                       | 888,00   |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 6,00                                                                                        | 240,00   |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 1,87                                                                                        | 74,64    |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 49,10                                                                                       | 1963,97  |                 |
| MONTARE PANOURI DE PROTECTIE DIN PLASA SIRMA ZINC<br>ATA: H = 1,00 M                                                                |                                                                                             |         |                       |                                                                                             |          |                 |
| 4                                                                                                                                   | CL17A                                                                                       | 02 KG   | 90,60000              | 9,18                                                                                        | 831,35   |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 11,25                                                                                       | 1019,25  |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 0,92                                                                                        | 83,13    |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 21,34                                                                                       | 1933,73  |                 |
| L:LC08 -0001:5900700 -ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C 2<br>L:LC41K -M :2000535 -OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM |                                                                                             |         |                       |                                                                                             |          |                 |
| 5                                                                                                                                   | TRB05A14                                                                                    | 82 TONE | 1,40000               | 0,00                                                                                        | 0,00     |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 68,70                                                                                       | 96,18    |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |                 |
|                                                                                                                                     |                                                                                             |         |                       | 68,70                                                                                       | 96,18    |                 |
| Cheltuieli directe                                                                                                                  |                                                                                             |         | 3.480,62              | 3.218,43                                                                                    | 442,50   | 346,57 7.488,12 |
| Alte cheltuieli directe                                                                                                             |                                                                                             |         |                       |                                                                                             |          |                 |
| Contrib.Asigurat.Munca                                                                                                              |                                                                                             |         | 2,250%                | 72,41                                                                                       | 72,41    |                 |
| TOTAL CHELT. DIRECTE                                                                                                                |                                                                                             |         | 3.480,62              | 3.290,84                                                                                    | 442,50   | 346,57 7.560,54 |
| Cheltuieli indirecte                                                                                                                |                                                                                             |         | Io = 10,000% x To     |                                                                                             | 756,05   |                 |
| Profit                                                                                                                              |                                                                                             |         | Po = 5,000% x (To+Io) |                                                                                             | 415,83   |                 |
| TOTAL GENERAL pe categorii                                                                                                          |                                                                                             |         | Vo = To+Io+Po         |                                                                                             | 8.732,42 |                 |

**Formular F3**

| <i>Executant</i> COP | <i>Obiectiv</i> 2306 | <i>Obi</i> 01 | <i>Cate</i> 01 |   |   | [ ron ] |
|----------------------|----------------------|---------------|----------------|---|---|---------|
| 0                    | 1                    | 2             | 3              | 4 | 5 |         |



# Formular C7

OBIECTIV: 2306 Lucrari reparatii puntea Paparus, com. Ostra, jud. Suceava

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

|          |                                |                                        |               |                         |                  | [ron] |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------|
| Nr. crt. | Cod Denumirea meseriei         | Consumuri (om/ore) cu manopera directa | Tariful mediu | Valoarea (exclusiv TVA) | Procentul romani |       |
| 0        | 1                              | 2                                      | 3             | 4 = 2 X 3               | 5                |       |
| 1        | 0010740                        | 12,96000                               | 30,00         | 388,80                  | 100,00           |       |
|          | DULGHER CONSTRUCTII 4          |                                        |               |                         |                  |       |
| 2        | 0013300                        | 21,60000                               | 30,00         | 648,00                  | 0,00             |       |
|          | ZUGRAV VOPSITOR                |                                        |               |                         |                  |       |
| 3        | 0019900                        | 2,71800                                | 30,00         | 81,54                   | 100,00           |       |
|          | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.    |                                        |               |                         |                  |       |
| 4        | 0019920                        | 5,94000                                | 30,00         | 178,20                  | 100,00           |       |
|          | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2  |                                        |               |                         |                  |       |
| 5        | 0019921                        | 3,20600                                | 30,00         | 96,18                   | 100,00           |       |
|          | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21 |                                        |               |                         |                  |       |
| 6        | 0019922                        | 16,00000                               | 30,00         | 480,00                  | 100,00           |       |
|          | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22 |                                        |               |                         |                  |       |
| 7        | 0021400                        | 31,25700                               | 30,00         | 937,71                  | 100,00           |       |
|          | LACATUS CONSTR.METAL           |                                        |               |                         |                  |       |
| 8        | 0021842                        | 13,60000                               | 30,00         | 408,00                  | 100,00           |       |
|          | LACATUS MECANIC INTR.REP. 42   |                                        |               |                         |                  |       |
| Total m: |                                | 107,28100                              | 30,00         | 3.218,43                | 79,86            |       |

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IA

OFERTANT

# Formular C6

OBIECTIV: 2306 Lucrari reparatii puntea Paparus, com. Ostra, jud. Suceava

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

| Nr. crt. | Cod                                           | U/M   | Consumurile cf. oferta | Pretul unitar   | Val (excl. TVA) | Greutatea (tone) |
|----------|-----------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 0        | 1                                             | 2     | 3                      | 4               | 5 = 3 X 4       | 6                |
| 1        | 2000535                                       | KG    | 93,318                 | 4,20            | 391,94          | 0,093            |
|          | OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM |       |                        |                 |                 |                  |
| 2        | 290483A                                       | M CUB | 1,485                  | 1.200,00        | 1.782,00        | 0,000            |
|          | DULAPI DE RASINOASE 4 - 6 CM X 4 M CLS. B     |       |                        |                 |                 |                  |
| 3        | 5886942                                       | KG    | 3,240                  | 7,70            | 24,95           | 0,003            |
|          | CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111   |       |                        |                 |                 |                  |
| 4        | 5900700                                       | KG    | 7,429                  | 25,00           | 185,73          | 0,008            |
|          | ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C 2       |       |                        |                 |                 |                  |
| 5        | 5904512                                       | M CUB | 3,280                  | 40,00           | 131,20          | 0,039            |
|          | OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A |       |                        |                 |                 |                  |
| 6        | 6103294                                       | KG    | 9,060                  | 28,00           | 253,68          | 0,009            |
|          | VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80       |       |                        |                 |                 |                  |
| 7        | 6201101                                       | KG    | 27,000                 | 3,00            | 81,00           | 0,029            |
|          | ULEI MINERAL ARS                              |       |                        |                 |                 |                  |
| 8        | 7308164                                       | KG    | 11,200                 | 21,00           | 235,20          | 0,012            |
|          | CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63   |       |                        |                 |                 |                  |
| 9        | 7336513                                       | MP    | 40,000                 | 9,50            | 380,00          | 0,224            |
|          | RAME CU PLASA SARMA ZINC.                     |       |                        |                 |                 |                  |
| 10       | 8000277                                       | %     |                        |                 | 14,93           | 0,000            |
|          | MATERIAL MARUNT                               |       |                        |                 |                 |                  |
|          |                                               |       |                        | <b>Total M:</b> | <b>3.480,62</b> | <b>0,421</b>     |

OFERTANT



## Formular C9

OBIECTIV: 2306 Lucrari reparatii puntea Paparus, com. Ostra, jud. Suceava

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

| Nr. crt.                                            | Cod resursa | U/M  | Tipul de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate               |                                                | Valoarea (exclusiv TVA) |
|-----------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                     |             |      |                    | a)Cant. aferenta UM<br>b)Tone transportate<br>c)Km parcursi<br>d)Ore de functionare | Tariful unitar / UM<br>Tariful unitar / t x km |                         |
| 0                                                   | 1           | 2    | 3                  | 4                                                                                   | 5                                              | 6                       |
| <b>2. Transport auto pe categorii de resurse</b>    |             |      |                    |                                                                                     |                                                |                         |
| 1                                                   | 9999        | TONE | (Ob./Categ. 01/01) | a. 0,42170                                                                          | 821,94                                         | 346,57                  |
| DIN ALTE RESURSE                                    |             |      |                    | b. 0,42170                                                                          |                                                |                         |
| <b>Total transport auto pe categorii de resurse</b> |             |      |                    |                                                                                     | 0,42170                                        | 346,57                  |
| <b>Total t:</b>                                     |             |      |                    |                                                                                     | 0,42170                                        | 346,57                  |

OFERTANT

## Formular C8

OBIECTIV: 2306 Lucrari reparatii puntea Paparus, com. Ostra, jud. Suceava

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

| Nr.<br>crt.                                                  | Cod<br>Denumirea utilajului de constructii | Consumurile<br>(ore functionare) | Tariful orar | [ron]<br>Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                                                              |                                            |                                  |              | 4 = 2 X 3                           |
| 0                                                            | 1                                          | 2                                | 3            | 4 = 2 X 3                           |
| 1                                                            | E 0002401                                  | 4,00000                          | 60,00        | 240,00                              |
| TRANSFORMAT.SUDURA W.10-60 60 KVA 50 HZ (EXCL. CONS. EN. EL) |                                            |                                  |              |                                     |
| 2                                                            | A 0006702                                  | 2,70000                          | 45,00        | 121,50                              |
| MACARA DE FEREASTRA 0,15TF                                   |                                            |                                  |              |                                     |
| 3                                                            | E 0007680                                  | 5,40000                          | 15,00        | 81,00                               |
| FIERASTRAU MECANIC, CIRCULAR                                 |                                            |                                  |              |                                     |
| Total U:                                                     |                                            | 12,10000                         |              | 442,50                              |



# Formular F1

OBIECTIV: 2308 Lucrari reparatii puntea Domitian, com. Ostra, jud. Suceava

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor<br>de cheltuieli | 1                                                    |           |                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                        |                                        | Valoarea<br>cheltuielilor/ob.<br>exclusiv TVA<br>ron | 2         | din care C + M<br>ron<br>3 |
| 4                                      | Cheltuieli pentru investitia de baza   |                                                      |           |                            |
| 01                                     | Reparatii curente punte                | 16.901,82                                            | 16.901,82 | 16.901,82                  |
|                                        | TOTAL capitol/ subcapitol              | 16.901,82                                            | 16.901,82 | 16.901,82                  |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)           | 16.901,82                                            | 16.901,82 | 16.901,82                  |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata              | 3.211,34                                             | 3.211,34  | 3.211,34                   |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)           | 20.113,16                                            | 20.113,16 | 20.113,16                  |



# Formular F2

OBIECTIV: 2308 Lucrari reparatii puntea Domitian, com. Ostra, jud. Suceava

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Reparatii curente punte

| Nr.cap./<br>subcap<br>de viz<br>general | Cheltuieli pe categoria de lucrari          | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                                         |                                             | 1<br>ron                   | 2         |
| 4.1.                                    | Constructii si instalatii aferente acestora |                            |           |
| 4.1.1                                   | 01 Lucrari de reparatii                     | 16.901,82                  | 16.901,82 |
|                                         | TOTAL I                                     | 16.901,82                  | 16.901,82 |
|                                         | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                | 16.901,82                  | 16.901,82 |
|                                         | Taxa pe valoarea adaugata                   | 3.211,34                   | 3.211,34  |
|                                         | TOTAL valoare (inclusiv TVA)                | 20.113,16                  | 20.113,16 |



# Formular F3

OBIECTIV: 2308 Lucrari reparatii puntea Domitian, com. Ostra, jud. Suceava

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Reparatii curente punte

Categoria de lucrari: 01 Lucrari de reparatii

|                                                                    |                      |                  |           |            |                       |             |           |              |           | [ron] |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------|
| Nr. crt.                                                           | Capitolul de lucrari |                  | U. M.     | Cantitatea | Pretul unitar         |             |           |              | Valoare   |       |
|                                                                    | Simbol               | Denumire resursa |           |            | a) materiale          | b) manopera | c) utilaj | d) transport |           |       |
|                                                                    | Observatii           | Corectii         |           |            | Total(a+b+c+d)        |             |           |              |           |       |
|                                                                    | Liste anexe          |                  |           |            |                       |             |           |              |           |       |
| SECTIUNE TEHNICA                                                   |                      |                  |           |            | SECTIUNE FINANCIARA   |             |           |              |           |       |
| 0                                                                  | 1                    | 2                | 3         | 4          | 5                     |             |           |              |           |       |
| 1                                                                  | RPCH16C              | 02 MP            | 49,20000  | 66,92      | 3292,66               |             |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 21,00                 | 1033,20     |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 7,50                  | 369,00      |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 6,69                  | 329,27      |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 102,12                | 5024,13     |           |              |           |       |
| REP.PODINEI INTRE GRINZI PUNTE                                     |                      |                  |           |            |                       |             |           |              |           |       |
| C:01:1.00:PENTRU INLOCUIREA TOTALA A PODINEI INTRE GRINZII         |                      |                  |           |            |                       |             |           |              |           |       |
| 2                                                                  | RCAPMB314            | 02 MP            | 49,20000  | 3,00       | 147,60                |             |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 24,00                 | 1180,80     |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 0,00                  | 0,00        |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 0,30                  | 14,76       |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 27,30                 | 1343,16     |           |              |           |       |
| L:LPM02 -M :6201101 -ULEI MINERAL ARS                              |                      |                  |           |            |                       |             |           |              |           |       |
| 3                                                                  | RPCS15C              | 02 M             | 82,00000  | 19,03      | 1560,72               |             |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 22,20                 | 1820,40     |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 6,00                  | 492,00      |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 1,87                  | 153,01      |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 49,10                 | 4026,13     |           |              |           |       |
| MONTARE PANOURI DE PROTECTIE DIN PLASA SIRMA ZINC                  |                      |                  |           |            |                       |             |           |              |           |       |
| ATA: H = 1,00 M                                                    |                      |                  |           |            |                       |             |           |              |           |       |
| 4                                                                  | CL17A                | 02 KG            | 184,00000 | 9,18       | 1688,38               |             |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 11,25                 | 2070,00     |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 0,00                  | 0,00        |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 0,92                  | 168,84      |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 21,34                 | 3927,22     |           |              |           |       |
| L:LC08 -0001:5900700 -ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C 2      |                      |                  |           |            |                       |             |           |              |           |       |
| L:LC41K -M :2000535 -OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM |                      |                  |           |            |                       |             |           |              |           |       |
| 5                                                                  | TRB05A14             | 82 TONE          | 2,50000   | 0,00       | 0,00                  |             |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 68,70                 | 171,75      |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 0,00                  | 0,00        |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 0,00                  | 0,00        |           |              |           |       |
|                                                                    |                      |                  |           |            | 68,70                 | 171,75      |           |              |           |       |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI                 |                      |                  |           |            |                       |             |           |              |           |       |
| ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M \$                               |                      |                  |           |            |                       |             |           |              |           |       |
| Cheltuieli directe                                                 |                      |                  |           |            | 6.689,37              | 6.276,15    | 861,00    | 665,88       | 14.492,39 |       |
| Alte cheltuieli directe                                            |                      |                  |           |            |                       |             |           |              |           |       |
| Contrib.Asigurat.Munca                                             |                      |                  |           |            | 2,250%                | 141,21      | 141,21    |              |           |       |
| TOTAL CHELT. DIRECTE                                               |                      |                  |           |            | 6.689,37              | 6.417,36    | 861,00    | 665,88       | 14.633,61 |       |
| Cheltuieli indirecte                                               |                      |                  |           |            | Io = 10,000% x To     | 1.463,36    |           |              |           |       |
| Profit                                                             |                      |                  |           |            | Po = 5,000% x (To+Io) | 804,85      |           |              |           |       |
| TOTAL GENERAL pe categorie                                         |                      |                  |           |            | Vo = To+Io+Po         | 16.901,82   |           |              |           |       |



**Formular F3**

| <i>Executant</i> COP | <i>Obiectiv</i> 2308 | <i>Obi</i> 01 | <i>Cate</i> 01 | [ ron ]  |          |
|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------|----------|
| <b>0</b>             | <b>1</b>             | <b>2</b>      | <b>3</b>       | <b>4</b> | <b>5</b> |

**OFERTANT**



# Formular C7

OBIECTIV: 2308 Lucrari reparatii puntea Domitian, com. Ostra, jud. Suceava

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

|          |                                |                                        |               |                         |                  | [ron] |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------|
| Nr. crt. | Cod Denumirea meseriei         | Consumuri (om/ore) cu manopera directa | Tariful mediu | Valoarea (exclusiv TVA) | Procentul romani |       |
| 0        | 1                              | 2                                      | 3             | 4 = 2 X 3               | 5                |       |
| 1        | 0010740                        | 23,61600                               | 30,00         | 708,48                  | 100,00           |       |
|          | DULGHER CONSTRUCTII 4          |                                        |               |                         |                  |       |
| 2        | 0013300                        | 39,36000                               | 30,00         | 1.180,80                | 0,00             |       |
|          | ZUGRAV VOPSITOR                |                                        |               |                         |                  |       |
| 3        | 0019900                        | 5,52000                                | 30,00         | 165,60                  | 100,00           |       |
|          | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.    |                                        |               |                         |                  |       |
| 4        | 0019920                        | 10,82400                               | 30,00         | 324,72                  | 100,00           |       |
|          | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2  |                                        |               |                         |                  |       |
| 5        | 0019921                        | 5,72500                                | 30,00         | 171,75                  | 100,00           |       |
|          | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21 |                                        |               |                         |                  |       |
| 6        | 0019922                        | 32,80000                               | 30,00         | 984,00                  | 100,00           |       |
|          | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22 |                                        |               |                         |                  |       |
| 7        | 0021400                        | 63,48000                               | 30,00         | 1.904,40                | 100,00           |       |
|          | LACATUS CONSTR.METAL           |                                        |               |                         |                  |       |
| 8        | 0021842                        | 27,88000                               | 30,00         | 836,40                  | 100,00           |       |
|          | LACATUS MECANIC INTR.REP. 42   |                                        |               |                         |                  |       |
| Total m: |                                | 209,20500                              | 30,00         | 6.276,15                | 81,18            |       |

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IA



# Formular C6

OBIECTIV: 2308 Lucrari reparatii puntea Domitian, com. Ostra, jud. Suceava

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

| Nr. crt.                                      | Cod     | U/M   | Consumurile cf. oferta | Pretul unitar | Val (excl. TVA) | Greutatea (tone) |
|-----------------------------------------------|---------|-------|------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 0                                             | 1       | 2     | 3                      | 4             | 5 = 3 X 4       | 6                |
| 1                                             | 2000535 | KG    | 189,520                | 4,20          | 795,98          | 0,189            |
| OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM |         |       |                        |               |                 |                  |
| 2                                             | 290483A | M CUB | 2,706                  | 1.200,00      | 3.247,20        | 0,000            |
| DULAPI DE RASINOASE 4 - 6 CM X 4 M CLS. B     |         |       |                        |               |                 |                  |
| 3                                             | 5886942 | KG    | 5,904                  | 7,70          | 45,46           | 0,006            |
| CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111   |         |       |                        |               |                 |                  |
| 4                                             | 5900700 | KG    | 15,088                 | 25,00         | 377,20          | 0,018            |
| ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C 2       |         |       |                        |               |                 |                  |
| 5                                             | 5904512 | M CUB | 6,724                  | 40,00         | 268,96          | 0,081            |
| OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A |         |       |                        |               |                 |                  |
| 6                                             | 6103294 | KG    | 18,400                 | 28,00         | 515,20          | 0,019            |
| VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80       |         |       |                        |               |                 |                  |
| 7                                             | 6201101 | KG    | 49,200                 | 3,00          | 147,60          | 0,054            |
| ULEI MINERAL ARS                              |         |       |                        |               |                 |                  |
| 8                                             | 7308164 | KG    | 22,960                 | 21,00         | 482,16          | 0,025            |
| CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63   |         |       |                        |               |                 |                  |
| 9                                             | 7336513 | MP    | 82,000                 | 9,50          | 779,00          | 0,459            |
| RAME CU PLASA SARMA ZINC.                     |         |       |                        |               |                 |                  |
| 10                                            | 8000277 | %     |                        |               | 30,60           | 0,000            |
| MATERIAL MARUNT                               |         |       |                        |               |                 |                  |
| Total M:                                      |         |       |                        |               | 6.689,36        | 0,854            |

OFERTANT



## Formular C9

OBIECTIV: 2308 Lucrari reparatii puntea Domitian, com. Ostra, jud. Suceava

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

| Nr. crt.                                            | Cod resursa | U/M  | Tipul de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate               |                                                | Valoarea (exclusiv TVA) |
|-----------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                     |             |      |                    | a)Cant. aferenta UM<br>b)Tone transportate<br>c)Km parcursi<br>d)Ore de functionare | Tariful unitar / UM<br>Tariful unitar / t x km |                         |
| 0                                                   | 1           | 2    | 3                  | 4                                                                                   | 5                                              | 6                       |
| <b>2. Transport auto pe categorii de resurse</b>    |             |      |                    |                                                                                     |                                                |                         |
| 1                                                   | 9999        | TONE | (Ob./Categ. 01/01) | a. 0,85460                                                                          | 779,14                                         | 665,88                  |
| DIN ALTE RESURSE                                    |             |      |                    | b. 0,85460                                                                          |                                                |                         |
| <b>Total transport auto pe categorii de resurse</b> |             |      |                    |                                                                                     | 0,85460                                        | 665,88                  |
| <b>Total t:</b>                                     |             |      |                    |                                                                                     | 0,85460                                        | 665,88                  |

ORDONANTA

## Formular C8

OBIECTIV: 2308 Lucrari reparatii puntea Domitian, com. Ostra, jud. Suceava

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

| Nr.<br>crt.                                                 | Cod<br>Denumirea utilajului de constructii | Consumurile<br>(ore functionare) | Tariful orar | [ ron ]<br>Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|                                                             |                                            |                                  |              | 4 = 2 X 3                             |
| 0                                                           | 1                                          | 2                                | 3            |                                       |
| 1                                                           | E 0002401                                  | 8,20000                          | 60,00        | 492,00                                |
| TRANSFORMAT.SUDURA W.10-60 60 KVA 50 HZ (EXCL.CON.S.EN.EL.) |                                            |                                  |              |                                       |
| 2                                                           | A 0006702                                  | 4,92000                          | 45,00        | 221,40                                |
| MACARA DE FEREASTRA 0,15TF                                  |                                            |                                  |              |                                       |
| 3                                                           | E 0007680                                  | 9,84000                          | 15,00        | 147,60                                |
| FIERASTRAU MECANIC, CIRCULAR                                |                                            |                                  |              |                                       |
| Total U:                                                    |                                            | 22,96000                         |              | 861,00                                |

~~OFERTANT~~





# Formular F1

OBIECTIV: 2305 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra, jud. Suceava-ULITA PAPARUS  
 CONTRACTANT: SC COPEMAR NIC SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor<br>de cheltuieli | din care C + M                                       |   |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---|-----------|
|                                        |                                        | Valoarea<br>cheltuielilor/ob.<br>exclusiv TVA<br>ron | 2 | 3         |
| 4                                      | Cheltuieli pentru investitia de baza   |                                                      |   |           |
| 01                                     | Lucrari de intretinere drumuri         | 15.832,11                                            |   | 15.832,11 |
|                                        | TOTAL capitol/ subcapitol              | 15.832,11                                            |   | 15.832,11 |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)           | 15.832,11                                            |   | 15.832,11 |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata              | 3.008,10                                             |   | 3.008,10  |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)           | 18.840,21                                            |   | 18.840,21 |

OFERTANT  
 SC COPEMAR NIC SRL

# Formular F2

OBIECTIV: 2305 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra, jud. Suceava-ULITA PAPARUS  
 CONTRACTANT: SC COPEMAR NIC SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Lucrari de intretinere drumuri

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Cheltuieli pe categoria de lucrari          | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|                                        | <b>1</b>                                    | <b>2</b>                   |
| 4.1.                                   | Constructii si instalatii aferente acestora |                            |
| 4.1.1.1                                | 01 Refacere drum                            | 15.832,11                  |
|                                        | <b>TOTAL I</b>                              | 15.832,11                  |
|                                        | <b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>         | 15.832,11                  |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata                   | 3.008,10                   |
|                                        | <b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>         | 18.840,21                  |

OFERTANT  
 SC COPEMAR NIC SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 2305 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra, jud. Suceava-ULITA PAPARUS  
CONTRACTANT: SC COPEMAR NIC SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Lucrari de intretinere drumuri  
Categorie de lucrari: 01 Refacere drum

|                            |                                                                                             |            |                       |                                                                                             |          | [ ron ]  |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Nr. crt.                   | Capitolul de lucrari<br>Simbol<br>Denumire resursa<br>Observatii<br>Corectii<br>Liste anexe | U. M.      | Cantitatea            | Pretul unitar<br>a) materiale<br>b) manopera<br>c) utilaj<br>d) transport<br>Total(a+b+c+d) | Valoare  |          |           |
| SECTIUNE TEHNICA           |                                                                                             |            |                       | SECTIUNE FINANCIARA                                                                         |          |          |           |
| 0                          | 1                                                                                           | 2          | 3                     | 4                                                                                           | 5        |          |           |
| 1                          | TSC03D1                                                                                     | 82 SUTE MC | 0,40000               | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            |                                                                                             |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            | SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT                                          |            |                       | 750,00                                                                                      | 300,00   |          |           |
|                            | E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 4                                                              |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            |                                                                                             |            |                       | 750,00                                                                                      | 300,00   |          |           |
| 2                          | TRA01A05P                                                                                   | 82 TONE    | 71,30000              | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            |                                                                                             |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU                                           |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            | AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                                                                  |            | \$                    | 4,50                                                                                        | 320,85   |          |           |
|                            |                                                                                             |            |                       | 4,50                                                                                        | 320,85   |          |           |
| 3                          | DA06B1                                                                                      | 82 M CUB   | 39,60000              | 92,70                                                                                       | 3670,84  |          |           |
|                            |                                                                                             |            |                       | 11,06                                                                                       | 438,05   |          |           |
|                            | STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT                                          |            |                       | 45,09                                                                                       | 1785,56  |          |           |
|                            | IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST                                              |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            |                                                                                             |            |                       | 148,85                                                                                      | 5894,46  |          |           |
| 4                          | TRA01A25                                                                                    | 82 TONE    | 88,26000              | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            |                                                                                             |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO                                          |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            | R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.                                                        |            | \$                    | 19,50                                                                                       | 1721,07  |          |           |
|                            |                                                                                             |            |                       | 19,50                                                                                       | 1721,07  |          |           |
| 5                          | DA12B1                                                                                      | 82 M CUB   | 26,40000              | 71,70                                                                                       | 1892,88  |          |           |
|                            |                                                                                             |            |                       | 18,00                                                                                       | 475,18   |          |           |
|                            | STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE                                             |            |                       | 63,51                                                                                       | 1676,66  |          |           |
|                            | MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE                                                    |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            |                                                                                             |            |                       | 153,21                                                                                      | 4044,73  |          |           |
| 6                          | TRA01A40                                                                                    | 82 TONE    | 39,60000              | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            |                                                                                             |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO                                          |            |                       | 0,00                                                                                        | 0,00     |          |           |
|                            | R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.                                                        |            | \$                    | 35,50                                                                                       | 1405,80  |          |           |
|                            |                                                                                             |            |                       | 35,50                                                                                       | 1405,80  |          |           |
| Cheltuieli directe         |                                                                                             |            | 5.563,72              | 913,24                                                                                      | 3.762,23 | 3.447,72 | 13.686,90 |
| Alte cheltuieli directe    |                                                                                             |            |                       |                                                                                             |          |          |           |
| Contrib.Asigurat.Munca     |                                                                                             |            | 2,250%                | 20,55                                                                                       |          |          | 20,55     |
| TOTAL CHELT. DIRECTE       |                                                                                             |            | 5.563,72              | 933,78                                                                                      | 3.762,23 | 3.447,72 | 13.707,45 |
| Cheltuieli indirecte       |                                                                                             |            | Io = 10,000% x To     |                                                                                             |          |          | 1.370,75  |
| Profit                     |                                                                                             |            | Po = 5,000% x (To+Io) |                                                                                             |          |          | 753,91    |
| TOTAL GENERAL pe categorii |                                                                                             |            | Vo = To+Io+Po         |                                                                                             |          |          | 15.832,11 |

**Formular F3**

| <i>Executant</i> COP | <i>Obiectiv</i> 2305 | <i>Obi</i> 01 | <i>Cate</i> 01 | [ ron ] |   |
|----------------------|----------------------|---------------|----------------|---------|---|
| 0                    | 1                    | 2             | 3              | 4       | 5 |

OFERTANT  
SC COPEMAR NIC SRL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

COM.OSTRA

OBIECTIV: 2305 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra, jud. Suceava-ULITA PAPARUS

**Formular C7**

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU**

|          |                        |                                        |               |                         |                  | [ron] |
|----------|------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------|
| Nr. crt. | Cod Denumirea meseriei | Consumuri (om/ore) cu manopera directa | Tariful mediu | Valoarea (exclusiv TVA) | Procentul romani |       |
| 0        | 1                      | 2                                      | 3             | 4 = 2 X 3               | 5                |       |
| 1        | 0012811<br>PAVATOR 11  | 20,71910                               | 30,00         | 621,57                  | 100,00           |       |
| 2        | 0012821<br>PAVATOR 21  | 9,72210                                | 30,00         | 291,66                  | 100,00           |       |
| Total m: |                        | 30,44120                               | 30,00         | 913,24                  | 100,00           |       |

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IA**

OFERTANT

SC COPEMAR NIC SRL







PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

COM.OSTRA

OBIECTIV: 2305 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra, jud. Suceava-ULITA PAPARUS

**Formular C6**

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE**

[ ron ]

| Nr. crt. | Cod                                         | U/M             | Consumurile | Pretul unitar   | Val (excl. TVA) | Greutatea      |
|----------|---------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
|          | Denumire material                           |                 | cf. oferta  |                 |                 | (tone)         |
| 0        | 1                                           | 2               | 3           | 4               | 5 = 3 X 4       | 6              |
| 1        | 2200393                                     | M CUB           | 51,915      | 70,00           | 3.634,09        | 88,256         |
|          | BALAST                                      | NESPALAT DE RIU | 0-70 MM     |                 |                 |                |
| 2        | 2201658                                     | M CUB           | 5,359       | 50,00           | 267,96          | 8,038          |
|          | PIATRA SPARTA PT DRUMURI                    | R.MAGMATICE     | 15-25 MM.   |                 |                 |                |
| 3        | 2201672                                     | M CUB           | 32,181      | 50,00           | 1.609,08        | 48,272         |
|          | PIATRA SPARTA PT DRUMURI                    | R.MAGMATICE     | 40-63 MM.   |                 |                 |                |
| 4        | 6202806                                     | M CUB           | 13,147      | 4,00            | 52,59           | 13,147         |
|          | APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE | IN CISTERNE     |             |                 |                 |                |
|          |                                             |                 |             | <b>Total M:</b> | <b>5.563,72</b> | <b>157,714</b> |

OFERTANT

SC COPEMAR NIC SRL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

COM.OSTRA

OBIECTIV: 2305 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra, jud. Suceava-ULITA PAPARUS

**Formular C9**

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE**

[ ron ]

| Nr. crt.                                                                                  | Cod resursa | U/M  | Tipul de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate |                         | Valoarea (exclusiv TVA) |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
|                                                                                           |             |      |                    | a)Cant. aferenta UM                                                   | Tariful unitar / UM     |                         |          |
|                                                                                           |             |      |                    | b)Tone transportate                                                   | Tariful unitar / t x km |                         |          |
|                                                                                           |             |      |                    | c)Km parcursi                                                         |                         |                         |          |
| d)Ore de functionare                                                                      |             |      |                    |                                                                       |                         |                         |          |
| 0                                                                                         | 1           | 2    | 3                  | 4                                                                     | 5                       | 6                       |          |
| 1. Transport auto din articole de lucrari                                                 |             |      |                    |                                                                       |                         |                         |          |
| 2                                                                                         | TRA01A05P   | TONE | (Ob./Categ. 01/01) | a.                                                                    | 71,30000                | 4,50                    | 320,85   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM              |             |      |                    | b.                                                                    | 71,30000                |                         |          |
|                                                                                           |             |      |                    | \$                                                                    |                         |                         |          |
| 4                                                                                         | TRA01A25    | TONE | (Ob./Categ. 01/01) | a.                                                                    | 88,26000                | 19,50                   | 1.721,07 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. |             |      |                    | b.                                                                    | 88,26000                |                         |          |
|                                                                                           |             |      |                    | \$                                                                    |                         |                         |          |
| 6                                                                                         | TRA01A40    | TONE | (Ob./Categ. 01/01) | a.                                                                    | 39,60000                | 35,50                   | 1.405,80 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. |             |      |                    | b.                                                                    | 39,60000                |                         |          |
|                                                                                           |             |      |                    | \$                                                                    |                         |                         |          |
| Total transport auto din articole de lucrari                                              |             |      |                    |                                                                       |                         | 199,16000               | 3.447,72 |
| Total t:                                                                                  |             |      |                    |                                                                       |                         | 199,16000               | 3.447,72 |

OFERTANT

SC COPEMAR NIC SRL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

COM.OSTRA

OBIECTIV: 2305 Lucrari de intretinere drumuri in com.Ostra, jud. Suceava-ULITA PAPARUS

## Formular C8

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

| Nr.<br>crt. | Cod<br>Denumirea utilajului de constructii                                 | Consumurile<br>(ore functionare) | Tariful orar | [ ron ]<br>Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|             |                                                                            |                                  |              | 4 = 2 X 3                             |
| 0           | 1                                                                          | 2                                | 3            | 4 = 2 X 3                             |
| 1           | T 0003501<br>EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,40-0,70 MC       | 1,20000                          | 250,00       | 300,00                                |
| 2           | T 0003546<br>AUTOGREDER PINA LA 175CP                                      | 3,00960                          | 230,00       | 692,21                                |
| 3           | T 0004005<br>COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI), R8-14;DE 14TF | 12,87000                         | 200,00       | 2.574,00                              |
| 4           | T 0005603<br>AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T         | 1,30680                          | 150,00       | 196,02                                |
| Total U:    |                                                                            | 18,38640                         |              | 3.762,23                              |

OFERTANT

SC COPEMAR NIC SRL



# Formular F1

OBIECTIV: 2309 Lucrari reparatii puntea Tapu, com. Ostra, jud. Suceava

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor<br>de cheltuieli | 1 |           |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---|-----------|-----------|
|                                        |                                        |   | 2         | 3         |
| 4                                      | Cheltuieli pentru investitia de baza   |   |           |           |
| 01                                     | Reparatii curente punte                |   | 17.844,32 | 17.844,32 |
|                                        | TOTAL capitol/ subcapitol              |   | 17.844,32 | 17.844,32 |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)           |   | 17.844,32 | 17.844,32 |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata              |   | 3.390,42  | 3.390,42  |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)           |   | 21.234,74 | 21.234,74 |

OFERTANT

\_\_\_\_\_



# Formular F2

OBIECTIV: 2309 Lucrari reparatii puntea Tapu, com. Ostra, jud. Suceava

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Reparaii curente punte

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Cheltuieli pe categoria de lucrari          | ron |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|
|                                        |                                             | 1   | 2         |
| 4.1.                                   | Constructii si instalatii aferente acestora |     |           |
| 4.1.1                                  | 01 Lucrari de reparatii                     |     | 17.844,32 |
|                                        | TOTAL I                                     |     | 17.844,32 |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                |     | 17.844,32 |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata                   |     | 3.390,42  |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)                |     | 21.234,74 |

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 2309 Lucrari reparatii puntea Tapu, com. Ostra, jud. Suceava

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Reparatii curente punte

Categoria de lucrari: 01 Lucrari de reparatii

| Nr. crt.                                                           | Capitolul de lucrari |                  | U. M.     | Cantitatea            | Pretul unitar       |             |           |              | Valoare |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|---------|
|                                                                    | Simbol               | Denumire resursa |           |                       | a) materiale        | b) manopera | c) utilaj | d) transport |         |
|                                                                    | Observatii           | Corectii         |           |                       | Total(a+b+c+d)      |             |           |              |         |
|                                                                    | Liste anexe          |                  |           |                       |                     |             |           |              |         |
| SECTIUNE TEHNICA                                                   |                      |                  |           |                       | SECTIUNE FINANCIARA |             |           |              |         |
| 0                                                                  | 1                    | 2                | 3         |                       | 4                   | 5           |           |              |         |
| 1                                                                  | RPCH16C              | 02 MP            | 49,50000  |                       | 66,92               | 3312,74     |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 21,00               | 1039,50     |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 7,50                | 371,25      |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 6,69                | 331,27      |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 102,12              | 5054,76     |           |              |         |
| C:01:1.00:PENTRU INLOCUIREA TOTALA A PODINEI INTRE GRINZII         |                      |                  |           |                       |                     |             |           |              |         |
| 2                                                                  | RCAPMB314            | 02 MP            | 49,50000  |                       | 3,00                | 148,50      |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 24,00               | 1188,00     |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 0,00                | 0,00        |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 0,30                | 14,85       |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 27,30               | 1351,35     |           |              |         |
| L:LPM02 -M :6201101 -ULEI MINERAL ARS                              |                      |                  |           |                       |                     |             |           |              |         |
| 3                                                                  | RPCS15C              | 02 M             | 90,00000  |                       | 19,03               | 1712,99     |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 22,20               | 1998,00     |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 6,00                | 540,00      |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 1,87                | 167,94      |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 49,10               | 4418,93     |           |              |         |
| MONTARE PANOURI DE PROTECTIE DIN PLASA SIRMA ZINC                  |                      |                  |           |                       |                     |             |           |              |         |
| ATA: H = 1,00 M                                                    |                      |                  |           |                       |                     |             |           |              |         |
| 4                                                                  | CL17A                | 02 KG            | 201,60000 |                       | 9,18                | 1849,88     |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 11,25               | 2268,00     |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 0,00                | 0,00        |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 0,92                | 184,99      |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 21,34               | 4302,87     |           |              |         |
| L:LC08 -0001:5900700 -ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C        |                      |                  |           |                       |                     |             |           |              |         |
| L:LC41K -M :2000535 -OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM |                      |                  |           |                       |                     |             |           |              |         |
| 5                                                                  | TRB05A14             | 82 TONE          | 2,50000   |                       | 0,00                | 0,00        |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 68,70               | 171,75      |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 0,00                | 0,00        |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 0,00                | 0,00        |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           |                       | 68,70               | 171,75      |           |              |         |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI                 |                      |                  |           |                       |                     |             |           |              |         |
| ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M                                  |                      |                  |           |                       |                     |             |           |              |         |
|                                                                    |                      |                  |           | \$                    |                     |             |           |              |         |
| Cheltuieli directe                                                 |                      |                  |           | 7.024,11              | 6.665,25            | 911,25      | 699,05    | 15.299,66    |         |
| Alte cheltuieli directe                                            |                      |                  |           |                       |                     |             |           |              |         |
| Contrib.Asigurat.Munca                                             |                      |                  |           | 2,250%                | 149,97              |             |           | 149,97       |         |
| TOTAL CHELT. DIRECTE                                               |                      |                  |           | 7.024,11              | 6.815,22            | 911,25      | 699,05    | 15.449,63    |         |
| Cheltuieli indirecte                                               |                      |                  |           | Io = 10,000% x To     |                     |             |           | 1.544,96     |         |
| Profit                                                             |                      |                  |           | Po = 5,000% x (To+Io) |                     |             |           | 849,73       |         |
| TOTAL GENERAL pe categorii                                         |                      |                  |           | Vo = To+Io+Po         |                     |             |           | 17.844,32    |         |



**Formular F3**

| <i>Executant</i> COP | <i>Obiectiv</i> 2309 | <i>Obi</i> 01 | <i>Cate</i> 01 |   |   | [ ron ] |
|----------------------|----------------------|---------------|----------------|---|---|---------|
| 0                    | 1                    | 2             | 3              | 4 | 5 |         |

OFERTANT

✓

# Formular C7

OBIECTIV: 2309 Lucrari reparatii puntea Tapu, com. Ostra, jud. Suceava

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

| Nr. crt. | Cod Denumirea meseriei         | Consumuri (om/ore) cu manopera directa | Tariful mediu | [ ron ]                 |                  |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|
|          |                                |                                        |               | Valoarea (exclusiv TVA) | Procentul romani |
| 0        | 1                              | 2                                      | 3             | 4 = 2 X 3               | 5                |
| 1        | 0010740                        | 23,76000                               | 30,00         | 712,80                  | 100,00           |
|          | DULGHER CONSTRUCTII 4          |                                        |               |                         |                  |
| 2        | 0013300                        | 39,60000                               | 30,00         | 1.188,00                | 0,00             |
|          | ZUGRAV VOPSITOR                |                                        |               |                         |                  |
| 3        | 0019900                        | 6,04800                                | 30,00         | 181,44                  | 100,00           |
|          | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.    |                                        |               |                         |                  |
| 4        | 0019920                        | 10,89000                               | 30,00         | 326,70                  | 100,00           |
|          | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2  |                                        |               |                         |                  |
| 5        | 0019921                        | 5,72500                                | 30,00         | 171,75                  | 100,00           |
|          | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21 |                                        |               |                         |                  |
| 6        | 0019922                        | 36,00000                               | 30,00         | 1.080,00                | 100,00           |
|          | MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22 |                                        |               |                         |                  |
| 7        | 0021400                        | 69,55200                               | 30,00         | 2.086,56                | 100,00           |
|          | LACATUS CONSTR.METAL           |                                        |               |                         |                  |
| 8        | 0021842                        | 30,60000                               | 30,00         | 918,00                  | 100,00           |
|          | LACATUS MECANIC INTR.REP. 42   |                                        |               |                         |                  |
| Total m: |                                | 222,17500                              | 30,00         | 6.665,25                | 82,17            |

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IA

OFERTANT

# Formular C6

OBIECTIV: 2309 Lucrari reparatii puntea Tapu, com. Ostra, jud. Suceava

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

| Nr. crt.                                      | Cod     | U/M   | Consumurile cf. oferta | Pretul unitar | Val (excl. TVA) | Greutatea (tone) |
|-----------------------------------------------|---------|-------|------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 0                                             | 1       | 2     | 3                      | 4             | 5 = 3 X 4       | 6                |
| 1                                             | 2000535 | KG    | 207,648                | 4,20          | 872,12          | 0,207            |
| OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM |         |       |                        |               |                 |                  |
| 2                                             | 290483A | M CUB | 2,722                  | 1.200,00      | 3.267,00        | 0,000            |
| DULAPI DE RASINOASE 4 - 6 CM X 4 M CLS. B     |         |       |                        |               |                 |                  |
| 3                                             | 5886942 | KG    | 5,940                  | 7,70          | 45,74           | 0,006            |
| CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111   |         |       |                        |               |                 |                  |
| 4                                             | 5900700 | KG    | 16.531                 | 25,00         | 413,28          | 0,019            |
| ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C 2       |         |       |                        |               |                 |                  |
| 5                                             | 5904512 | M CUB | 7,380                  | 40,00         | 295,20          | 0,089            |
| OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A |         |       |                        |               |                 |                  |
| 6                                             | 6103294 | KG    | 20,160                 | 28,00         | 564,48          | 0,021            |
| VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80       |         |       |                        |               |                 |                  |
| 7                                             | 6201101 | KG    | 49,500                 | 3,00          | 148,50          | 0,054            |
| ULEI MINERAL ARS                              |         |       |                        |               |                 |                  |
| 8                                             | 7308164 | KG    | 25,200                 | 21,00         | 529,20          | 0,027            |
| CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63   |         |       |                        |               |                 |                  |
| 9                                             | 7336513 | MP    | 90,000                 | 9,50          | 855,00          | 0,504            |
| RAME CU PLASA SARMA ZINC.                     |         |       |                        |               |                 |                  |
| 10                                            | 8000277 | %     |                        |               | 33,59           | 0,000            |
| MATERIAL MARUNT                               |         |       |                        |               |                 |                  |
| Total M:                                      |         |       |                        |               | 7.024,11        | 0,932            |

OPERTANT



## Formular C9

OBIECTIV: 2309 Lucrari reparatii puntea Tapu, com. Ostra, jud. Suceava

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ ron ]

| Nr. crt.                                            | Cod resursa | U/M  | Tipul de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate               |                                                | Valoarea (exclusiv TVA) |
|-----------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                     |             |      |                    | a)Cant. aferenta UM<br>b)Tone transportate<br>c)Km parcursi<br>d)Ore de functionare | Tariful unitar / UM<br>Tariful unitar / t x km |                         |
| 0                                                   | 1           | 2    | 3                  | 4                                                                                   | 5                                              | 6                       |
| <b>2. Transport auto pe categorii de resurse</b>    |             |      |                    |                                                                                     |                                                |                         |
| 1                                                   | 9999        | TONE | (Ob./Categ. 01/01) | a. 0,93200                                                                          | 750,06                                         | 699,05                  |
| DIN ALTE RESURSE                                    |             |      |                    | b. 0,93200                                                                          |                                                |                         |
| <b>Total transport auto pe categorii de resurse</b> |             |      |                    |                                                                                     | 0,93200                                        | 699,05                  |
| <b>Total t:</b>                                     |             |      |                    |                                                                                     | 0,93200                                        | 699,05                  |

OFERTANT

## Formular C8

OBIECTIV: 2309 Lucrari reparatii puntea Tapu, com. Ostra, jud. Suceava

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

| [ ron ]  |                                                                         |                                  |              |                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| Nr. crt. | Cod<br>Denumirea utilajului de constructii                              | Consumurile<br>(ore functionare) | Tariful orar | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
| 0        | 1                                                                       | 2                                | 3            | 4 = 2 X 3                  |
| 1        | E 0002401<br>TRANSFORMAT.SUDURA W.10-60 60 KVA 50 HZ (EXCL.CON.S.EN.EL) | 9,00000                          | 60,00        | 540,00                     |
| 2        | A 0006702<br>MACARA DE FEREASTRA 0,15TF                                 | 4,95000                          | 45,00        | 222,75                     |
| 3        | E 0007680<br>FIERASTRAU MECANIC, CIRCULAR                               | 9,90000                          | 15,00        | 148,50                     |
| Total U: |                                                                         | 23,85000                         |              | 911,25                     |

OPERATOR



# Formular F1

OBIECTIV: 2302 Decolmat,parau Botosana

CONTRACTANT: SC EASY ROAD AUTO SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor<br>de cheltuieli | Valoarea<br>cheltuielilor/ob.<br>exclusiv TVA |           | din care C + M |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
|                                        |                                        | ron                                           | 2         | ron            | 3         |
| 4                                      | Cheltuieli pentru investitia de baza   |                                               |           |                |           |
| 01                                     | Decolmat,are parau Botosana            |                                               | 79.998,64 |                | 79.998,64 |
|                                        | TOTAL capitol/ subcapitol              |                                               | 79.998,64 |                | 79.998,64 |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)           |                                               | 79.998,64 |                | 79.998,64 |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata              |                                               | 0,00      |                | 0,00      |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)           |                                               | 79.998,64 |                | 79.998,64 |

OFERTANT

SC EASY ROAD AUTO SRL





# Formular F2

OBIECTIV: 2302 Decolmat,parau Botosana  
 CONTRACTANT: SC EASY ROAD AUTO SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Decolmatere parau Botosana

| Nr.cap./<br>subcap<br>deviz<br>general | Cheltuieli pe categoria de lucrari          | 1<br>ron | 2<br>Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| 4.1.                                   | Constructii si instalatii aferente acestora |          |                                 |
| 4.1.1                                  | 01 Decolmatere parau Botosana               |          |                                 |
|                                        | TOTAL I                                     |          | 79.998,64                       |
|                                        | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                |          | 79.998,64                       |
|                                        | Taxa pe valoarea adaugata                   |          | 79.998,64                       |
|                                        | TOTAL valoare (inclusiv TVA)                |          | 0,00                            |
|                                        |                                             |          | 79.998,64                       |

OFERTANT  
 SC EASY ROAD AUTO SRL

# Formular F3

OBIECTIV: 2302 Decolmat,parau Botosana  
CONTRACTANT: SC EASY ROAD AUTO SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Decolmat, parau Botosana  
Categorii de lucrari: 01 Decolmat, parau Botosana

| Nr. crt.                   | Capitolul de lucrari                   |                    | U. M.                 | Cantitatea          | Pretul unitar  |              | Valoare   |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
|                            |                                        |                    |                       |                     | a) materiale   | b) manopera  |           |
|                            | Simbol                                 | Denumire resursa   |                       |                     | c) utilaj      | d) transport |           |
|                            | Observatii                             | Corectii           |                       |                     | Total(a+b+c+d) |              |           |
|                            | Liste anexe                            |                    |                       |                     |                |              |           |
| SECTIUNE TEHNICA           |                                        |                    |                       | SECTIUNE FINANCIARA |                |              |           |
| 0                          | 1                                      | 2                  | 3                     | 4                   | 5              |              |           |
| 1                          | TSC02D21                               | 82 SUTE MC         | 26,80000              |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                            |                                        |                    |                       |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                            | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI          | IN PAMINT IMBIB.CU |                       |                     | 2320,44        |              | 62187,69  |
|                            | APA                                    |                    |                       |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                            |                                        |                    |                       |                     | 2320,44        |              | 62187,69  |
| 2                          | TSC35B31                               | 82 SUTE MC         | 13,40000              |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                            |                                        |                    |                       |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                            | SAPATURA CU EXCAVATORUL EXECUTIE RELEE | LA DIST.           |                       |                     | 528,00         |              | 7075,20   |
|                            | SM                                     |                    |                       |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                            |                                        |                    |                       |                     | 528,00         |              | 7075,20   |
| Cheltuieli directe         |                                        |                    | 0,00                  | 0,00                | 69.262,89      | 0,00         | 69.262,89 |
| Alte cheltuieli directe    |                                        |                    |                       |                     |                |              |           |
|                            | Contrib.Asigurat.Munca                 | 2,250%             |                       | 0,00                |                |              | 0,00      |
| TOTAL CHELT. DIRECTE       |                                        |                    | 0,00                  | 0,00                | 69.262,89      | 0,00         | 69.262,89 |
| Cheltuieli indirecte       |                                        |                    | Io = 10,000% x To     |                     |                |              | 6.926,29  |
| Profit                     |                                        |                    | Po = 5,000% x (To+Io) |                     |                |              | 3.809,46  |
| TOTAL GENERAL pe categorii |                                        |                    | Vo = To+Io+Po         |                     |                |              | 79.998,64 |

OFERTANT

S



# Formular F3

OBIECTIV: 2302 Decolmat,parau Botosana

CONTRACTANT: SC EASY ROAD AUTO SRL

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Decolmatare parau Botosana

Categoria de lucrari: 01 Decolmatare parau Botosana

Situatie de lucrari: 01 Situatie de lucrari nr. 1-2023

| Nr. crt.                       | Capitolul de lucrari                   |                    | U. M.    | Cantitatea | Pretul unitar       |             |           |              | Valoare   |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
|                                | Simbol                                 | Denumire resursa   |          |            | a) materiale        | b) manopera | c) utilaj | d) transport |           |
|                                | Observatii                             | Corectii           |          |            | Total(a+b+c+d)      |             |           |              |           |
|                                | Liste anexe                            |                    |          |            |                     |             |           |              |           |
| SECTIUNE TEHNICA               |                                        |                    |          |            | SECTIUNE FINANCIARA |             |           |              |           |
| 0                              | 1                                      | 2                  | 3        |            | 4                   | 5           |           |              |           |
| 1                              | TSC02D21                               | 82 SUTE MC         | 26,80000 |            | 0,00                | 0,00        |           |              | 0,00      |
|                                |                                        |                    |          |            | 0,00                | 0,00        |           |              | 0,00      |
|                                | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI          | IN PAMINT IMBIB.CU |          |            | 2320,44             |             |           |              | 62187,69  |
|                                | APA                                    |                    |          |            | 0,00                |             |           |              | 0,00      |
|                                |                                        |                    |          |            | 2320,44             |             |           |              | 62187,69  |
| 2                              | TSC35B31                               | 82 SUTE MC         | 13,40000 |            | 0,00                | 0,00        |           |              | 0,00      |
|                                |                                        |                    |          |            | 0,00                | 0,00        |           |              | 0,00      |
|                                | SAPATURA CU EXCAVATORUL EXECUTIE RELEE | LA DIST.           |          |            | 528,00              |             |           |              | 7075,20   |
|                                | 5M                                     |                    |          |            | 0,00                |             |           |              | 0,00      |
|                                |                                        |                    |          |            | 528,00              |             |           |              | 7075,20   |
| Cheltuieli directe             |                                        |                    |          | 0,00       | 0,00                | 69.262,89   | 0,00      |              | 69.262,89 |
| Alte cheltuieli directe        |                                        |                    |          |            |                     |             |           |              |           |
|                                | Contrib.Asigurat.Munca                 | 2,250%             |          |            | 0,00                |             |           |              | 0,00      |
| TOTAL CHELT. DIRECTE           |                                        |                    |          | 0,00       | 0,00                | 69.262,89   | 0,00      |              | 69.262,89 |
| Cheltuieli indirecte           |                                        |                    |          |            |                     |             |           |              | 6.926,29  |
| Profit                         |                                        |                    |          |            |                     |             |           |              | 3.809,46  |
| Valoare                        |                                        |                    |          |            |                     |             |           |              | 79.998,64 |
| Organizare de santier          |                                        |                    |          |            |                     |             |           |              | 0,00      |
| Total fara TVA                 |                                        |                    |          |            |                     |             |           |              | 79.998,64 |
| T.V.A.                         |                                        |                    |          |            |                     |             |           |              | 0,00      |
| TOTAL GENERAL situatie lucrari |                                        |                    |          |            |                     |             |           |              | 79.998,64 |

BENEFICIAR  
COMUNA OSTRA

SC

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)  
COMUNA OSTRĂ  
OBIECTIV: 2302 Decolmat, parau Botosana

## Formular C8

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

| Nr.<br>crt. | Cod<br>Denumirea utilajului de constructii | Consumurile<br>(ore functionare) | Tariful orar | [ron]<br>Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|             |                                            |                                  |              | 4 = 2 X 3                           |
| 0           | 1                                          | 2                                | 3            | 4 = 2 X 3                           |
| 1           | T 0003521<br>EXCAVATOR PE PNEURI           | 288,59540                        | 240,00       | 69.262,89                           |
| Total U:    |                                            | 288,59540                        |              | 69.262,89                           |

SC E2

ROAD 4

# Formular F1

OBIECTIV: 2302 Decolmat, parau Botosana  
CONTRACTANT: SC EASY ROAD AUTO SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr.cap./<br>subcap<br>de viz<br>general | Denumirea capitolelor<br>de cheltuieli | Valoarea<br>cheltuielilor/ob.<br>exclusiv TVA |           | din care C + M |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
|                                         |                                        | ron                                           | 2         | ron            | 3         |
| 4                                       | Cheltuieli pentru investitia de baza   |                                               |           |                |           |
| 01                                      | Decolmat, parau Botosana               |                                               |           |                |           |
|                                         | TOTAL capitol/ subcapitol              |                                               | 79.998,64 |                | 79.998,64 |
|                                         | TOTAL valoare (exclusiv TVA)           |                                               | 79.998,64 |                | 79.998,64 |
|                                         | Taxa pe valoarea adaugata              |                                               |           |                |           |
|                                         | TOTAL valoare (inclusiv TVA)           |                                               | 79.998,64 |                | 79.998,64 |
|                                         |                                        |                                               | 0,00      |                | 0,00      |
|                                         |                                        |                                               | 79.998,64 |                | 79.998,64 |

OFERTANT  
SC EASY ROAD ~~AUTO~~ SRL.



# Formular F2

OBIECTIV: 2302 Decolmat.parau Botosana  
CONTRACTANT: SC EASY ROAD AUTO SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Decolmatere parau Botosana

| Nr.cap/<br>subcap<br>deviz<br>general | Cheltuieli pe categoria de lucrari          | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|                                       | 1                                           | ron                        |
| 4.1.                                  | Constructii si instalatii aferente acestora | 2                          |
| 4.1.1                                 | 01 Decolmatere parau Botosana               |                            |
|                                       | TOTAL I                                     | 79.998,64                  |
|                                       | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                | 79.998,64                  |
|                                       | Taxa pe valoarea adaugata                   | 79.998,64                  |
|                                       | TOTAL valoare (inclusiv TVA)                | 0,00                       |
|                                       |                                             | 79.998,64                  |

OFERTANT  
SC EASY ROAD AUTO SRL  
~~SC AD A.S.~~





# Formular F3

OBIECTIV: 2302 Decolmat.parau Botosana

CONTRACTANT: SC EASY ROAD AUTO SRL

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Decolmatare parau Botosana

Categoria de lucrari: 01 Decolmatare parau Botosana

| Nr.<br>crt.                | Capitolul de lucrari                   |                    | U. M.                 | Cantitatea          | Pretul unitar  |              | Valoare   |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
|                            | Simbol                                 | Denumire resursa   |                       |                     | a) materiale   | b) manopera  |           |
|                            |                                        | Observatii         |                       |                     | c) utilaj      | d) transport |           |
|                            |                                        | Corectii           |                       |                     | Total(a+b+c+d) |              |           |
|                            |                                        | Liste anexe        |                       |                     |                |              |           |
| SECTIUNE TEHNICA           |                                        |                    |                       | SECTIUNE FINANCIARA |                |              |           |
| 0                          | 1                                      | 2                  | 3                     | 4                   | 5              |              |           |
| 1                          | TSC02D21                               | 82 SUTE MC         | 26,80000              |                     |                |              |           |
|                            |                                        |                    |                       |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                            |                                        |                    |                       |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                            | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI          | IN PAMINT IMBIB.CU |                       |                     | 2320,44        |              | 62187,69  |
|                            | APA                                    |                    |                       |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                            |                                        |                    |                       |                     | 2320,44        |              | 62187,69  |
| 2                          | TSC35B31                               | 82 SUTE MC         | 13,40000              |                     |                |              |           |
|                            |                                        |                    |                       |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                            |                                        |                    |                       |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                            | SAPATURA CU EXCAVATORUL EXECUTIE RELEE | LA DIST.           |                       |                     | 528,00         |              | 7075,20   |
|                            | 5M                                     |                    |                       |                     | 0,00           |              | 0,00      |
|                            |                                        |                    |                       |                     | 528,00         |              | 7075,20   |
| Cheltuieli directe         |                                        |                    | 0,00                  | 0,00                | 69.262,89      | 0,00         | 69.262,89 |
| Alte cheltuieli directe    |                                        |                    |                       |                     |                |              |           |
| Contrib.Asigurat.Munca     |                                        |                    | 2,250%                |                     | 0,00           |              | 0,00      |
| TOTAL CHELT. DIRECTE       |                                        |                    | 0,00                  | 0,00                | 69.262,89      | 0,00         | 69.262,89 |
| Cheltuieli indirecte       |                                        |                    | Io = 10,000% x To     |                     |                |              | 6.926,29  |
| Profit                     |                                        |                    | Po = 5,000% x (To+Io) |                     |                |              | 3.809,46  |
| TOTAL GENERAL pe categorii |                                        |                    | Vo = To+Io+Po         |                     |                |              | 79.998,64 |

SC EAS'



# Formular F3

OBIECTIV: 2302 Decolmat.para Botosana

CONTRACTANT: SC EASY ROAD AUTO SRL

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Decolmat.para Botosana

Categoria de lucrari: 01 Decolmat.para Botosana

Situatie de lucrari: 01 Situatie de lucrari nr. 1-2023

| Nr. crt.                       | Capitolul de lucrari                   |                    | U. M.                 | Cantitatea          | Pretul unitar  |              | Valoare   |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|
|                                | Simbol                                 | Denumire resursa   |                       |                     | a) materiale   | b) manopera  |           |
|                                |                                        | Observatii         |                       |                     | c) utilaj      | d) transport |           |
|                                |                                        | Corectii           |                       |                     | Total(a+b+c+d) |              |           |
|                                |                                        | Liste anexe        |                       |                     |                |              |           |
| SECTIUNE TEHNICA               |                                        |                    |                       | SECTIUNE FINANCIARA |                |              |           |
| 0                              | 1                                      | 2                  | 3                     | 4                   | 5              |              |           |
| 1                              | TSC02D21                               | 82 SUTE MC         | 26,80000              | 0,00                | 0,00           |              | 0,00      |
|                                |                                        |                    |                       | 0,00                | 0,00           |              | 0,00      |
|                                | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI          | IN PAMINT IMBIB.CU |                       | 2320,44             |                |              | 62187,69  |
|                                | APA                                    |                    |                       | 0,00                |                |              | 0,00      |
|                                |                                        |                    |                       | 2320,44             |                |              | 62187,69  |
| 2                              | TSC35B31                               | 82 SUTE MC         | 13,40000              | 0,00                | 0,00           |              | 0,00      |
|                                |                                        |                    |                       | 0,00                | 0,00           |              | 0,00      |
|                                | SAPATURA CU EXCAVATORUL EXECUTIE RELEE | LA DIST.           |                       | 528,00              |                |              | 7075,20   |
|                                | 5M                                     |                    |                       | 0,00                |                |              | 0,00      |
|                                |                                        |                    |                       | 528,00              |                |              | 7075,20   |
| Cheltuieli directe             |                                        |                    | 0,00                  | 0,00                | 69.262,89      | 0,00         | 69.262,89 |
| Alte cheltuieli directe        |                                        |                    |                       |                     |                |              |           |
|                                | Contrib.Asigurat.Munca                 | 2,250%             |                       | 0,00                |                |              | 0,00      |
| TOTAL CHELT. DIRECTE           |                                        |                    | 0,00                  | 0,00                | 69.262,89      | 0,00         | 69.262,89 |
| Cheltuieli indirecte           |                                        |                    | Io = 10,000% x To     |                     |                |              | 6.926,29  |
| Profit                         |                                        |                    | Po = 5,000% x (To+Io) |                     |                |              | 3.809,46  |
| Valoare                        |                                        |                    | V = To+Io+Po          |                     |                |              | 79.998,64 |
| Organizare de santier          |                                        |                    | OS = 0,000% x V       |                     |                |              | 0,00      |
| Total fara TVA                 |                                        |                    |                       |                     |                |              | 79.998,64 |
| T.V.A.                         |                                        |                    | TVA= 0,000% x (V+OS)  |                     |                |              | 0,00      |
| TOTAL GENERAL situatie lucrari |                                        |                    |                       |                     |                |              | 79.998,64 |

BENEFICIAR  
COMUNA OSTRA

E  
SC EASY

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)  
COMUNA OSTRA  
OBIECTIV: 2302 Decolmat.parau Botosana

## Formular C8

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

| Nr.<br>crt. | Cod<br>Denumirea utilajului de constructii | Consumurile<br>(ore functionare) | Tariful orar | [ron]<br>Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|             |                                            |                                  |              | 4 = 2 X 3                           |
| 0           | 1                                          | 2                                | 3            |                                     |
| 1           | T 0003521<br>EXCAVATOR PE PNEURI           | 288,59540                        | 240,00       | 69.262,89                           |
| Total U:    |                                            | 288,59540                        |              | 69.262,89                           |

OFERTANT

SC EASY ROAD AUTO SRL

