

JUDEȚUL TELEORMAN
COMUNA SĂCENI
CONSILIUL LOCAL**HOTĂRÂRE**

Privește aprobarea documentației tehnico-economice referitoare la elaborarea Studiilor tehnice de specialitate și a Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții "ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA SĂCENI, JUDEȚUL TELEORMAN"

Consiliul Local al comunei Saceni, județul Teleorman întrunit în ședința **ordinară** în conformitate cu prevederile art.133 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, având în vedere:

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, întocmit de primarul comunei Săceni și înregistrat sub nr. 3340 din 04.12.2020;
- raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Saceni, nr. 3341 din 04.12.2020;
- avizul consultativ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săceni;
- prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale;
- prevederile art.129 alin.2 lit. "b", alin.4 lit."d" și "g", alin.7 lit. "h" și "m" din O.U.G. nr.57/2019 privind **Codul administrativ**,

În temeiul art.139 alin.3 lit."g" și al art. 196 alin.1 lit. "a" din O.U.G. nr.57/2019 privind **Codul administrativ**,

HOTARASTE:

Art.1 - Se aprobă documentația tehnico-economică referitoare la Elaborarea studiilor tehnice de specialitate și a Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții "ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA SĂCENI, JUDEȚUL TELEORMAN", conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Pentru realizarea obiectivului de investiții "ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA SĂCENI, JUDEȚUL TELEORMAN" se asigură finanțarea integrală de la bugetul local a serviciilor de proiectare pentru elaborarea Studiilor tehnice de specialitate și a Studiului de fezabilitate, precum a cheltuielilor și taxelor necesare obținerii de avize, acorduri și autorizații prevăzute de legislația în vigoare.

Art.3 - Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA SĂCENI, JUDEȚUL TELEORMAN", conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul comunei Săceni, județul Teleorman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul general al comunei Săceni va comunica prezenta hotărâre:

- Prefectului Județului Teleorman;
- Primarului comunei Săceni;
- Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- prin afișare la sediul și pe pagina de internet a Primăriei Săceni: www.primariasaceni.ro;
- prin afișare în Monitorul Oficial al comunei Săceni: <http://www.primariasaceni.ro/monitorul-oficial-hotarari-de-autoritatii-deliberative>.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IVAN LIVIU



Contrasemnează

Secretarul general al comunei Săceni,
Jr. ILIESCU IULIANA

[Signature]

SĂCENI

Nr. 32 din 14 decembrie 2020

Număr consilieri stabiliți prin ordin al prefectului : 9

Număr consilieri locali în funcție: 9

Hotărârea a fost adoptată în ședința ORDINARĂ a Consiliului local al comunei Săceni, cu un număr de 8 voturi pentru, — abțineri și — voturi împotriva din totalul de 9 consilieri în funcție dintre care 8 prezenți.

174

**Principalii indicatori tehnico – economici privind
elaborarea Studiilor tehnice de specialitate și a Studiului de fezabilitate pentru
realizarea obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA SĂCENI, JUDEȚUL TELEORMAN”**

Valoare totală finanțată din bugetul local [inclusiv TVA] : **145.270,00 lei, din care :**

- 4. Studii de teren : 67.000,00 lei ;**
- 5. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general : 67.000,00 lei ;**
- 6. Documentații – suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații : 11.270,00 lei.**

Durata estimată de realizare a studiilor : 60 zile.

Sursele de finanțare :

- finanțarea realizării studiilor de teren, a studiului de fezabilitate și a documentațiilor – suport și cheltuielilor pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații necesare realizării proiectului, în sumă totală de **145.270,00 lei, se va suporta integral din bugetul local al Comunei Săceni ;**
- cheltuielile pentru organizarea procedurilor de achiziție, consultanță, asistență tehnică, dirigenție de șantier, pentru realizarea investiției de bază, cât și pentru probe tehnologice și predare către beneficiar, în sumă totală de **11.779.379,83 lei**, vor fi suportate și realizate de Compania Națională de Investiții, ca urmare a cererii noastre de finanțare.

Durata estimată de realizare a investiției de bază: 36 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IVANO LIVIU



Contrasemnează

Secretarul general al comunei Săceni,
Jr. ILIESCU IULIANA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1. DATE GENERALE

- **Denumirea obiectivului de investitii**

“INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA SACENI, JUD. TELEORMAN”

- **Amplasamentul (judetul, localitatea)**

Prezentul proiect este amplasat in comuna Saceni din Judetul Teleorman, satele Ciurari, Saceni si Butculesti, pe teritoriul administrative al comunei Săceni.

- **Beneficiarul investitiei**

Beneficiarul prezentei investitii este Comuna Săceni din Judetul Teleorman impreuna cu toti locuitorii.

- **Elaboratorul proiectului**

S.C. MAP-Proiect Consult S.R.L., sediu in Bd. Calea Mosilor, nr. 158, sector 2, Bucuresti, Tel: 0730 865 970, Email: office@map-proiect.ro

2. DURATA REALIZARE/GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata estimate de realizare a investitiei este de **36 luni**, conform graficului urmator:

3. PRICIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Indicatorii maximali, respective valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii monta (C+M), in conformitate cu devizul general sunt:

Nr. Crt.	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
	lei	lei	lei
TOTAL GENERAL =	10,058,245.54	1,866,404.29	11,924,649.83
Din care C + M=	7,813,434.62	1,484,552.58	9,297,987.19

	An 1	An2	An3	Total
Finantare	3,151,878.67	3,174,847.89	3,731,518.98	10,058,245.54
TVA	561,838.83	599,897.52	704,667.95	1,866,404.29
TOTAL	3,713,717.50	3,774,745.40	4,436,186.93	11,924,649.83

	An 1	An2	An3	Total
C/M	2,291,855.28	2,716,415.09	2,805,164.24	7,813,434.62
TVA	435,452.50	516,118.87	532,981.21	1,484,552.58
TOTAL	2,727,307.78	3,232,533.96	3,338,145.45	9,297,987.19

2.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA **11,924,649.83 lei**, din care Constructii si montaj (C+M) **9,297,987.19 lei**.

2.2. Esalonarea investitiei (INV/C+I)

Durata estimate de executie a lucrarilor de executie este de 30 luni la care se adauga o perioada de pregatire a lucrarilor de executie estimate la 6 luni (Lucrari de proiectare, Consultanta - Cerere de finantare, Organizarea procedurilor de achizitii) conform graficului sus mentionat, rezultand o perioada totala de implementare a investitiei de **36 luni**.

2.3. Capacitati (in unitati fizice si valorice

In conformitate cu devizul prezentat, acestea sunt:

- Conform temei de proiectare, se doreste infiintarea sistemului de alimentare cu apa potabila pentru locuitorii Comunei Saceni din Judetul Teleorman, pentru satele Ciurari, Saceni si Buculesti;
- Numarul de personae ce va deservii prezenta investitie este de 1325 locuitori (toata comuna);
- Investitia are functie de: infrastructura hidro-edilitara;

Indicatorii tehnici specifici investitiei:

Sistemul de alimentare cu apa potabila este compus din:

- 4 puturi forate la medie-mare adancime: $H_{put}=100$ ml/put;
o dotare cu instalatii hidraulice specific; o cabina put forat;
o imprejmuire pentru asigurarea protectiei sanitare Perimetru gard=80.00ml/put forat;

- Conducta de aductiune de la puturi la Gospodaria de apa:
 - o Conducta din PEID De110-90mm cu o lungime totala aprox. de Ltot=467.00ml;
- Gospodarie apa dotata cu:
 - o rezervor de inmagazinare apa cu un volum V=400mc; o statie de tratare apa bruta;
 - o echipamente de masura si control;
 - o statie de ridicare a presiunii in retea - Statie de Pompare;
 - o imprejmuire pentru asigurarea protectiei sanitare Perimetru gard=188.00ml.

Retea distributie apa compusa din:

- o Conducta de distributie din PEID De200-110 cu o lungime totala aprox. de Lttotal= 33,448.00 ml; o Hidranti exteriori pentru combaterea incendiului: 23 buc.;
- o Vane ingropate: 22 buc.;
- o Camine vane: 31 buc.;
- o Camine aerisire: 59 buc.;
- o Camine golire: 62 buc.;
- Total camine: 152 buc o
- Bransamente: 622 buc.;
- o Conducta bransament: 4,354.00ml din PEID De32mm;
- o Subtraversari Drum Judetean: 10 buc.;
- o Subtraversari curs apa: 10 buc.

Principalele suprafete ocupate prin implementarea investitiei sunt:

Alimentare cu apa					INTRAVILAN		EXTRAVILAN	
Obiecte sistem	Cant	UM	Definitiv /UM (mp)	Temporar /UM (mp)	Definitiv	Temporar	Definitiv	Temporar
Captare-Foraje	4	buc	400		1,600.00			
Aductiuni Captare	467.00	ml		1		467.00		
Gospodaria de apa	2,208.00	mp	1		2,208.00			
Cond. retea (intravilan)	33,448.00	ml		1		33,448.00		
Cond. retea (extravilan)	0.00	ml		1		0.00		
Cond. Aductiune (intravilan)	150.00	ml		1				150.00
Cond. Aductiune (extravilan)	823.00	ml		1				823.00
Total (mp)					3,808.00	33,915.00	0.00	973.00
Total (ha)					0.381	3.392	0.000	0.097
Total definitiv (mp)					3,808.00			
Total definitiv (ha)					0.381			

Intocmit,
S.C. MAP-Proiect Consult S.R.L.

Administrator,
ing. Adrian Perivencu



Anexa nr. 2 la
HCL nr. 22/14.12.2020

179

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV
Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

"INFIIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA SACENI, JUDETUL TELEORMAN"

Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara T.V.A.)	TVA 0.19	Valoare (inclusiv T.V.A.)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3.00	4.00	5.00
PARTEA I				
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	7,290.00	1,385.10	8,675.10
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	43,834.80	8,328.61	52,163.41
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	Total Cap. 1 =	51,124.80	9,713.71	60,838.51
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1	Construirea de rețele exterioare (energie electrică, telecomunicații etc.)	20,000.00	3,800.00	23,800.00
	Total Cap. 2 =	20,000.00	3,800.00	23,800.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	67,000.00	0.00	67,000.00
	3.1.1. Studii de teren	67,000.00	0.00	67,000.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	11,270.00	0.00	11,270.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	287,000.00	41,800.00	328,800.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	67,000.00	0.00	67,000.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	200,000.00	38,000.00	238,000.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	110,000.00	20,900.00	130,900.00
3.7	Consultanță	81,631.86	15,510.05	97,141.91
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	81,631.86	15,510.05	97,141.91
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	122,447.79	23,265.08	145,712.87
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	61,223.90	11,632.54	72,856.44
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	32,652.74	6,204.02	38,856.77
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	28,571.15	5,428.52	33,999.67
	3.8.2. Dirigentie de șantier	61,223.90	11,632.54	72,856.44
	Total Cap. 3 =	679,349.65	101,475.13	780,824.79

180

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	7,489,946.10	1,423,089.76	8,913,035.85
4.1.1	FRONT CAPTARE	1,238,406.24	235,297.19	1,473,703.43
4.1.2	ADUCTIUNE	64,627.78	12,279.28	76,907.05
4.1.3	GOSPODARIE APA	226,982.27	43,126.63	270,108.90
4.1.4	RETEA DISTRIBUTIE	5,959,929.81	1,132,386.66	7,092,316.47
4.2	Montaj utilaje tehnologice	89,100.00	16,929.00	106,029.00
4.2.1	FRONT CAPTARE	44,800.00	8,512.00	53,312.00
4.2.2	ADUCTIUNE	0.00	0.00	0.00
4.2.3	GOSPODARIE APA	44,300.00	8,417.00	52,717.00
4.2.4	RETEA DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	555,000.00	105,450.00	660,450.00
4.3.1	FRONT CAPTARE	112,000.00	21,280.00	133,280.00
4.3.2	ADUCTIUNE	0.00	0.00	0.00
4.3.3	GOSPODARIE APA	443,000.00	84,170.00	527,170.00
4.3.4	RETEA DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	29,140.00	5,536.60	34,676.60
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total Cap. 4 =		8,163,186.10	1,551,005.36	9,714,191.45
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier :	204,079.65	38,775.13	242,854.79
5.1.1	Lucrări de construcții + instalații 2.0% (cap1.1+cap1.2+cap2+cap3+cap.4)	163,263.72	31,020.11	194,283.83
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului (0.5%*(cap1.1+cap1.2+cap2+cap3+cap.4))	40,815.93	7,755.03	48,570.96
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	89,795.05	0.00	89,795.05
	Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 0,5%(cap4)	40,815.93	0.00	40,815.93
	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 0,1%(cap4)	8,163.19	0.00	8,163.19
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 0,5%(cap4)	40,815.93	0.00	40,815.93
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute max 10% =10%(cap1.2+cap1.3+cap1.4+cap2+cap.4)	823,431.09	156,451.91	979,883.00
Total Cap. 5 =		1,117,305.79	195,227.04	1,312,532.83
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	27,279.20	5,183.05	32,462.25
Total Cap. 6 =		27,279.20	5,183.05	32,462.25
TOTAL GENERAL =		10,058,245.54	1,866,404.29	11,924,649.83
Din care C + M=cap(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) =		7,813,434.62	1,484,552.58	9,297,987.19

Data:

07.12.2020

Beneficiar/ Investitor,
U.A.T. SACENI, JUD. TELEORMAN

Proiectant,
SC MAP-Proiect Consult SRL

¹⁾ Devizul general este parte componentă a documentației de Studiul de Fezabilitate.
²⁾ în prețuri la data de 07.12.2020

1 euro=

4.87 Lei



COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI
VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție “INFIIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA SACENI, JUDETLUL TELEORMAN”				
Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara T.V.A.)	TVA	Valoare (inclusiv T.V.A.)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3.00	4.00	5.00
PARTEA I				
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	7,290.00	1,385.10	8,675.10
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	43,834.80	8,328.61	52,163.41
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	Total Cap. 1 =	51,124.80	9,713.71	60,838.51
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1	Construirea de rețele exterioare (energie electrică, telecomunicații etc.)	20,000.00	3,800.00	23,800.00
	Total Cap. 2 =	20,000.00	3,800.00	23,800.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	67,000.00	0.00	67,000.00
	3.1.1. Studii de teren	67,000.00	0.00	67,000.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	11,270.00	0.00	11,270.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	287,000.00	41,800.00	328,800.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	67,000.00	0.00	67,000.00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	200,000.00	38,000.00	238,000.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	110,000.00	20,900.00	130,900.00
3.7	Consultanță	81,631.86	15,510.05	97,141.91
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	81,631.86	15,510.05	97,141.91
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	122,447.79	23,265.08	145,712.87
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	61,223.90	11,632.54	72,856.44
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	32,652.74	6,204.02	38,856.77
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	28,571.15	5,428.52	33,999.67
	3.8.2. Dirigentie de santier	61,223.90	11,632.54	72,856.44
	Total Cap. 3 =	679,349.65	101,475.13	780,824.79

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	7,489,946.10	1,423,089.76	8,913,035.85
4.1.1	FRONT CAPTARE	1,238,406.24	235,297.19	1,473,703.43
4.1.2	ADUCTIUNE	64,627.78	12,279.28	76,907.05
4.1.3	GOSPODARIE APA	226,982.27	43,126.63	270,108.90
4.1.4	RETEA DISTRIBUTIE	5,959,929.81	1,132,386.66	7,092,316.47
4.2	Montaj utilaje tehnologice	89,100.00	16,929.00	106,029.00
4.2.1	FRONT CAPTARE	44,800.00	8,512.00	53,312.00
4.2.2	ADUCTIUNE	0.00	0.00	0.00
4.2.3	GOSPODARIE APA	44,300.00	8,417.00	52,717.00
4.2.4	RETEA DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	555,000.00	105,450.00	660,450.00
4.3.1	FRONT CAPTARE	112,000.00	21,280.00	133,280.00
4.3.2	ADUCTIUNE	0.00	0.00	0.00
4.3.3	GOSPODARIE APA	443,000.00	84,170.00	527,170.00
4.3.4	RETEA DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	29,140.00	5,536.60	34,676.60
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total Cap. 4 =		8,163,186.10	1,551,005.36	9,714,191.45
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier :	204,079.65	38,775.13	242,854.79
5.1.1	Lucrări de construcții + instalații 2.0% (cap1.1+cap1.2+cap2+cap3+cap.4)	163,263.72	31,020.11	194,283.83
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului (0.5%*(cap1.1+cap1.2+cap2+cap3+cap.4))	40,815.93	7,755.03	48,570.96
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	89,795.05	0.00	89,795.05
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 0,5%(cap4)	40,815.93	0.00	40,815.93
	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 0,1%(cap4)	8,163.19	0.00	8,163.19
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 0,5%(cap4)	40,815.93	0.00	40,815.93
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute max 10% =10%(cap1.2+cap1.3+cap1.4+cap2+cap.4)	823,431.09	156,451.91	979,883.00
Total Cap. 5 =		1,117,305.79	195,227.04	1,312,532.83
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	27,279.20	5,183.05	32,462.25
Total Cap. 6 =		27,279.20	5,183.05	32,462.25
TOTAL GENERAL =		10,058,245.54	1,866,404.29	11,924,649.83
Din care C + M=cap(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) =		7,813,434.62	1,484,552.58	9,297,987.19
Data:		07.12.2020		
Beneficiar/ Investitor, U.A.T. SACENI, JUD. TELEORMAN				
1) Devisul general este parte componentă a documentației de Studiul de Fezabilitate.				
2) în prețuri la data de 07.12.2020		1 euro= 4.87 Lei		