

ROMANIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
COMUNA MIHĂILENI
Consiliul local
nr. 3549 din 31.10.2018

HOTĂRÂRE PROIECT

privind aprobarea indicatori tehnico-economici a lucrării de refacere podețe pe drumul
sătesc DS 177 Sinăuți, sat Mihăileni, com. Mihăileni, jud. Botoșani

Consiliul local al comunei MIHĂILENI, județul BOTOȘANI, întrunit în ședință extraordinară
din 19.11.2018,

Având în vedere :

- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Mihăileni, d-nul Barbacariu Laurențiu din care rezultă necesitatea și oportunitatea investiției privind lucrările de refacere podețe pe drumul sătesc DS 177 Sinăuți, sat Mihăileni, com. Mihăileni, jud. Botoșani;
- Raportul de specialitate a administratorului public, ing. Apetri Ștefan;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihăileni ;

În temeiul:

- art. 44 alin. (1) și art. 7, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art.36,alin. (2), lit. b), alin. (4), lit.a) și d), alin.(6),lit. a), pct. 4 și ale art. 45, alin. (2), lit.e) din Legea nr.215/2001 a administrației locale – cu modificările și completările ulterioare: propun adoptarea proiectului de hotărâre cuprinzând următoarele articole :

Art. 1. Se aprobă lucrarea de refacere podețe pe drumul sătesc DS 177 Sinăuți, sat Mihăileni, com. Mihăileni, jud. Botoșani, ce va cuprinde lucrările de montare podețe tubulare prefabricate cu timpanele aferente și lucrările de dalare șanțuri, cu următorii indicatori tehnico-economici :

- **Valoarea totală a investiției**, ce cuprind lucrările :

1. montare podețe tubulare prefabricate cu timpanele aferente

2. executare lucrări șanțuri dalate

- lucrări fără TVA : 73.319,19 lei;

- lucrări cu TVA : 87.249,83 lei ;

din care : C+M = 64.769,52 lei .

- **Durata de realizare a investiției** : 20 de zile calendaristice;

- **Sursa de finanțare** : Consiliul Județean Botoșani și Consiliul Local Mihăileni conform anexei nr.01, parte integrantă din prezentul Proiect de hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Mihăileni, jud. Botoșani va duce la îndeplinirea prezentei hotărâri.

Inițiator,

Primar,

dr.Ioan Laurențiu BARBACARIU

Avizat,

Secretar

Apetri Cornelia

Executant 1

Obiectiv 114

Obiect 114T

Categorie 114.T2

Primăria Mihailoni

Santuri pereate cu beton

Santuri dalate

**Deviz
analitic**

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii				Pret transport	Val. transport
Liste anexe					TOTAL A
0	1	2	3	Greutate/UM	Greutate totala
1	TSA02E1	82 M CUB	150.00000	0.0000	0.00
				29.7000	4455.00
SAP.MAN.IN SPATIU LIMIT.SUB 1M CU CALUZ VERTINESPR				0.0000	0.00
.IN PAM.COEZ.MIS.SI F.COEZ.ADINC.41,5M T.MTD. *				0.0000	0.00
					4455.00
2	TSC35B1	82 SUTE MC	1.50000	0.000	0.000
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONTI.PE SENILE 0,5-0,99				651.6000	977.40
MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M				0.0000	0.00
					977.40
3	TRA01A02P	82 TONE	240.00000	0.000	0.000
				0.0000	0.00
				0.0002	0.04
TRANSPORTUL ROTIER AL PAVIMENTULUI SAU MOLOZULUI CU				0.0000	0.00
AUTOBASculANTA DIST.= 2 KM				2.0417	490.00
					490.04
4	IEB09A1	82 MP	370.00000	0.000	0.000
				1.5600	577.20
				1.6499	610.44
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
					1187.64
5	IFA03C1	82 MP	370.00000	0.070	25.974
				35.8555	13266.55
				27.2340	10076.58
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR				1.3185	487.85
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.				0.0000	0.00
					23830.97
L:10173 -0053:C2010701 -PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,CIMENT				0.499	184.945
PA35PT.ELEM.PREFAER.PRETURNATE,IN INST.NFCENTRAL.					
6	CB02A1	82 MP	85.00000	5.7142	485.71
				11.8500	1007.25
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOR.DIN				0.0000	0.00
SCINDURI LA ZIDURI DREPTI INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.				0.0000	0.00
					1492.96
				0.002	0.202

Executant1	Obiectiv114	Obiect114T	Categ114.T2	[lei]	
0	1	2	3	4	5
7	TRA06A20	82 TONE	72.60000	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			19.9725	1450.00
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. -20KM	S			1450.00
				0.000	0.000
Greutate	211.122			Total materiale	14329.45
				Total manopera	16149.31
				Total utilaj	1465.25
				Total transport	1940.00
				TOTAL A	33884.01

Executant 1
 Obiectiv 114
 Obiect 1147
 Categorie 114.12

Primaria Mihaileni
 Santuri pereate cu beton
 Santuri dalate

Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe	14329.46	16149.34	1465.31	1940.00	33884.11
din care utilaje:					
-Vut termice			977.40		
-Vut electrice			487.85		
-Vut altele			0.07		
Alte cheltuieli directe					
Fond AMBP	2.25%	363.36			363.36
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
	14329.46	16512.70	1465.31	1940.00	34247.47
Cheltuieli indirecte	Io =	7.00% x To			2397.32
Profit	Po =	5.00% x (To+Io)			1832.24
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po			38477.03

OFERTANT

Executant 1

Obiectiv 114

Obiect 114S

Categorie 114.S2

Primaria Mihaileni

Podete tubulare

Podete tubulare

Deviz
analitic

Pozitie Corectii Denumire resursa Observatii Liste anexe	Cod resursa	U/M	Cantitate	[lei]	
				Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Greutate/UM	Val. materiale Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
0	1	2	3	4	5
1	TSC04G1	82 SUTE MC	0.65000	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				214.2000	139.23
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE				0.0000	0.00
NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3					139.23
				0.000	0.000
2	TSA02E1	82 M CUB	8.50000	0.0000	0.00
				49.5000	420.75
				0.0000	0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR				0.0000	0.00
.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.MIJL. *					420.75
				0.000	0.000
3	TSC35B1	82 SUTE MC	0.35000	0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				651.6000	228.06
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.				0.0000	0.00
MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M					228.06
				0.000	0.000
4	TRA01A05P	82 TONE	126.00000	0.0000	0.00
				0.0002	0.02
				0.0000	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				4.4444	560.00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					560.02
				0.000	0.000
5	TSD05B1	82 SUTE MC	0.85000	0.0000	0.00
				132.3000	112.46
				235.7500	200.39
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT				0.0000	0.00
.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV					312.84
				0.000	0.000
6	PB02A1	82 M CUB	7.50000	221.9772	1664.83
				42.4448	318.34
				3.8000	28.50
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID				0.0000	0.00
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL					2011.66
				2.361	17.709
L:10173 -0030:C20105E1 -PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL					
\$					

Executant1	Obiectiv114	Obiect114S	Categ114.S2			[lei]
0	1	2	3	4	5	
7	ACC08D1	82 M	30.00000	414.4062	12432.19	
				34.3500	1030.50	
	MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800		PREMO	21.1325	633.97	
				0.0000	0.00	
					14096.66	
	L:11710 -0009:6416948	-TUB ADUCT. PREMO D= 600 P= 7	L=5 B600SBP ISLGC T2027	1.107	33.217	
8	PC02A1	82 MP	59.50000	7.4110	440.95	
				28.5582	1699.21	
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO			0.0000	0.00	
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE			0.0000	0.00	
					2140.17	
				0.003	0.213	
9	PB02A1	82 M CUB	38.50000	218.9983	8431.44	
				49.3397	1899.58	
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID			6.7300	259.11	
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL			0.0000	0.00	
					10590.12	
	L:10173 -0053:C20107D1	-PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,CIMENT		2.834	109.134	
	PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE,IN INST.NECENTRAL.		\$			
10	DA06A1	82 M CUB	8.50000	26.3453	223.93	
				17.3060	147.10	
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			1.7600	14.96	
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0.0000	0.00	
					386.00	
				2.460	20.915	
Greutate	181.191			Total materiale	23193.34	
				Total manopera	5627.95	
				Total utilaj	1504.22	
				Total transport	560.00	
				TOTAL A	30885.51	

Executant 1
Obiectiv 114
Obiect 114S
Categorie 114.S2

Primaria Mihaileni
Podete tubulare
Podete tubulare

Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe	23193.34	5627.96	1504.23	560.00	30885.53
din care utilaje:					
-Vut termice			1391.41		
-Vut electrice			112.81		
-Vut altele			0.01		
Alte cheltuieli directe					
Fond AMBP	2.25%	126.63			126.63
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
	23193.34	5754.59	1504.23	560.00	31012.16
Cheltuieli indirecte	Io =	7.00% x To			2170.85
Profit	Po =	5.00% x (To+Io)			1659.15
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po			34842.16

OFERTANT

L.S.

Inițiator,
Primar,
dr. Ioan Laurențiu BARBACARIU

Avizat,
Secretar
Apetri Cornelia